

**Сведения о стоимости работ (услуг) по содержанию и ремонту общего имущества
на 2015г**

Код работы	Наименование и состав работ	Ед. измерения	Стоимость руб.
1	Конструктивные элементы		
1.1	Кровля (Кровля)		
1.1.1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш. (Разборка элементов конструкций с очисткой и укладкой материалов)		
1.1.1.1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш., Разборка обрешетки из брусков с прозорами	м2 кровли	25,42
1.1.1.2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш., Разборка стропил со стойками и подкосами из досок	м2 кровли	38,03
1.1.1.3	Разборка деревянных элементов конструкций крыш., Разборка стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен	м2 кровли	45,41
1.1.1.4	Разборка деревянных элементов конструкций крыш., Разборка мауэрлатов	м2 кровли	11,27
1.1.10	ВОССТАНОВЛЕНИЕ (РЕМОНТ) СИСТЕМ ВОДООТВОДА		
1.1.10.1	ВОССТАНОВЛЕНИЕ (РЕМОНТ) СИСТЕМ ВОДООТВОДА, Ремонт водосточных труб с земли и подмостей. (Снятие труб с коленами и воронками. Выправка помятых мест частей труб и креплений. Навеска труб с креплением к ухватам проволокой или хомутами. Замена части ухватов и пробок.)	1 м трубы	183,29
1.1.10.10	ВОССТАНОВЛЕНИЕ (РЕМОНТ) СИСТЕМ ВОДООТВОДА, Смена настенных желобов. (Разборка старого желоба. Заготовка элементов желоба. Укладка нового желоба с восстановлением покрытия.)	1 м желоба	212,64
1.1.10.11	ВОССТАНОВЛЕНИЕ (РЕМОНТ) СИСТЕМ ВОДООТВОДА, Ремонт водосточных труб с вышки. (Снятие труб с коленами и воронками. Выправка помятых мест частей труб и креплений. Навеска труб с креплением к ухватам проволокой или хомутами. Замена части ухватов и пробок.)	1 м трубы	831,76
1.1.10.12	ВОССТАНОВЛЕНИЕ (РЕМОНТ) СИСТЕМ ВОДООТВОДА, Смена прямых звеньев водосточных труб с люлек. (Открепление звеньев труб. Снятие негодных частей. Навеска новых готовых частей с укреплением.)	1 м трубы	345,23
1.1.10.13	ВОССТАНОВЛЕНИЕ (РЕМОНТ) СИСТЕМ ВОДООТВОДА, Смена прямых звеньев водосточных труб с вышки. (Открепление звеньев труб. Снятие негодных частей. Навеска новых готовых частей с укреплением.)	1 м трубы	699,10
1.1.10.14	ВОССТАНОВЛЕНИЕ (РЕМОНТ) СИСТЕМ ВОДООТВОДА, Смена воронок с люлек. (Открепление воронок. Снятие негодных частей. Навеска новых готовых частей с укреплением.)	1 шт	364,20
1.1.10.15	ВОССТАНОВЛЕНИЕ (РЕМОНТ) СИСТЕМ ВОДООТВОДА, Смена воронок с вышки. (Открепление воронок. Снятие негодных частей. Навеска новых готовых частей с укреплением.)	1 шт	853,55
1.1.10.16	ВОССТАНОВЛЕНИЕ (РЕМОНТ) СИСТЕМ ВОДООТВОДА, Смена простых колен с люлек. (Открепление воронок. Снятие негодных частей. Навеска новых готовых частей с укреплением.)	1 шт	376,57
1.1.10.17	ВОССТАНОВЛЕНИЕ (РЕМОНТ) СИСТЕМ ВОДООТВОДА, Смена простых колен с вышки. (Открепление воронок. Снятие негодных частей. Навеска новых готовых частей с укреплением.)	1 шт	896,06
1.1.10.2	ВОССТАНОВЛЕНИЕ (РЕМОНТ) СИСТЕМ ВОДООТВОДА, Ремонт водосточных труб с люлек. (Снятие труб с коленами и воронками. Выправка помятых мест частей труб и креплений. Навеска труб с креплением к ухватам проволокой или хомутами. Замена части ухватов и пробок.)	1 м трубы	304,75
1.1.10.3	ВОССТАНОВЛЕНИЕ (РЕМОНТ) СИСТЕМ ВОДООТВОДА, Смена прямых звеньев водосточных труб с земли и подмостей. (Открепление звеньев труб. Снятие негодных частей. Навеска новых готовых частей с укреплением.)	1 м трубы	253,78
1.1.10.4	ВОССТАНОВЛЕНИЕ (РЕМОНТ) СИСТЕМ ВОДООТВОДА, Смена воронок с земли и подмостей. (Открепление воронок. Снятие негодных частей. Навеска новых готовых частей с укреплением.)	1 шт	245,23
1.1.10.5	ВОССТАНОВЛЕНИЕ (РЕМОНТ) СИСТЕМ ВОДООТВОДА, Смена простых колен с земли и подмостей. (Открепление воронок. Снятие негодных частей. Навеска новых готовых частей с укреплением.)	1 шт	251,18
1.1.10.6	ВОССТАНОВЛЕНИЕ (РЕМОНТ) СИСТЕМ ВОДООТВОДА, Смена простых отливов. (Открепление воронок. Снятие негодных частей. Навеска новых готовых частей с укреплением.)	1 шт	243,70
1.1.10.7	ВОССТАНОВЛЕНИЕ (РЕМОНТ) СИСТЕМ ВОДООТВОДА, Смена карнизных свесов с настенными желобами из листовой стали (Разборка старого покрытия. Заготовка картин и клеммер. Укладка картин на место с выправкой или частичной заменой костылей для карнизных свесов, с установкой крючьев для желобов.)	1 м карнизных свесов	393,96
1.1.10.8	ВОССТАНОВЛЕНИЕ (РЕМОНТ) ВОДООТВОДЯЩИХ УСТРОЙСТВ НАРУЖНЫХ СТЕН		
1.1.10.9	ВОССТАНОВЛЕНИЕ (РЕМОНТ) СИСТЕМ ВОДООТВОДА, Смена подвесных желобов. (Разборка старого желоба. Смена негодных крючьев. Изготовление желоба из кровельной стали. Навеска желоба по установленным крючьям с укреплением лотковыми скобами.)	1 м желоба	227,85

1.1.11	Антисептирование древесины с перерывом на просушку. (Очистка поверхности древесины. Двукратная обработке лесоматериалов с перерывом на просушку после первой обработки.)		
1.1.11.1			
1.1.11.2	Антисептирование древесины с перерывом на просушку., Антисептирование древесины водными растворами	1 м2 обработанной поверхн	12,63
1.1.11.3	Антисептирование древесины с перерывом на просушку., Антисептирование древесины пастами	1 м2 обработанной поверхн	112,35
1.1.11.4	Антисептирование древесины с перерывом на просушку., Огнезащита деревянных нештукатуренных перегородок паропроницаемыми составами для усиления пожара (Приготовление огнезащитного состава. Поверхностная двукратная обработка древесины аммонийными солями.)	1 м2 обработанной поверхн	49,76
1.1.12	Модернизация огнезащитных свойств		
1.1.12.1	Модернизация огнезащитных свойств, Модернизация огнезащитных свойств путем пропитки древесины антипиренами (1 степень огнезащиты). (Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Двухкратное нанесение антипирена на очищенную поверхность.)	1 м ²	25,21
1.1.12.2	Модернизация огнезащитных свойств, Модернизация огнезащитных свойств путем пропитки древесины антипиренами (2 степень огнезащиты). (Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Двухкратное нанесение антипирена на очищенную поверхность.)	1 м ²	17,01
1.1.12.3	Модернизация огнезащитных свойств, Модернизация огнезащитных свойств путем покраски древесины вспучивающимися красками типа Огнезащита +. (Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Двухкратное нанесение антипирена на очищенную поверхность.)	1 м ²	110,45
1.1.13	Смена обделок из листовой стали. (Снятие старых элементов. Заготовка новых деталей. Укрепление элементов на месте.)		
1.1.13.1	Смена обделок из листовой стали., Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до0,4 м	1 м	141,31
1.1.13.2	Смена обделок из листовой стали., Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до0,7 м	1 м	229,08
1.1.13.3	Смена обделок из листовой стали., Смена обделок из листовой стали, брендмауэров и парапетов без обделки боковых стенок, шириной до 1 м	1 м	276,08
1.1.13.4	Смена обделок из листовой стали., Смена обделок из листовой стали, брендмауэров и парапетов без обделки боковых стенок, шириной до 1.7 м	1 м	461,35
1.1.13.5	Смена обделок из листовой стали., Смена обделок из листовой стали, примыканий к каменным стенам	1 м	146,03
1.1.13.6	Смена обделок из листовой стали., Смена обделок из листовой стали, примыканий к деревянным стенам	1 м	123,69
1.1.13.7	Смена обделок из листовой стали., Смена обделок из листовой стали, примыканий к дымовым трубам	1 м	182,37
1.1.13.8	Смена обделок из листовой стали., Смена обделок из листовой стали, примыканий к вытяжным трубам	1 м	200,67
1.1.14	Устройство обделок в местах примыкания кровли к радио и телеантеннам. (Очистка поверхности кровли. Устройство бетонной подушки. Оклейка поверхности подушки мешковиной, пропитанной суриком. Установка стальных гильз с зачеканкой зазоров смоляной паклей. Покрытие поверхности рубероидом в 3 слоя на мастике. Установка фартук)	1 место	2 139,44
1.1.15	Замена плит парапета. Демонтаж плиты. Сварка закладных изделий с опорными деталями стен		
1.1.15.1	Замена плит парапета. Демонтаж плиты. Сварка закладных изделий с опорными деталями стен, Плит парапета масса, 0,094 т	шт	680,40
1.1.15.2	Замена плит парапета. Демонтаж плиты. Сварка закладных изделий с опорными деталями стен, Плит парапета масса, 0,115 т	шт	919,47
1.1.16	Прочистка ливневой канализации	1 м	69,10
1.1.17	Уборка чердачного помещения		
1.1.17.1	Уборка чердачного помещения, Подметание чердаков без предварительного увлажнения. (Подметание без предварительного увлажнения.)	100 м2 чердаков и подвала	36,75
1.1.17.2	Транспортировка мусора в установленное место. (Уборка мусора и транспортировка его в установленное место.)		
1.1.17.3	Уборка чердачного помещения, Уборка мусора с транспортировкой до 50 м	1 м3 мусора	40,49
1.1.17.4	Уборка чердачного помещения, Уборка мусора с транспортировкой до 100 м	1 м3 мусора	69,08
1.1.17.5	Уборка чердачного помещения, Уборка мусора с транспортировкой до 150 м	1 м3 мусора	91,93
1.1.17.6	Уборка чердачного помещения, Очистка чердаков от строительного мусора. (Сгребание мусора в кучи и относка его на расстояние до 20 м. Спуск мусора по желобу с откидкой его от желоба в сторону (при необходимости) Подметание пола со смачиванием, соскабливанием раствора (при необходимости).)	10 кг строительного мусор	205,93

1.1.18	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель		
1.1.18.1	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель, за один раз	м2 кровли	27,70
1.1.18.2	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель, за два раза	м2 кровли	37,67
1.1.19	Окрашивание кровель спецсоставом с алюминиевой пудрой. (Очистка поверхности от загрязнений. Расчистка отстающей краски. Выправка поверхности лаковой подмазочной пастой. Окрашивание)		
1.1.19.1	Окрашивание кровель спецсоставом с алюминиевой пудрой., за 1 раз.	м2 окрашиваемой поверхнос	39,79
1.1.19.2	Окрашивание кровель спецсоставом с алюминиевой пудрой., за 2 раза.	м2 окрашиваемой поверхнос	68,83
1.1.2	Разборка слуховых окон. Разборка с очисткой и укладкой материалов		
1.1.2.1	Разборка слуховых окон. Разборка с очисткой и укладкой материалов, прямоугольных двускатных	1окно	572,10
1.1.2.2	Разборка слуховых окон. Разборка с очисткой и укладкой материалов, прямоугольных односкатных	1окно	518,45
1.1.2.3	Разборка слуховых окон. Разборка с очисткой и укладкой материалов, полукруглых и треугольных	1окно	232,06
1.1.20	Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб		
1.1.20.1	Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб, за один раз с земли и лесов	м2 окрашиваемой поверхнос	79,45
1.1.20.2	Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб, за один раз с лестниц	м2 окрашиваемой поверхнос	92,33
1.1.20.3	Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб, за один раз с люлек	м2 окрашиваемой поверхнос	88,70
1.1.20.4	Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб, за два раза с земли и лесов	м2 окрашиваемой поверхнос	107,65
1.1.20.5	Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб, за два раза с лестниц	м2 окрашиваемой поверхнос	127,96
1.1.20.6	Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб, за два раза с люлек	м2 окрашиваемой поверхнос	124,33
1.1.21	Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных водосточных труб		
1.1.21.1	Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных водосточных труб, за один раз с земли и лесов	м2 окрашиваемой поверхнос	67,08
1.1.21.2	Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных водосточных труб, за один раз с лестниц	м2 окрашиваемой поверхнос	82,12
1.1.21.3	Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных водосточных труб, за один раз с люлек	м2 окрашиваемой поверхнос	78,31
1.1.21.4	Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных водосточных труб, за два раза с земли и лесов	м2 окрашиваемой поверхнос	104,66
1.1.21.5	Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных водосточных труб, за два раза с лестниц	м2 окрашиваемой поверхнос	127,99
1.1.21.6	Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных водосточных труб, за два раза с люлек	м2 окрашиваемой поверхнос	122,56
1.1.22	ОКРАСКА СТАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ И КРЕПЛЕНИЙ, РАЗМЕЩЕННЫХ НА КРЫШЕ И В ЧЕРДАЧНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ		
1.1.22.1	ОКРАСКА СТАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ И КРЕПЛЕНИЙ, РАЗМЕЩЕННЫХ НА КРЫШЕ И В ЧЕРДАЧНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, Масляная окраска конструктивных элементов. (Очистка поверхности от загрязнения, ржавчины и окалины. Расчистка отстающей краски. Проолифовка расчищенных мест. Подмазка. Шлифовка подмазанных мест. Окраска за 1 раз.)	1 м2 окрашенной поверхнос	
1.1.23	Разборка покрытий кровли. (Разборка покрытий с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке.)		
1.1.23.2	Разборка покрытий кровли., из листовой стали	1 м2 кровли	
1.1.23.3	Разборка покрытий кровли., из волокнистых асбестовых листов	1 м2 кровли	
1.1.25	Устройство покрытия из асбоцементных листов. (Сортировка листов и обрезка углов. Разметка и сверление отверстий в листах. Изготовление шайб. Разбивка сетки по обрешетке. Покрытие крыш асбоцементными листами. Отделка мест примыканий.)	1 м2 покрытия	
1.1.26	Ремонт цементной стяжки отдельными местами. (Вырубка с расчисткой и подготовкой поврежденных мест. Заделка выбоин цементным раствором с		
1.1.26.1	Ремонт цементной стяжки отдельными местами., Площадь заделки до 0,25 м2	1 место	

1.1.27	Ремонт водосточных труб с земли и подмостей. (Снятие труб с коленами и воронками. Выправка помятых мест частей труб и креплений. Навеска труб с креплением к ухватам проволокой или хомутами. Замена части ухватов и пробок.)	1 м трубы	
1.1.28	Ремонт водосточных труб с люлек. (Снятие труб с коленами и воронками. Выправка помятых мест частей труб и креплений. Навеска труб с креплением к ухватам проволокой или хомутами. Замена части ухватов и пробок.)	1 м трубы	
1.1.3	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали. (Разборка креплений. Разборка на элементы. Укладка на стройплощадке.)		
1.1.3.1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали., поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	м труб и покрытий	13,55
1.1.3.2	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали., водосточных труб с земли и подмостей	м труб и покрытий	18,40
1.1.3.3	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали., водосточных труб с люлек	м труб и покрытий	48,67
1.1.30	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли и подмостей. (Открепление звеньев труб. Снятие негодных частей. Навеска новых готовых частей с укреплением.)	1 м трубы	
1.1.31	Смена прямых звеньев водосточных труб с люлек. (Открепление звеньев труб. Снятие негодных частей. Навеска новых готовых частей с укреплением.)	1 м трубы	
1.1.33	Смена воронок с земли и подмостей. (Открепление воронок. Снятие негодных частей. Навеска новых готовых частей с укреплением.)	1 шт	
1.1.34	Смена воронок с люлек. (Открепление воронок. Снятие негодных частей. Навеска новых готовых частей с укреплением.)	1 шт	
1.1.36	Смена простых колен с земли и подмостей. (Открепление колен. Снятие негодных частей. Навеска новых готовых частей с укреплением.)	1 шт	
1.1.37	Смена простых колен с люлек. (Открепление колен. Снятие негодных частей. Навеска новых готовых частей с укреплением.)	1 шт	
1.1.39	Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек. (Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз. Скапывание сосулек. Стребание снега в кучи.)		
1.1.39.1	Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек., при толщине слоя до 10 см	1 м ²	2,60
1.1.39.2	Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек., при толщине слоя до 20 см	1 м ²	3,74
1.1.39.3	Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек., при толщине слоя до 30 см	1 м ²	4,23
1.1.39.4	Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек., со стремянок, лесов, опалубки	1 м ²	2,89
1.1.39.5	Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек., с вышки	1 м ²	22,51
1.1.4	Разборка парпетных решеток. (Разборка креплений. Разборка на элементы. Укладка)	м парпетных решеток	24,76
1.1.5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш. (Установка и снятие временных разгрузочных креплений. Удаление негодного элемента. Заготовка и установка нового элемента.)		
1.1.5.1	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш., укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	м	266,35
1.1.5.2	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш., смена стропильных ног из бревен	м	506,59
1.1.5.3	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш., смена стропильных ног из брусьев	м	515,70
1.1.5.4	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш., смена стропильных ног из досок	м	338,08
1.1.5.5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш., смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	м	523,31
1.1.5.6	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш., выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов	1 шт.	241,33
1.1.5.7	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш., смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги	1 шт.	790,85
1.1.6	УСТРАНЕНИЕ ПРОТЕЧЕК КРОВЛИ		
1.1.6.1	УСТРАНЕНИЕ ПРОТЕЧЕК КРОВЛИ, Постановка заплат на покрытия из кровельной стали, при размере заплат 1/4 листа. (Очистка ремонтируемого места. Вырубка негодной части кровли с разгибанием фальцев. Заготовка заплат из кровельной стали. Постановка заплат на место с соединением ее рядовым покрытием. Промазка фальцев свриком.)	1 заплата	138,56
1.1.6.10	УСТРАНЕНИЕ ПРОТЕЧЕК КРОВЛИ, Смена рядового покрытия металлической кровли отдельными местами (простые крыши). (Разборка старой кровли. Заготовка картин. Укладка картин с присоединением к старому покрытию.)	1 м2 кровли	392,90
1.1.6.11	УСТРАНЕНИЕ ПРОТЕЧЕК КРОВЛИ, Смена рядового покрытия металлической кровли отдельными местами (крыши средней сложности). (Разборка старой кровли. Заготовка картин. Укладка картин с присоединением к старому покрытию.)	1 м2 кровли	431,12

1.1.6.12	УСТРАНЕНИЕ ПРОТЕЧЕК КРОВЛИ, Смена рядового покрытия металлической кровли отдельными местами (сложные крыши). (Разборка старой кровли. Заготовка картин. Укладка картин с присоединением к старому покрытию.)	1 м2 кровли	492,78
1.1.6.13	УСТРАНЕНИЕ ПРОТЕЧЕК КРОВЛИ, Ремонт отдельными местами рулонного покрытия рубероидом РКП-350 в 1 слой с промазкой битумными составами. (Расчистка покрытия. Разогревание готовой мастики. Покрытие новыми материалами.)	1 м2 кровли	187,85
1.1.6.14	УСТРАНЕНИЕ ПРОТЕЧЕК КРОВЛИ, Ремонт отдельными местами рулонного покрытия рубероидом РКК-350 в 1 слой с промазкой битумными составами. (Расчистка покрытия. Разогревание готовой мастики. Покрытие новыми материалами.)	1м2 покрытий	206,88
1.1.6.15	УСТРАНЕНИЕ ПРОТЕЧЕК КРОВЛИ, Ремонт отдельными местами рулонного покрытия рубероидом РПП-300 в 1 слой с промазкой битумными составами. Расчистка покрыт (Расчистка покрытия. Разогревание готовой мастики. Покрытие новыми материалами.)	1м2 покрытий	186,42
1.1.6.16	УСТРАНЕНИЕ ПРОТЕЧЕК КРОВЛИ, Ремонт отдельными местами рулонного покрытия рубероидом РКП-350 в 2 слоя с промазкой битумными составами. (Расчистка покрытия. Разогревание готовой мастики. Покрытие новыми материалами.)	1м2 покрытий	338,19
1.1.6.17	УСТРАНЕНИЕ ПРОТЕЧЕК КРОВЛИ, Ремонт отдельными местами рулонного покрытия рубероидом РКК-350 в 2 слоя с промазкой битумными составами. (Расчистка покрытия. Разогревание готовой мастики. Покрытие новыми материалами.)	1м2 покрытий	376,75
1.1.6.18	УСТРАНЕНИЕ ПРОТЕЧЕК КРОВЛИ, Ремонт отдельными местами рулонного покрытия рубероидом РПП-300 в 2 слоя с промазкой битумными составами. (Расчистка покрытия. Разогревание готовой мастики. Покрытие новыми материалами.)	1м2 покрытий	335,32
1.1.6.19	УСТРАНЕНИЕ ПРОТЕЧЕК КРОВЛИ, Ремонт отдельными местами рулонного покрытия рубероидом РКП-350 без промазки битумными составами. (Расчистка покрытия. Покрытие новыми материалами.)	1м2 покрытий	39,65
1.1.6.2	УСТРАНЕНИЕ ПРОТЕЧЕК КРОВЛИ, Постановка заплат на покрытия из кровельной стали, при размере заплат 1/2 листа. (Очистка ремонтируемого места. Вырубка негодной части кровли с разгибанием фальцев. Заготовка заплат из кровельной стали. Постановка заплат на место с соединением ее рядовым покрытием. Прозмазка фальцев сварком.)	1 заплат	193,81
1.1.6.20	УСТРАНЕНИЕ ПРОТЕЧЕК КРОВЛИ, Ремонт отдельными местами рулонного покрытия рубероидом РКК-350 без промазки битумными составами. (Расчистка покрытия. Покрытие новыми материалами.)	1м2 покрытий	58,68
1.1.6.21	УСТРАНЕНИЕ ПРОТЕЧЕК КРОВЛИ, Ремонт отдельными местами рулонного покрытия рубероидом РПП-300 без промазки битумными составами. (Расчистка покрытия. Покрытие новыми материалами.)	1м2 покрытий	38,23
1.1.6.22	УСТРАНЕНИЕ ПРОТЕЧЕК КРОВЛИ, Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой рубероидной мастикой. (Расчистка покрытия. Разогревание готовой мастики. Покрытие мастикой.)	1м2 покрытий	119,47
1.1.6.23	УСТРАНЕНИЕ ПРОТЕЧЕК КРОВЛИ, Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой смолой. (Расчистка покрытия. Покрытие смолой.)	1м2 покрытий	30,82
1.1.6.24	УСТРАНЕНИЕ ПРОТЕЧЕК КРОВЛИ, Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой битумным лаком. (Расчистка покрытия. Покрытие битумным лаком.)	1м2 покрытий	90,24
1.1.6.25	УСТРАНЕНИЕ ПРОТЕЧЕК КРОВЛИ, Огрунтовка праймером оснований. (Подготовка основания. Огрунтовка основания.)	1м2 покрытий	26,53
1.1.6.26	УСТРАНЕНИЕ ПРОТЕЧЕК КРОВЛИ, Огрунтовка битумом оснований. (Подготовка основания. Огрунтовка основания.)	1м2 покрытий	13,44
1.1.6.27	УСТРАНЕНИЕ ПРОТЕЧЕК КРОВЛИ, Огрунтовка резинобитумной мастикой оснований. (Подготовка основания. Огрунтовка основания.)	1м2 покрытий	22,74
1.1.6.28	УСТРАНЕНИЕ ПРОТЕЧЕК КРОВЛИ, Разборка покрытий кровли из рулонных материалов в 1-3 слоя (Разборка покрытий с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке)	1 м2 кровли	29,00
1.1.6.29	УСТРАНЕНИЕ ПРОТЕЧЕК КРОВЛИ, Разборка покрытий кровли из листовой стали (Разборка покрытий с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке)	1 м2 кровли	17,34
1.1.6.3	УСТРАНЕНИЕ ПРОТЕЧЕК КРОВЛИ, Постановка заплат на покрытия из кровельной стали, при размере заплат ¼ листа. (Очистка ремонтируемого места. Вырубка негодной части кровли с разгибанием фальцев. Заготовка заплат из кровельной стали. Постановка заплат на место с соединением ее рядовым покрытием. Прозмазка фальцев сварком.)	1 заплатка	249,83
1.1.6.30	УСТРАНЕНИЕ ПРОТЕЧЕК КРОВЛИ, Разборка покрытий кровли из волокнистых асбестовых листов (Разборка покрытий с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке)	1 м2 кровли	47,70
1.1.6.31	УСТРАНЕНИЕ ПРОТЕЧЕК КРОВЛИ, Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов. (Снятие негодных листов. Вырубка негодной части кровли. Заготовка новых листов. Постановка новых листов с закреплением.)	1 м2 покрытия	293,05
1.1.6.32	УСТРАНЕНИЕ ПРОТЕЧЕК КРОВЛИ, Устройство покрытия из асбоцементных листов. (Сортировка листов и обрезка углов. Разметка и сверление отверстий в листах. Изготовление шайб. Разбивка сетки по обрешетке. Покрытие крыш асбоцементными листами. Отделка мест примыканий.)	1 м2 покрытия	224,80

1.1.6.33	УСТРАНЕНИЕ ПРОТЕЧЕК КРОВЛИ, Ремонт цементной стяжки отдельными местами.Площадь заделки до 0,25 м2 (Вырубка с расчисткой и подготовкой поврежденных мест. Заделка выбоин цементным раствором с железнением.)	1 место	102,91
1.1.6.34	УСТРАНЕНИЕ ПРОТЕЧЕК КРОВЛИ, Ремонт цементной стяжки отдельными местами.Площадь заделки до 0,5 м2 (Вырубка с расчисткой и подготовкой поврежденных мест. Заделка выбоин цементным раствором с железнением.)	1 место	179,51
1.1.6.35	УСТРАНЕНИЕ ПРОТЕЧЕК КРОВЛИ, Ремонт цементной стяжки отдельными местами.Площадь заделки до 1 м2 (Вырубка с расчисткой и подготовкой поврежденных мест. Заделка выбоин цементным раствором с железнением.)	1 место	322,91
1.1.6.36	Кровля, УСТРАНЕНИЕ ПРОТЕЧЕК КРОВЛИ, Ремонт отдельными местами рулонного покрытия Рубемаст РНК-400 в 1 слой Расчистка покрытия. Покрытие новыми матер	1 м2 кровли	103,59
1.1.6.37	Кровля, УСТРАНЕНИЕ ПРОТЕЧЕК КРОВЛИ, Ремонт отдельными местами рулонного покрытия Рубемаст РНП-350 в 1 слой Расчистка покрытия. Покрытие новыми мате	1 м2 кровли	99,75
1.1.6.38	Кровля, УСТРАНЕНИЕ ПРОТЕЧЕК КРОВЛИ, Ремонт отдельными местами рулонного покрытия Рубемаст ХКП в 1 слой в 1 слой. Расчистка покрытия. Покрытие новы	1 м2 кровли	93,67
1.1.6.39	Кровля, УСТРАНЕНИЕ ПРОТЕЧЕК КРОВЛИ, Ремонт отдельными местами рулонного покрытия Рубемаст ХПП в 1 слой. Расчистка покрытия. Покрытие новыми материал	1 м2 кровли	84,58
1.1.6.4	УСТРАНЕНИЕ ПРОТЕЧЕК КРОВЛИ, Промазка свищей в покрытии из кровельной стали. (Расчистка поврежденных мест от старой краски, замазки и ржавчины. Выправка загибов и заусенцев на ремонтируемых местах. Приготовление суриковой замазки. Промазка фальцев или свищей. Подкраска промазанных мест.)	1 свищ	2,21
1.1.6.40	Кровля, УСТРАНЕНИЕ ПРОТЕЧЕК КРОВЛИ, Ремонт отдельными местами рулонного покрытия Линокром ТКП в 1 слой Расчистка покрытия. Покрытие новыми материалам	1 м2 кровли	137,70
1.1.6.41	Кровля, УСТРАНЕНИЕ ПРОТЕЧЕК КРОВЛИ, Ремонт отдельными местами рулонного покрытия Линокром ТПП в 1 слой Расчистка покрытия. Покрытие новыми материалам	1 м2 кровли	129,33
1.1.6.42	Кровля, УСТРАНЕНИЕ ПРОТЕЧЕК КРОВЛИ, Ремонт отдельными местами рулонного покрытия Линокром ХКП в 1 слой Расчистка покрытия. Покрытие новыми материалам	1 м2 кровли	116,58
1.1.6.43	Кровля, УСТРАНЕНИЕ ПРОТЕЧЕК КРОВЛИ, Ремонт отдельными местами рулонного покрытия Линокром ХПП в 1 слой Расчистка покрытия. Покрытие новыми материалам	1 м2 кровли	104,05
1.1.6.44	Кровля, УСТРАНЕНИЕ ПРОТЕЧЕК КРОВЛИ, Ремонт отдельными местами рулонного покрытия Бикрост ТКП в 1 слой Расчистка покрытия. Покрытие новыми материалам	1 м2 кровли	125,95
1.1.6.45	Кровля, УСТРАНЕНИЕ ПРОТЕЧЕК КРОВЛИ, Ремонт отдельными местами рулонного покрытия Бикрост ТПП в 1 слой Расчистка покрытия. Покрытие новыми материалам	1 м2 кровли	116,05
1.1.6.46	Кровля, УСТРАНЕНИЕ ПРОТЕЧЕК КРОВЛИ, Ремонт отдельными местами рулонного покрытия Бикрост ХКП в 1 слой Расчистка покрытия. Покрытие новыми материалам	1 м2 кровли	107,58
1.1.6.47	Кровля, УСТРАНЕНИЕ ПРОТЕЧЕК КРОВЛИ, Ремонт отдельными местами рулонного покрытия Бикрост ХПП в 1 слой Расчистка покрытия. Покрытие новыми материалам	1 м2 кровли	98,87
1.1.6.48	Кровля, УСТРАНЕНИЕ ПРОТЕЧЕК КРОВЛИ, Ремонт отдельными местами рулонного покрытия Рубемаст РНК-400 в 2 слоя Расчистка покрытия. Покрытие новыми матер	1м2 покрытий	206,07
1.1.6.49	Кровля, УСТРАНЕНИЕ ПРОТЕЧЕК КРОВЛИ, Ремонт отдельными местами рулонного покрытия Рубемаст РНП-350в 2 слоя Расчистка покрытия. Покрытие новыми материа	1м2 покрытий	198,29
1.1.6.5	УСТРАНЕНИЕ ПРОТЕЧЕК КРОВЛИ, Промазка фальцев в покрытии из кровельной стали. (Расчистка поврежденных мест от старой краски, замазки и ржавчины. Выправка загибов и заусенцев на ремонтируемых местах. Приготовление суриковой замазки. Промазка фальцев или свищей. Подкраска промазанных мест.)	1 м фальца	15,38
1.1.6.50	Кровля, УСТРАНЕНИЕ ПРОТЕЧЕК КРОВЛИ, Ремонт отдельными местами рулонного покрытия Рубемаст ХКП в 2 слоя Расчистка покрытия. Покрытие новыми материалам	1м2 покрытий	185,99
1.1.6.51	Кровля, УСТРАНЕНИЕ ПРОТЕЧЕК КРОВЛИ, Ремонт отдельными местами рулонного покрытия Рубемаст ХПП в 2 слоя Расчистка покрытия. Покрытие новыми материалам	1м2 покрытий	167,56
1.1.6.52	Кровля, УСТРАНЕНИЕ ПРОТЕЧЕК КРОВЛИ, Ремонт отдельными местами рулонного покрытия Линокром ТКП в 2 слоя Расчистка покрытия. Покрытие новыми материалам	1м2 покрытий	275,20
1.1.6.53	Кровля, УСТРАНЕНИЕ ПРОТЕЧЕК КРОВЛИ, Ремонт отдельными местами рулонного покрытия Линокром ТПП в 2 слоя Расчистка покрытия. Покрытие новыми материалам	1м2 покрытий	258,25
1.1.6.54	Кровля, УСТРАНЕНИЕ ПРОТЕЧЕК КРОВЛИ, Ремонт отдельными местами рулонного покрытия Линокром ХКП в 2 слоя Расчистка покрытия. Покрытие новыми материалам	1м2 покрытий	232,41
1.1.6.55	Кровля, УСТРАНЕНИЕ ПРОТЕЧЕК КРОВЛИ, Ремонт отдельными местами рулонного покрытия Линокром ХПП в 2 слоя Расчистка покрытия. Покрытие новыми материалам	1м2 покрытий	207,03
1.1.6.56	Кровля, УСТРАНЕНИЕ ПРОТЕЧЕК КРОВЛИ, Ремонт отдельными местами рулонного покрытия Бикрост ТКП в 2 слоя Расчистка покрытия. Покрытие новыми материалам	1м2 покрытий	251,37
1.1.6.57	Кровля, УСТРАНЕНИЕ ПРОТЕЧЕК КРОВЛИ, Ремонт отдельными местами рулонного покрытия Бикрост ТПП в 2 слоя Расчистка покрытия. Покрытие новыми материалам	1м2 покрытий	231,32

1.1.6.58	Кровля, УСТРАНЕНИЕ ПРОТЕЧЕК КРОВЛИ, Ремонт отдельными местами рулонного покрытия Бикрост ХКП в 2 слоя Расчистка покрытия. Покрытие новыми материалами	1м2 покрытий	214,18
1.1.6.59	Кровля, УСТРАНЕНИЕ ПРОТЕЧЕК КРОВЛИ, Ремонт отдельными местами рулонного покрытия Бикрост ХПП в 2 слоя Расчистка покрытия. Покрытие новыми материалами	1м2 покрытий	196,52
1.1.6.6	УСТРАНЕНИЕ ПРОТЕЧЕК КРОВЛИ, Промазка фальцев и свищей резинобитумной мастикой	1 м ²	19,57
1.1.6.7	УСТРАНЕНИЕ ПРОТЕЧЕК КРОВЛИ, Ремонт металлической кровли лентой Никобанд. (Очистить поверхность. Отрезать часть ленты нужного размера. Снять защитную пленку. Приклеить пленку и прижать.)	1 м ²	592,40
1.1.6.9	УСТРАНЕНИЕ ПРОТЕЧЕК КРОВЛИ, Ремонт местами драночной кровли. (Удаление негодной драни с очисткой основания от гвоздей. Покрытие участка новой дранью с креплением гвоздями.)	1 м2 кровли	148,45
1.1.7	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых		
1.1.7.1	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов, Смена существующих рулонных кровель на покрытия из Рубемаст РНК-400 в 1 сл (Снятие старого покрытия. Расчистка основания. Покрытие новыми материалами.)	1м2 покрытий	448,29
1.1.7.10	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов, Смена существующих рулонных кровель на покрытия из Биполь ТПП в 1 слой. (Снятие старого покрытия. Расчистка основания. Покрытие новыми материалами.)	1м2 покрытий	495,04
1.1.7.11	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов, Смена существующих рулонных кровель на покрытия из Биполь ХКП в 1 слой. (Снятие старого покрытия. Расчистка основания. Покрытие новыми материалами.)	1м2 покрытий	477,70
1.1.7.12	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов, Смена существующих рулонных кровель на покрытия из Биполь ХПП в 1 слой. (Снятие старого покрытия. Расчистка основания. Покрытие новыми материалами.)	1м2 покрытий	464,81
1.1.7.13	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов, Смена существующих рулонных кровель на покрытия из Линокром ТКП в 1 слой. (Снятие старого покрытия. Расчистка основания. Покрытие новыми материалами.)	1м2 покрытий	496,95
1.1.7.14	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов, Смена существующих рулонных кровель на покрытия из Линокром ТПП в 1 слой. (Снятие старого покрытия. Расчистка основания. Покрытие новыми материалами.)	1м2 покрытий	485,01
1.1.7.15	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов, Смена существующих рулонных кровель на покрытия из Линокром ХКП в 1 слой. (Снятие старого покрытия. Расчистка основания. Покрытие новыми материалами.)	1м2 покрытий	466,83
1.1.7.16	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов, Смена существующих рулонных кровель на покрытия из Линокром ХПП в 1 слой. (Снятие старого покрытия. Расчистка основания. Покрытие новыми материалами.)	1м2 покрытий	448,96
1.1.7.17	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов, Смена существующих рулонных кровель на покрытия из Техноэласт ТКП в 1 сло (Снятие старого покрытия. Расчистка основания. Покрытие новыми материалами.)	1м2 покрытий	627,20
1.1.7.18	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов, Смена существующих рулонных кровель на покрытия из Техноэласт ХПП в 1 слой (Снятие старого покрытия. Расчистка основания. Покрытие новыми материалами.)	1м2 покрытий	517,61
1.1.7.19	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов, Смена существующих рулонных кровель на покрытия из Техноэласт ЭКП в 1 сло (Снятие старого покрытия. Расчистка основания. Покрытие новыми материалами.)	1м2 покрытий	591,27
1.1.7.2	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов, Смена существующих рулонных кровель на покрытия из Рубемаст РНП-350 в 1 сл (Снятие старого покрытия. Расчистка основания. Покрытие новыми материалами.)	1м2 покрытий	442,81
1.1.7.20	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов, Смена существующих рулонных кровель на покрытия из Техноэласт ЭПП в 1 слой (Снятие старого покрытия. Расчистка основания. Покрытие новыми материалами.)	1м2 покрытий	487,08
1.1.7.21	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов, Смена существующих рулонных кровель на покрытия из Унифлекс ТКП в 1 слой. (Снятие старого покрытия. Расчистка основания. Покрытие новыми материалами.)	1м2 покрытий	562,81
1.1.7.22	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов, Смена существующих рулонных кровель на покрытия из Унифлекс ТПП в 1 слой. (Снятие старого покрытия. Расчистка основания. Покрытие новыми материалами.)	1м2 покрытий	533,57
1.1.7.23	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов, Смена существующих рулонных кровель на покрытия из Унифлекс ХКП в 1 слой. (Снятие старого покрытия. Расчистка основания. Покрытие новыми материалами.)	1м2 покрытий	521,60

1.1.7.78	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов, Смена стальных разжелобков в рулонных и штучных кровлях. (Разборка старого покрытия разжелобков (до 0,7 м) и необходимой для его освобождения части рулонной или из штучных материалов кровли. Заготовка картин и укладка их по меств. Восстановление и присоединение разобранных участков кровли.)	1 м разжелобков	784,26
1.1.7.79	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов, Смена местами обрешетки крыши из брусков (при разобранный крыше). (Удаление негодной части обрешетки. Разметка и заготовка новой обрешетки. Установка обрешетки по месту с укреплением.)	1 м2 обрешетки	307,74
1.1.7.8	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов, Смена существующих рулонных кровель на покрытия из Бикрост ХПП в 1 слой. (Снятие старого покрытия. Расчистка основания. Покрытие новыми материалами.)	1м2 покрытий	441,57
1.1.7.80	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов, Смена местами обрешетки крыши из дощатого настила (при разобранный крыше, (Удаление негодной части обрешетки. Разметка и заготовка новой обрешетки. Установка обрешетки по месту с укреплением.)	1 м2 обрешетки	379,78
1.1.7.81	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов, Смена местами обрешетки крыши из дощатого настила (при разобранный крыше, (Удаление негодной части обрешетки. Разметка и заготовка новой обрешетки. Установка обрешетки по месту с укреплением.)	1 м2 обрешетки	505,81
1.1.7.82	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов, Смена местами обрешетки крыши из досок с прозорами, при толщине досок 32 м (Удаление негодной части обрешетки. Разметка и заготовка новой обрешетки. Установка обрешетки по месту с укреплением.)	1 м2 обрешетки	178,79
1.1.7.83	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов, Поджатие фальцев и гребней стальной кровли. (Расчистка поврежденных мест от старой краски, ржавчины. Поджатие фальцев и гребней. Промазка фальцев и гребней замазкой или битумной мастикой. Подкраска промазанных мест масляной краской.)	1 м фальца (гребня)	69,19
1.1.7.9	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов, Смена существующих рулонных кровель на покрытия из Биполь ТКП в 1 слой. (Снятие старого покрытия. Расчистка основания. Покрытие новыми материалами.)	1м2 покрытий	507,85
1.1.8	Замена старой кровли на кровли из волнистых листов типа «Ондулин». (Снятие старой кровли, обрешетки. Установка новой обрешетки. Сортировка листов, обрезка. Устройство кровель из листов ондулина с обделкой коньков, ребер, разжелобков, труб, примыканий к стенам и слуховым окнам. Герметизация зазоров		
1.1.8.1	Замена старой кровли на кровли из волнистых листов типа «Ондулин», Замена старой кровли на кровли из волнистых листов типа «Ондулин» по деревянной сп	1 м2 кровли	719,44
1.1.8.2	Замена старой кровли на кровли из волнистых листов типа «Ондулин», Замена старой кровли на кровли из волнистых листов типа «Ондулин» по деревянной сп	1 м2 кровли	505,74
1.1.8.3	Замена старой кровли на кровли из волнистых листов типа «Ондулин», Устройство изоляционного мастичного покрытия из мастики «Поликром» слоем 2 мм. (Подготовка поверхности. Обеспыливание. Устройство изоляционного мастичного покрытия. Приготовление составов.)	1 м2 изолируемой поверхно	260,01
1.1.8.4	Замена старой кровли на кровли из волнистых листов типа «Ондулин», Оклеяка поверхности стеклосеткой на мастике «Поликром» слоем 2 мм. (Подготовка поверхности. Обеспыливание. Нанесение первого слоя мастики толщиной 1 мм. Раскройка и укладка стеклосетки на первый слой мастики. Нанесение второго слоя мастики толщиной 1 мм. Приготовление составов.)	1 м2 изолируемой поверхно	712,80
1.1.8.5	Замена старой кровли на кровли из волнистых листов типа «Ондулин», Устройство изоляционного мастичного покрытия из мастики «Поликром» слоем 3 мм. (Подготовка поверхности. Обеспыливание. Устройство изоляционного мастичного покрытия. Приготовление составов.)	1 м2 изолируемой поверхно	358,94
1.1.9	ВОССТАНОВЛЕНИЕ (РЕМОНТ) ПАРАПЕТОВ		
1.1.9.1	ВОССТАНОВЛЕНИЕ (РЕМОНТ) ПАРАПЕТОВ, Смена покрытия парапетов или брандмауэров без обделки боковых сторон при ширине покрытия до 1 м. (Снятие старого покрытия. Заготовка новых деталей. Укрепление покрытия на месте.)	1 м	300,87
1.1.9.2	ВОССТАНОВЛЕНИЕ (РЕМОНТ) ПАРАПЕТОВ, Смена покрытия парапетов или брандмауэров с обделкой боковых сторон при ширине покрытия до 1,75 м. (Снятие старого покрытия. Заготовка новых деталей. Укрепление покрытия на месте.)	1 м	475,95
1.1.9.3	ВОССТАНОВЛЕНИЕ (РЕМОНТ) ПАРАПЕТОВ, Ремонт металлических парапетных решеток. (Снятие старой парапетной решетки отдельными частями. Постановка на глухари с выправкой. Пригонка и соединение звеньев и оттяжек. Выпрямление погнутых элементов парапетной решетки без снятия с места. Укрепление отдельных элементов парапетной решетки.)	1 м2 решетки	159,11
1.10	Прочие работы (Прочие работы)		
1.10.1	Укладка ходовых досок, устройство переходного мостика, ходов по чердаку из		
1.10.1.1	Укладка ходовых досок, устройство переходного мостика, ходов по чердаку из щитов, Укладка ходовых досок	м ходов	20,55

1.10.1.2	Укладка ходовых досок, устройство переходного мостика, ходов по чердаку из щитов, Устройство переходного мостика через короба на чердаке из нестроганных досок	1 мостик	2 500,22
1.10.1.3	Укладка ходовых досок, устройство переходного мостика, ходов по чердаку из щитов, Устройство ходов по чердаку из щитов, изготовленных из нестроганных досок, толщина 40 мм	1 м2	559,94
1.10.2	Изготовление и установка металлических решеток для подвалов, подъездов		
1.10.2.1	Изготовление и установка металлических решеток для подвалов, подъездов, Изготовление металлических решеток. (Изготовление каркаса из прокатной стали. Заполнение каркаса металлической сеткой, сталью полосовой, арматурой)	1 м2	457,33
1.10.2.2	Изготовление и установка металлических решеток для подвалов, подъездов, Установка металлических решеток. (Сверление отверстий в стенах. Установка решеток с креплением штырями и электросваркой.)	1 м2	175,83
1.10.3	Установка флагодержателей. (Пробивка в каменных стенах гнезд с установкой деревянных пробок. Установка флагодержателей с укреплением. * без стоимости флагодержателя)	1 флагодержатель	102,90
1.10.4	Установка номерных табличек. (Пробивка гнезд в стенах и постановка в них деревянных пробок. Привинчивание шпурками номерных знаков.)		
1.10.4.1	Установка номерных табличек., Для квартир (** без стоимости таблички)	1 табличка	14,09
1.10.4.2	Установка номерных табличек., Для этажа, подъезда (** без стоимости таблички)	1 табличка	79,49
1.10.4.3	Установка номерных табличек., С номерами подъезда и квартир (** без стоимости таблички)	1 табличка	145,57
1.2	Отделка (Отделка)		
1.2.1	Ремонт стен облицованных гипсокартонными листами. (Удаление поврежденных мест. Установка новых листов с подгонкой по месту. Заделка стыков.)		
1.2.1.1	Ремонт стен облицованных гипсокартонными листами., площадью ремонтируемых мест до 1 м2	1 м2 обшивки	183,62
1.2.1.2	Ремонт стен облицованных гипсокартонными листами., площадью ремонтируемых мест до 5 м2	1 м2 обшивки	174,31
1.2.1.3	Ремонт стен облицованных гипсокартонными листами., площадью ремонтируемых мест до 10 м2	1 м2 обшивки	165,00
1.2.10	Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором. (Приготовление 7% раствора дисперсии ПВА. Грунтовка поверхности. Приготовление полимерцементного раствора из сухой цементно-песчаной смеси 50% дисперсии ПВА. Нанесение раствора вручную с затиркой. Нанесение раствора		
1.2.10.1	Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором., при толщине намета до 5 мм	м2 поверхности	106,13
1.2.10.2	Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором., при толщине намета до 10 мм	м2 поверхности	159,37
1.2.100	Окраска силикатными красками за 2 раз ранее окрашенных рустованных фасадов		
1.2.100.1	Окраска силикатными красками за 2 раз ранее окрашенных рустованных фасадов, штукатурке с земли и лесов	м2 окрашиваемой поверхнос	83,70
1.2.100.2	Окраска силикатными красками за 2 раз ранее окрашенных рустованных фасадов, штукатурке с лестниц	м2 окрашиваемой поверхнос	94,55
1.2.100.3	Окраска силикатными красками за 2 раз ранее окрашенных рустованных фасадов, штукатурке с люлек	м2 окрашиваемой поверхнос	136,35
1.2.100.4	Окраска силикатными красками за 2 раз ранее окрашенных рустованных фасадов, штукатурке с вышек	м2 окрашиваемой поверхнос	347,14
1.2.100.5	Окраска силикатными красками за 2 раз ранее окрашенных рустованных фасадов, кирпичу с земли и лесов	м2 окрашиваемой поверхнос	78,28
1.2.100.6	Окраска силикатными красками за 2 раз ранее окрашенных рустованных фасадов, кирпичу с лестниц	м2 окрашиваемой поверхнос	87,50
1.2.100.7	Окраска силикатными красками за 2 раз ранее окрашенных рустованных фасадов, кирпичу с люлек	м2 окрашиваемой поверхнос	125,50
1.2.100.8	Окраска силикатными красками за 2 раз ранее окрашенных рустованных фасадов, кирпичу с вышек	м2 окрашиваемой поверхнос	321,22
1.2.101	Подготовка поверхности ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками		
1.2.102	Огрунтовка фасадов		
1.2.102.1	Огрунтовка фасадов, простых с земли и лесов	м2 обработанной поверхнос	21,79
1.2.102.2	Огрунтовка фасадов, простых с лестниц	м2 обработанной поверхнос	23,95
1.2.102.3	Огрунтовка фасадов, простых с люлек	м2 обработанной поверхнос	29,72

1.2.102.4	Огрунтовка фасадов, простых с вышек	м2 обработанной поверхнос	62,09
1.2.102.5	Огрунтовка фасадов, сложных с земли и лесов	м2 обработанной поверхнос	23,22
1.2.102.6	Огрунтовка фасадов, сложных с лестниц	м2 обработанной поверхнос	25,69
1.2.102.7	Огрунтовка фасадов, сложных с люлек	м2 обработанной поверхнос	32,34
1.2.102.8	Огрунтовка фасадов, сложных с вышек	100 м2 обработанной повер	69,99
1.2.103	Шпатлевка фасадов		
1.2.103.1	Шпатлевка фасадов, простых с земли и лесов	м2 обработанной поверхнос	97,30
1.2.103.2	Шпатлевка фасадов, простых с лестниц	м2 обработанной поверхнос	106,54
1.2.103.3	Шпатлевка фасадов, простых с люлек	м2 обработанной поверхнос	123,17
1.2.103.4	Шпатлевка фасадов, простых с вышек	м2 обработанной поверхнос	266,21
1.2.103.5	Шпатлевка фасадов, сложных с земли и лесов	м2 обработанной поверхнос	104,68
1.2.103.6	Шпатлевка фасадов, сложных с лестниц	м2 обработанной поверхнос	115,78
1.2.103.7	Шпатлевка фасадов, сложных с люлек	м2 обработанной поверхнос	132,42
1.2.103.8	Шпатлевка фасадов, сложных с вышек	м2 обработанной поверхнос	298,04
1.2.104	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых		
1.2.104.1	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых, за 1 раз с земли и лесов	м2 окрашиваемой поверхнос	177,51
1.2.104.2	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых, за 1 раз с лестниц	м2 окрашиваемой поверхнос	46,06
1.2.104.3	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых, за 1 раз с люлек	м2 окрашиваемой поверхнос	57,04
1.2.104.4	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых, за 1 раз с вышек	м2 окрашиваемой поверхнос	124,79
1.2.104.5	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых, за 2 раза с земли и лесов	м2 окрашиваемой поверхнос	71,70
1.2.104.6	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых, за 2 раза с лестниц	м2 окрашиваемой поверхнос	78,85
1.2.104.7	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых, за 2 раза с люлек	м2 окрашиваемой поверхнос	97,34
1.2.104.8	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых, за 2 раза с вышек	м2 окрашиваемой поверхнос	217,78
1.2.106	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов сложных		
1.2.106.1	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов сложных, за 1 раз с земли и лесов	м2 окрашиваемой поверхнос	46,88
1.2.106.2	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов сложных, за 1 раз с лестниц	м2 окрашиваемой поверхнос	49,70
1.2.106.3	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов сложных, за 1 раз с люлек	м2 окрашиваемой поверхнос	62,69
1.2.106.4	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов сложных, за 1 раз с вышек	м2 окрашиваемой поверхнос	145,52
1.2.106.5	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов сложных, за 2 раза с земли и лесов	м2 окрашиваемой поверхнос	76,94

1.2.106.6	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов сложных, за 2 раза с лестниц	м2 окрашиваемой поверхнос	84,51
1.2.106.7	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов сложных, за 2 раза с люлек	м2 окрашиваемой поверхнос	100,49
1.2.106.8	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов сложных, за 2 раза с вышек	м2 окрашиваемой поверхнос	226,98
1.2.107	Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом (ЦПВА)		
1.2.107.1	Сплошная шпаклевка поверхностей фасада. Шлифовка поверхности.		
1.2.107.2	Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом (ЦПВА), Сплошная шпаклевка поверхностей фасада. Шлифовка пов	м2 шпаклеванной поверхнос	52,93
1.2.107.3	Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом (ЦПВА), Сплошная шпаклевка поверхностей фасада. Шлифовка пов	м2 шпаклеванной поверхнос	62,17
1.2.107.4	Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом (ЦПВА), Сплошная шпаклевка поверхностей фасада. Шлифовка пов	м2 шпаклеванной поверхнос	97,29
1.2.107.5	Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом (ЦПВА), Сплошная шпаклевка поверхностей фасада. Шлифовка пов	м2 шпаклеванной поверхнос	285,51
1.2.108	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель		
1.2.108.1	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель, за один раз	м2 кровли	27,70
1.2.108.2	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель, за два раза	м2 кровли	37,67
1.2.109	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш)		
1.2.109.1	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш), за один раз	м2 окрашиваемой поверхнос	36,33
1.2.109.2	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш), за два раза	м2 окрашиваемой поверхнос	49,56
1.2.11	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окр (Грунтовка поверхности. приготовление раствора из сухих смесей. Нанесение раствора вручную с затиркой. Нанесение раствора для отделки плоскостей лузг и		
1.2.11.1	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окр	м2 поверхности	461,20
1.2.11.2	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окр	м2 поверхности	545,36
1.2.11.3	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окр	м2 поверхности	822,64
1.2.11.4	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окр	м2 поверхности	1 148,00
1.2.110	Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб		
1.2.110.1	Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб, за один раз с земли и лесов	м2 окрашиваемой поверхнос	79,45
1.2.110.2	Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб, за один раз с лестниц	м2 окрашиваемой поверхнос	92,33
1.2.110.3	Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб, за один раз с люлек	м2 окрашиваемой поверхнос	88,70
1.2.110.4	Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб, за один раз с вышек	м2 окрашиваемой поверхнос	264,88
1.2.110.5	Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб, за два раза с земли и лесов	м2 окрашиваемой поверхнос	107,65
1.2.110.6	Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб, за два раза с лестниц	м2 окрашиваемой поверхнос	127,96
1.2.110.7	Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб, за два раза с люлек	м2 окрашиваемой поверхнос	124,33
1.2.110.8	Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб, за два раза с вышек	м2 окрашиваемой поверхнос	369,01

1.2.116.3	Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей, поверхностей площадью до 5 м2 за 1 раз	м2 окрашиваемой поверхнос	99,48
1.2.116.4	Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей, поверхностей площадью до 5 м2 за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхнос	151,87
1.2.116.5	Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей, поверхностей площадью более 5 м2 за 1 раз	м2 окрашиваемой поверхнос	39,79
1.2.116.6	Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей, поверхностей площадью более 5 м2 за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхнос	68,83
1.2.117	Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей с приставных лестниц		
1.2.117.1	Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей с приставных лестниц, водосточных труб за 1 раз	м2 окрашиваемой поверхнос	82,12
1.2.117.2	Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей с приставных лестниц, водосточных труб за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхнос	127,99
1.2.117.3	Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей с приставных лестниц, поверхностей площадью до 5 м2 за 1 раз	м2 окрашиваемой поверхнос	121,72
1.2.117.4	Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей с приставных лестниц, поверхностей площадью до 5 м2 за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхнос	186,07
1.2.117.5	Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей с приставных лестниц, поверхностей площадью более 5 м2 за 1 раз	м2 окрашиваемой поверхнос	47,38
1.2.117.6	Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей с приставных лестниц, поверхностей площадью более 5 м2 за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхнос	82,94
1.2.118	Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей с подвесных люлек		
1.2.118.1	Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей с подвесных люлек, водосточных труб за 1 раз	м2 окрашиваемой поверхнос	78,31
1.2.118.2	Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей с подвесных люлек, водосточных труб за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхнос	122,56
1.2.118.3	Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей с подвесных люлек, поверхностей площадью до 5 м2 за 1 раз	м2 окрашиваемой поверхнос	117,92
1.2.118.4	Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей с подвесных люлек, поверхностей площадью до 5 м2 за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхнос	179,00
1.2.118.5	Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей с подвесных люлек, поверхностей площадью более 5 м2 за 1 раз	м2 окрашиваемой поверхнос	45,76
1.2.118.6	Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей с подвесных люлек, поверхностей площадью более 5 м2 за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхнос	79,15
1.2.119			
1.2.119.1	, Окраска известковыми составами печей, стояков и труб (Очистка поверхности от загрязнения. Расшивка и промазка трещин. Грунтовка и окраска кистью за 1 раз.)	м2 окрашиваемой поверхнос	26,06
1.2.119.2	, Перематовка стекол. (Расчистка старой краски. Протирка стекол. Окраска стекол вновь масляной краской с торцовкой.)	м2 окрашиваемой поверхнос	185,22
1.2.119.3	Промывка поверхности, окрашенной масляными красками. (Приготовление моющего раствора. Промывка поверхности.)		
1.2.119.3.1	, Промывка поверхности, окрашенной масляными красками., стен и фасадов	м2 промытой поверхности	9,84
1.2.119.3.2	, Промывка поверхности, окрашенной масляными красками., потолков	м2 промытой поверхности	12,59
1.2.119.3.3	, Промывка поверхности, окрашенной масляными красками., окон и дверей	м2 промытой поверхности	15,38
1.2.12	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону отдельными местами (Отбивка старой штукатурки. Подготовка поверхностей насечкой вручную. Оштукатуривание отдельных мест. Отделка углов, впадин, рабер, фасок)		
1.2.120	Промывка поверхности, окрашенной масляными красками с лестниц. (Приготовление моющего раствора. Промывка поверхности.)		
1.2.120.1	Промывка поверхности, окрашенной масляными красками с лестниц., стен и фасадов	м2 промытой поверхности	12,44

1.2.120.2	Промывка поверхности, окрашенной масляными красками с лестниц., окон и дверей	м2 промытой поверхности	19,79
1.2.121	Промывка поверхности, окрашенной масляными красками с люлек. (Приготовление моющего раствора. Промывка поверхности.)		
1.2.121.1	Промывка поверхности, окрашенной масляными красками с люлек., стен и фасадов	м2 промытой поверхности	11,95
1.2.121.2	Промывка поверхности, окрашенной масляными красками с люлек., окон и дверей	м2 промытой поверхности	18,17
1.2.122	Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками (Очистка поверхностей от загрязнения. Протирка поверхности олифой)		
1.2.122.1	Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками, стен, потолков и фасадов	м2 протертой поверхности	9,77
1.2.122.2	Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками, полов	м2 протертой поверхности	6,09
1.2.122.3	Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками, окон и дверей	м2 протертой поверхности	11,71
1.2.123	Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками с лестниц (Очистка поверхностей от загрязнения. Протирка поверхности олифой)		
1.2.123.1	Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками с лестниц, стен, потолков и фасадов	м2 протертой поверхности	12,18
1.2.123.2	Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками с лестниц, окон и дверей	м2 протертой поверхности	14,09
1.2.124	Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками с люлек (Очистка поверхностей от загрязнения. Протирка поверхности олифой)		
1.2.124.1	Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками с люлек, стен, потолков и фасадов	м2 протертой поверхности	11,71
1.2.124.2	Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками с люлек, окон и дверей	м2 протертой поверхности	13,94
1.2.125	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок		
1.2.125.1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок, с земли и лесов	м2 поверхности	31,31
1.2.125.2	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок, с лестниц	м2 поверхности	38,48
1.2.125.3	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок, с люлек	м2 поверхности	54,72
1.2.125.4	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок, с вышек	м2 поверхности	215,07
1.2.126	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором (Приготовление раствора. Протравка поверхности.)	м2 протравленной поверхно	5,60
1.2.127	Меловая защита стекол при окраске фасадов (Приготовление мелового состава. Нанесение состава на стекла кистью. Промывка и прочистка стекол и переплетов.)		
1.2.127.1	Меловая защита стекол при окраске фасадов, с земли и лесов	м2 площади оконных проемо	26,12
1.2.127.2	Меловая защита стекол при окраске фасадов, с лестниц	м2 площади оконных проемо	32,55
1.2.127.3	Меловая защита стекол при окраске фасадов, с люлек	м2 площади оконных проемо	31,19
1.2.127.4	Меловая защита стекол при окраске фасадов, с вышек	м2 площади оконных проемо	110,25
1.2.128	Огнезащитная пропитка текстильных тканевых покрытий	м2 отделяваемой поверхнос	207,69
1.2.129	Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке. (Выемка стекол с очисткой фальцев и снятие штапиков. Нарезка и прирезка стекол. Промазка фальцев и стекол. Вставка стекол со сменой штапиков ли без штапика. Протирка стекол.)		
1.2.129.1	Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке в деревянных переплетах при площади стекла до 0,25 м2:		
1.2.129.1.1	Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке., Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке в деревянных переплетах при площади стекла до 0,25 м2: с земли и лесов	1 м2 остекления	923,11
1.2.129.1.2	Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке., Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке в деревянных переплетах при площади стекла до 0,25 м2: с лестниц	1 м2 остекления	1 049,05

1.2.131.3.4	Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах, Смена стекол толщиной 4-6 мм на штапиках по замазке в металлических переплетах при площади ст	1 м2 остекления	941,79
1.2.131.4	Смена стекол толщиной 4-6 мм на штапиках по эластичной прокладке в металлических переплетах при площади стекол до 0.5 м2		
1.2.131.4.1	Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах, Смена стекол толщиной 4-6 мм на штапиках по эластичной прокладке в металлических переплетах п	1 м2 остекления	673,57
1.2.131.4.2	Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах, Смена стекол толщиной 4-6 мм на штапиках по эластичной прокладке в металлических переплетах п	1 м2 остекления	762,47
1.2.131.4.3	Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах, Смена стекол толщиной 4-6 мм на штапиках по эластичной прокладке в металлических переплетах п	1 м2 остекления	743,94
1.2.131.4.4	Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах, Смена стекол толщиной 4-6 мм на штапиках по эластичной прокладке в металлических переплетах п	1 м2 остекления	1 496,83
1.2.131.5	Смена стекол толщиной 4-6 мм на штапиках по эластичной прокладке в металлических переплетах при площади стекол до 1 м2		
1.2.131.5.1	Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах, Смена стекол толщиной 4-6 мм на штапиках по эластичной прокладке в металлических переплетах п	1 м2 остекления	556,06
1.2.131.5.2	Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах, Смена стекол толщиной 4-6 мм на штапиках по эластичной прокладке в металлических переплетах п	1 м2 остекления	617,17
1.2.131.5.3	Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах, Смена стекол толщиной 4-6 мм на штапиках по эластичной прокладке в металлических переплетах п	1 м2 остекления	606,05
1.2.131.5.4	Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах, Смена стекол толщиной 4-6 мм на штапиках по эластичной прокладке в металлических переплетах п	1 м2 остекления	1 133,07
1.2.131.6	Смена стекол толщиной 4-6 мм на штапиках по эластичной прокладке в металлических переплетах при площади стекол более 1 м2		
1.2.131.6.1	Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах, Смена стекол толщиной 4-6 мм на штапиках по эластичной прокладке в металлических переплетах п	1 м2 остекления	499,34
1.2.131.6.2	Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах, Смена стекол толщиной 4-6 мм на штапиках по эластичной прокладке в металлических переплетах п	1 м2 остекления	545,65
1.2.131.6.3	Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах, Смена стекол толщиной 4-6 мм на штапиках по эластичной прокладке в металлических переплетах п	1 м2 остекления	536,38
1.2.131.6.4	Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах, Смена стекол толщиной 4-6 мм на штапиках по эластичной прокладке в металлических переплетах п	1 м2 остекления	942,93
1.2.132	Смена отдельных частей обшивки внутренних стен фанерой	1 м2 обшивки	261,07
1.2.133	Ремонт потолков облицованных фанерой	1 м2 обшивки	287,42
1.2.14	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором		
1.2.14.1	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	м2 отремонтированной пове	477,18
1.2.14.2	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 30 мм	м2 отремонтированной пове	567,12
1.2.14.3	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	м2 отремонтированной пове	347,06
1.2.14.4	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 30 мм	м2 отремонтированной пове	416,97
1.2.14.5	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	м2 отремонтированной пове	321,35
1.2.14.6	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест более 10 м2 толщиной слоя до 30 мм	м2 отремонтированной пове	387,65
1.2.15	Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву отдельными местами. (Отбивка старой штукатурки. Подготовка поверхности частичной прибивкой дроби. Оштукатуривание отдельных мест. Отделка углов, паз, ребер, фасок)		

1.2.17.6	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест более 10 м2 толщиной слоя до 30 мм	м2 отремонтированно й пове	543,69
1.2.18	Ремонт штукатурки потолков по дереву отдельными местами. (Отбивка старой штукатурки. Подготовка поверхности с частичной прибивкой драни. Оштукатуривание отдельных мест. Отделка поверхности штукатурки)		
1.2.18.1	Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором		
1.2.18.1.1	Ремонт штукатурки потолков по дереву отдельными местами., Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором, площадью отдельных м	м2 отремонтированно й пове	616,22
1.2.18.1.2	Ремонт штукатурки потолков по дереву отдельными местами., Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором, площадью отдельных м	м2 отремонтированно й пове	726,81
1.2.18.1.3	Ремонт штукатурки потолков по дереву отдельными местами., Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором, площадью отдельных м	м2 отремонтированно й пове	544,43
1.2.18.1.4	Ремонт штукатурки потолков по дереву отдельными местами., Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором, площадью отдельных м	м2 отремонтированно й пове	643,07
1.2.18.1.5	Ремонт штукатурки потолков по дереву отдельными местами., Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором, площадью отдельных м	м2 отремонтированно й пове	494,78
1.2.18.1.6	Ремонт штукатурки потолков по дереву отдельными местами., Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором, площадью отдельных м	м2 отремонтированно й пове	590,43
1.2.19	Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания. (Отбивка старой штукатурки. Подготовка поверхности насечкой вручную или частичной прибивкой драни. Оштукатуривание отдельных мест)		
1.2.19.1	Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания по камню и бетону известковым раствором		
1.2.19.1.1	Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания., Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания по камню и бетону известковым раствором, толщину	м2 отремонтированно й пове	601,19
1.2.19.1.2	Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания., Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания по камню и бетону известковым раствором, толщину	м2 отремонтированно й пове	722,24
1.2.2	Ремонт потолков облицованных гипсокартонными листами. (Удаление поврежденных мест. Установка новых листов с подгонкой по месту. Заделка		
1.2.2.1	Ремонт потолков облицованных гипсокартонными листами., площадью ремонтируемых мест до 1 м2	1 м2 обшивки	192,99
1.2.2.2	Ремонт потолков облицованных гипсокартонными листами., площадью ремонтируемых мест до 5 м2	1 м2 обшивки	183,67
1.2.2.3	Ремонт потолков облицованных гипсокартонными листами., площадью ремонтируемых мест до 10 м2	1 м2 обшивки	174,31
1.2.20	Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором		
1.2.20.1	Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором, толщиной слоя до 20 мм	м2 отремонтированно й пове	676,27
1.2.20.2	Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором, толщиной слоя до 30 мм	м2 отремонтированно й пове	817,50
1.2.21	Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания, по дереву известково-алебастровым раствором		
1.2.21.1	Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания, по дереву известково-алебастровым раствором, толщиной слоя до 20 мм	м2 отремонтированно й пове	736,86
1.2.21.2	Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания, по дереву известково-алебастровым раствором, толщиной слоя до 30 мм	м2 отремонтированно й пове	863,62

1.2.22	Ремонт штукатурки откосов внутри здания. (Отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности. Оштукатуривание отдельных мест.)		
1.2.22.1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором		
1.2.22.1.1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания., Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором, прямолинейных	м2 отремонтированно й пове	864,12
1.2.22.1.2	Ремонт штукатурки откосов внутри здания., Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором, криволинейных	м2 отремонтированно й пове	956,78
1.2.22.2	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором		
1.2.22.2.1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания., Ремонт штукатурки откосов внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором, прямолинейных	м2 отремонтированно й пове	831,01
1.2.22.2.2	Ремонт штукатурки откосов внутри здания., Ремонт штукатурки откосов внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором, криволинейных	м2 отремонтированно й пове	915,96
1.2.23	Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания. (Отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности. Вытягивание тяг и карнизов отдельными местами с разделкой углов, пересечений, доводок и раскреповок.)		
1.2.23.1	Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором		
1.2.23.1.1	Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания., Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором, гори	м2 отремонтированно й площ	1 252,45
1.2.23.1.2	Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания., Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором, гори	м2 отремонтированно й площ	1 122,33
1.2.23.1.3	Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания., Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором, верт	м2 отремонтированно й площ	1 494,13
1.2.23.1.4	Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания., Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором, верт	м2 отремонтированно й площ	1 334,70
1.2.23.2	Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором		
1.2.23.2.1	Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания., Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором, горизонта	м2 отремонтированно й площ	1 117,63
1.2.23.2.2	Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания., Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором, горизонта	м2 отремонтированно й площ	1 014,75
1.2.23.2.3	Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания., Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором, вертикаль	м2 отремонтированно й площ	1 311,47
1.2.23.2.4	Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания., Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором, вертикаль	м2 отремонтированно й площ	1 176,27
1.2.24	Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок. (Отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности. Оштукатуривание отдельных мест.)	м2 отремонтированно й пове	706,18
1.2.25	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором. (Простукивание и отбивка старой штукатурки. Очистка, смачивание и подготовка поверхности. Оштукатуривание отдельных мест. Очистка		

1.2.25.1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором., площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до	м2 отремонтированно й пове	432,67
1.2.25.2	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором., площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до	м2 отремонтированно й пове	529,65
1.2.25.3	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором., площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя	м2 отремонтированно й пове	406,95
1.2.25.4	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором., площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя	м2 отремонтированно й пове	496,76
1.2.26	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов декоративным раствором. (Простукивание и отбивка старой штукатурки. Очистка, смачивание и подготовка поверхности. Оштукатуривание отдельных мест. Нанесение подготовительного слоя . Нанесение декоративного слоя с обработкой		
1.2.26.1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов декоративным раствором., площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя 30 мм	м2 отремонтированно й пове	766,67
1.2.26.2	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов декоративным раствором., площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя 30 мм	м2 отремонтированно й пове	675,94
1.2.27	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц цементно-известковым раствором. (Простукивание и отбивка старой штукатурки. Очистка, смачивание и подготовка поверхности. Оштукатуривание отдельных мест. Очистка		
1.2.27.1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц цементно-известковым раствором., площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	м2 отремонтированно й пове	512,84
1.2.27.2	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц цементно-известковым раствором., площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 30 мм	м2 отремонтированно й пове	621,19
1.2.27.3	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц цементно-известковым раствором., площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20	м2 отремонтированно й пове	472,76
1.2.27.4	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц цементно-известковым раствором., площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 30	м2 отремонтированно й пове	573,32
1.2.28	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц декоративным раствором. (Простукивание и отбивка старой штукатурки. Очистка, смачивание и подготовка поверхности. Оштукатуривание отдельных мест. Нанесение подготовительного слоя . Нанесение декоративного слоя с обработкой		
1.2.28.1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц декоративным раствором., площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя 30 мм	м2 отремонтированно й пове	882,50
1.2.28.2	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц декоративным раствором., площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя 30 мм	м2 отремонтированно й пове	776,33
1.2.29	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек цементно-известковым раствором. (Простукивание и отбивка старой штукатурки. Очистка, смачивание и подготовка поверхности. Оштукатуривание отдельных мест. Очистка		
1.2.29.1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек цементно-известковым раствором., площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	м2 отремонтированно й пове	496,39

1.2.29.2	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек цементно-известковым раствором., площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 30 мм	м2 отремонтированно й пове	602,65
1.2.29.3	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек цементно-известковым раствором., площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	м2 отремонтированно й пове	459,91
1.2.29.4	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек цементно-известковым раствором., площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 30 мм	м2 отремонтированно й пове	558,98
1.2.3	Смена отдельных частей обшивки внутренних стен древесноволокнистыми плитами	1 м2 обшивки	177,45
1.2.30	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек декоративным раствором. (Простукивание и отбивка старой штукатурки. Очистка, смачивание и подготовка поверхности. Оштукатуривание отдельных мест. Нанесение подготовительного слоя . Нанесение декоративного слоя с обработкой		
1.2.30.1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек декоративным раствором., площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя 30 мм	м2 отремонтированно й пове	859,35
1.2.30.2	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек декоративным раствором., площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя 30 мм	м2 отремонтированно й пове	755,10
1.2.31	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с вышек цементно-известковым раствором. (Простукивание и отбивка старой штукатурки. Очистка, смачивание и подготовка поверхности. Оштукатуривание отдельных мест. Очистка		
1.2.31.1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с вышек цементно-известковым раствором., площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	м2 отремонтированно й пове	1 497,71
1.2.31.2	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с вышек цементно-известковым раствором., площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 30 мм	м2 отремонтированно й пове	1 777,13
1.2.31.3	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с вышек цементно-известковым раствором., площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	м2 отремонтированно й пове	1 378,41
1.2.31.4	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с вышек цементно-известковым раствором., площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 30 мм	м2 отремонтированно й пове	1 635,58
1.2.32	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с вышек декоративным раствором. (Простукивание и отбивка старой штукатурки. Очистка, смачивание и подготовка поверхности. Оштукатуривание отдельных мест. Нанесение подготовительного слоя . Нанесение декоративного слоя с обработкой		
1.2.32.1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с вышек декоративным раствором., площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя 30 мм	м2 отремонтированно й пове	2 346,26
1.2.32.2	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с вышек декоративным раствором., площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя 30 мм	м2 отремонтированно й пове	2 038,74
1.2.33	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором. (Простукивание и отбивка старой штукатурки. Очистка, смачивание и подготовка поверхности (насечка). Оштукатуривание		
1.2.33.1	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором., площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя	м2 отремонтированно й пове	738,63

1.2.33.2	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором., площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя	м2 отремонтированно й пове	862,50
1.2.33.3	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором., площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной с	м2 отремонтированно й пове	674,93
1.2.33.4	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором., площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной с	м2 отремонтированно й пове	789,13
1.2.34	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов декоративным раствором. (Простукивание и отбивка старой штукатурки. Очистка, смачивание и подготовка поверхности (насечка). Оштукатуривание отдельных мест. Нанесение подготовительного слоя с разравниванием и нарезкой борозд.		
1.2.34.1	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов декоративным раствором., площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 м	м2 отремонтированно й пове	1 187,51
1.2.34.2	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов декоративным раствором., площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 4	м2 отремонтированно й пове	1 071,68
1.2.35	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц цементно-известковым раствором. (Простукивание и отбивка старой штукатурки. Очистка, смачивание и подготовка поверхности (насечка). Оштукатуривание отдельных мест. Нанесение подготовительного слоя с разравниванием и нарезкой борозд.		
1.2.35.1	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц цементно-известковым раствором., площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40	м2 отремонтированно й пове	844,81
1.2.35.2	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц цементно-известковым раствором., площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 50	м2 отремонтированно й пове	984,12
1.2.35.3	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц цементно-известковым раствором., площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до	м2 отремонтированно й пове	781,11
1.2.35.4	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц цементно-известковым раствором., площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до	м2 отремонтированно й пове	910,75
1.2.36	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц декоративным раствором. (Простукивание и отбивка старой штукатурки. Очистка, смачивание и подготовка поверхности (насечка). Оштукатуривание отдельных мест. Нанесение подготовительного слоя с разравниванием и нарезкой борозд.		
1.2.36.1	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц декоративным раствором., площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	м2 отремонтированно й пове	1 370,90
1.2.36.2	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц декоративным раствором., площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	м2 отремонтированно й пове	1 243,49
1.2.37	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек цементно-известковым раствором. (Простукивание и отбивка старой штукатурки. Очистка, смачивание и подготовка поверхности (насечка). Оштукатуривание отдельных мест. Нанесение подготовительного слоя с разравниванием и нарезкой борозд.		
1.2.37.1	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек цементно-известковым раствором., площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 м	м2 отремонтированно й пове	823,58
1.2.37.2	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек цементно-известковым раствором., площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 50 м	м2 отремонтированно й пове	960,95

1.2.37.3	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек цементно-известковым раствором., площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 4	м2 отремонтированно й пове	759,87
1.2.37.4	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек цементно-известковым раствором., площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 5	м2 отремонтированно й пове	887,59
1.2.38	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек декоративным раствором. (Простукивание и отбивка старой штукатурки. Очистка, смачивание и подготовка поверхности (насечка). Оштукатуривание отдельных мест. Нанесение подготовительного слоя с разравниванием и нарезкой борозд.		
1.2.38.1	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек декоративным раствором., площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	м2 отремонтированно й пове	1 334,23
1.2.38.2	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек декоративным раствором., площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	м2 отремонтированно й пове	1 226,12
1.2.39	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с вышек цементно-известковым раствором. (Простукивание и отбивка старой штукатурки. Очистка, смачивание и подготовка поверхности (насечка). Оштукатуривание отдельных мест. Нанесение подготовительного слоя с разравниванием и нарезкой борозд.		
1.2.39.1	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с вышек цементно-известковым раствором., площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 м	м2 отремонтированно й пове	2 186,28
1.2.39.2	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с вышек цементно-известковым раствором., площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 50 м	м2 отремонтированно й пове	2 530,68
1.2.39.3	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с вышек цементно-известковым раствором., площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 4	м2 отремонтированно й пове	1 998,35
1.2.39.4	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с вышек цементно-известковым раствором., площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 5	м2 отремонтированно й пове	2 314,28
1.2.4	Смена отдельных частей обшивки внутренних стен древесностружечными плитами	1 м2 обшивки	287,88
1.2.40	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с вышек декоративным раствором. (Простукивание и отбивка старой штукатурки. Очистка, смачивание и подготовка поверхности (насечка). Оштукатуривание отдельных мест. Нанесение подготовительного слоя с разравниванием и нарезкой борозд.		
1.2.40.1	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с вышек декоративным раствором., площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	м2 отремонтированно й пове	3 683,19
1.2.40.2	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с вышек декоративным раствором., площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	м2 отремонтированно й пове	3 364,27
1.2.41	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с земли и лесов. (Простукивание и отбивка старой штукатурки. Очистка, смачивание и подготовка поверхности. Частичная прибивка новой драни. Оштукатуривание отдельных мест. Очистка ветровой щелей)		
1.2.41.1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с земли и лесов., площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 25 мм	м2 отремонтированно й пове	479,66
1.2.41.2	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с земли и лесов., площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 35 мм	м2 отремонтированно й пове	566,68

1.2.41.3	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с земли и лесов., площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 25 мм	м2 отремонтированно й пове	438,98
1.2.41.4	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с земли и лесов., площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 35 мм	м2 отремонтированно й пове	518,83
1.2.42	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с приставных лестниц. (Простукивание и отбивка старой штукатурки. Очистка, смачивание и подготовка поверхности. Частичная прибивка новой драни.		
1.2.42.1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с приставных лестниц., площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 25 мм	м2 отремонтированно й пове	546,96
1.2.42.2	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с приставных лестниц., площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 35 мм	м2 отремонтированно й пове	645,35
1.2.42.3	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с приставных лестниц., площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 25 мм	м2 отремонтированно й пове	506,88
1.2.42.4	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с приставных лестниц., площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 35 мм	м2 отремонтированно й пове	597,49
1.2.43	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с люлек. (Простукивание и отбивка старой штукатурки. Очистка, смачивание и подготовка поверхности. Частичная прибивка новой драни. Оштукатуривание отдельных мест.		
1.2.43.1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с люлек., площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 25 мм	м2 отремонтированно й пове	532,61
1.2.43.2	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с люлек., площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 35 мм	м2 отремонтированно й пове	628,90
1.2.43.3	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с люлек., площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 25 мм	м2 отремонтированно й пове	492,53
1.2.43.4	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с люлек., площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 35 мм	м2 отремонтированно й пове	581,64
1.2.44	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с вышек. (Простукивание и отбивка старой штукатурки. Очистка, смачивание и подготовка поверхности. Частичная прибивка новой драни. Оштукатуривание отдельных мест.		
1.2.44.1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с вышек., площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 25 мм	м2 отремонтированно й пове	1 556,51
1.2.44.2	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с вышек., площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 35 мм	м2 отремонтированно й пове	1 810,92
1.2.44.3	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с вышек., площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 25 мм	м2 отремонтированно й пове	1 426,07
1.2.44.4	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с вышек., площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 35 мм	м2 отремонтированно й пове	1 658,24
1.2.45	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону цементно-известковым раствором. (Простукивание и отбивка старой штукатурки. Подготовка поверхности. Оштукатуривание отдельных мест.		

1.2.45.1	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону цементно-известковым раствором., гладких толщиной	м2 отремонтированно й пове	511,07
1.2.45.2	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону цементно-известковым раствором., гладких толщиной	м2 отремонтированно й пове	606,87
1.2.45.3	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону цементно-известковым раствором., с каннелюрами то	м2 отремонтированно й пове	867,79
1.2.45.4	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону цементно-известковым раствором., с каннелюрами то	м2 отремонтированно й пове	985,13
1.2.45.5	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону цементно-известковым раствором., с рустами толщин	м2 отремонтированно й пове	854,47
1.2.46	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону декоративным раствором. (Простукивание и отбивка старой штукатурки. Подготовка поверхности. Оштукатуривание отдельных мест. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок. Насечка и смачивание поверхности водой.		
1.2.46.1	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону декоративным раствором., гладких толщиной слоя до	м2 отремонтированно й пове	979,03
1.2.46.2	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону декоративным раствором., с рустами толщиной слоя	м2 отремонтированно й пове	1 086,83
1.2.46.3	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону декоративным раствором., с каннелюрами толщиной с	м2 отремонтированно й пове	1 270,23
1.2.47	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по дереву известковым раствором. (Простукивание и отбивка старой штукатурки. Подготовка поверхности. Оштукатуривание отдельных мест. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок. Насечка и смачивание поверхности водой. Нанесение		
1.2.47.1	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по дереву известковым раствором., гладких толщиной слоя до 25 мм	м2 отремонтированно й пове	641,63
1.2.47.2	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по дереву известковым раствором., гладких толщиной слоя до 35 мм	м2 отремонтированно й пове	754,38
1.2.47.3	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по дереву известковым раствором., с каннелюрами толщиной слоя до 40	м2 отремонтированно й пове	941,91
1.2.47.4	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по дереву известковым раствором., с каннелюрами толщиной слоя до 50	м2 отремонтированно й пове	1 060,04
1.2.48	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону цементно-известковым раствором. (Простукивание и отбивка старой штукатурки. Подготовка поверхности. Оштукатуривание отдельных мест.		
1.2.48.1	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону цементно-известковым раствором., гладких толщиной слоя	м2 отремонтированно й пове	579,28
1.2.48.2	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону цементно-известковым раствором., гладких толщиной слоя	м2 отремонтированно й пове	685,84

1.2.48.3	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону цементно-известковым раствором., с каннелюрами толщиной	м2 отремонтированно й пове	944,97
1.2.48.4	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону цементно-известковым раствором., с каннелюрами толщиной	м2 отремонтированно й пове	1 073,08
1.2.48.5	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону цементно-известковым раствором., с рустами толщиной сло	м2 отремонтированно й площ	949,07
1.2.49	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону декоративным раствором. (Простукивание и отбивка старой штукатурки. Подготовка поверхности. Оштукатуривание отдельных мест. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок. Насечка и смачивание поверхности водой. Нанесение		
1.2.49.1	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону декоративным раствором., гладких толщиной слоя до 30 мм	м2 отремонтированно й пове	1 112,25
1.2.49.2	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону декоративным раствором., с рустами толщиной слоя до 40	м2 отремонтированно й пове	1 239,34
1.2.49.3	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону декоративным раствором., с каннелюрами толщиной слоя до	м2 отремонтированно й пове	1 388,00
1.2.5	Ремонт потолков облицованных плитами древесноволокнистыми	1 м2 обшивки	204,70
1.2.50	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по дереву известковым раствором. (Простукивание и отбивка старой штукатурки. Подготовка поверхности. Оштукатуривание отдельных мест. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок. Насечка и смачивание поверхности водой Нанесение		
1.2.50.1	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по дереву известковым раствором., гладких толщиной слоя до 25 мм	м2 отремонтированно йповер	724,19
1.2.50.2	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по дереву известковым раствором., гладких толщиной слоя до 35 мм	м2 отремонтированно йповер	851,29
1.2.50.3	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по дереву известковым раствором., с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	м2 отремонтированно йповер	1 020,87
1.2.50.4	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по дереву известковым раствором., с каннелюрами толщиной слоя до 50 мм	м2 отремонтированно й пове	1 158,75
1.2.51	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону цементно-известковым раствором. (Простукивание и отбивка старой штукатурки. Подготовка поверхности. Оштукатуривание отдельных мест.		
1.2.51.1	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону цементно-известковым раствором., гладких толщиной слоя до	м2 отремонтированно й пове	608,00
1.2.51.2	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону цементно-известковым раствором., гладких толщиной слоя до	м2 отремонтированно й пове	709,17
1.2.51.3	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону цементно-известковым раствором., с каннелюрами толщиной с	м2 отремонтированно й пове	982,67
1.2.51.4	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону цементно-известковым раствором., с каннелюрами толщиной с	м2 отремонтированно й пове	1 114,36

1.2.51.5	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону цементно-известковым раствором., с рустами толщиной слоя	м2 отремонтированно й пове	1 049,45
1.2.52	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону декоративным раствором. (Простукивание и отбивка старой штукатурки. Подготовка поверхности. Оштукатуривание отдельных мест. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок. Насечка и смачивание поверхности водой. Нанесение		
1.2.52.1	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону декоративным раствором., гладких толщиной слоя до 30 мм	м2 отремонтированно й пове	1 175,95
1.2.52.2	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону декоративным раствором., с рустами толщиной слоя до 40 мм	м2 отремонтированно й пове	1 301,12
1.2.52.3	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону декоративным раствором., с каннелюрами толщиной слоя до 4	м2 отремонтированно й пове	1 503,82
1.2.53	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по дереву известковым раствором. (Простукивание и отбивка старой штукатурки. Подготовка поверхности. Оштукатуривание отдельных мест. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок. Насечка и смачивание поверхности водой. Нанесение		
1.2.53.1	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по дереву известковым раствором., гладких толщиной слоя до 25 мм	м2 отремонтированно й пове	736,75
1.2.53.2	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по дереву известковым раствором., гладких толщиной слоя до 35 мм	м2 отремонтированно й пове	860,28
1.2.53.3	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по дереву известковым раствором., с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	м2 отремонтированно й пове	1 072,94
1.2.53.4	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по дереву известковым раствором., с каннелюрами толщиной слоя до 50 мм	м2 отремонтированно й пове	1 209,01
1.2.54	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с вышек по камню и бетону цементно-известковым раствором. (Простукивание и отбивка старой штукатурки. Подготовка поверхности. Оштукатуривание отдельных мест.		
1.2.54.1	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с вышек по камню и бетону цементно-известковым раствором., гладких толщиной слоя до	м2 отремонтированно й пове	1 752,36
1.2.54.2	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с вышек по камню и бетону цементно-известковым раствором., гладких толщиной слоя до	м2 отремонтированно й пове	2 000,33
1.2.54.3	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с вышек по камню и бетону цементно-известковым раствором., с каннелюрами толщиной с	м2 отремонтированно й пове	2 782,03
1.2.54.4	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с вышек по камню и бетону цементно-известковым раствором., с каннелюрами толщиной с	м2 отремонтированно й пове	3 124,54
1.2.54.5	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с вышек по камню и бетону цементно-известковым раствором., с рустами толщиной слоя	м2 отремонтированно й пове	2 852,57

1.2.55	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с вышек по камню и бетону декоративным раствором. (Простукивание и отбивка старой штукатурки. Подготовка поверхности. Оштукатуривание отдельных мест. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок. Насечка и смачивание поверхности водой. Нанесение		
1.2.55.1	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с вышек по камню и бетону декоративным раствором., гладких толщиной слоя до 30 мм	м2 отремонтированно й пове	3 280,22
1.2.55.2	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с вышек по камню и бетону декоративным раствором., с рустами толщиной слоя до 40 мм	м2 отремонтированно й пове	3 586,09
1.2.55.3	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с вышек по камню и бетону декоративным раствором., с каннелюрами толщиной слоя до 4	м2 отремонтированно й пове	4 184,05
1.2.56	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с вышек по дереву известковым раствором. (Простукивание и отбивка старой штукатурки. Подготовка поверхности. Оштукатуривание отдельных мест. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок. Насечка и смачивание поверхности водой. Нанесение		
1.2.56.1	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с вышек по дереву известковым раствором., гладких толщиной слоя до 25 мм	м2 отремонтированно й пове	2 088,17
1.2.56.2	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с вышек по дереву известковым раствором., гладких толщиной слоя до 35 мм	м2 отремонтированно й пове	2 411,18
1.2.56.3	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с вышек по дереву известковым раствором., с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	м2 отремонтированно й пове	3 004,04
1.2.56.4	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с вышек по дереву известковым раствором., с каннелюрами толщиной слоя до 50 мм	м2 отремонтированно йповер	3 365,99
1.2.57	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором. (Простукивание и отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности. Оштукатуривание отдельных мест. Очистка волосистой шпатель (триммером).		
1.2.57.1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором., с земли и лесов	м2 отремонтированно й пове	704,46
1.2.57.2	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором., с лестниц	м2 отремонтированно й пове	822,93
1.2.57.3	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором., с люлек	м2 отремонтированно й пове	799,59
1.2.57.4	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором., с вышек	м2 отремонтированно й пове	2 215,00
1.2.58	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором. (Простукивание и отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности. Оштукатуривание отдельных мест. Нанесение декоративного слоя. Обработка декоративного слоя циклей, скарпелью, бучардой,		
1.2.58.1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором., с земли и лесов	м2 отремонтированно йповер	1 604,49

1.2.58.2	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором., с лестниц	м2 отремонтированно йповер	1 944,28
1.2.58.3	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором., с люлек	м2 отремонтированно йповер	1 944,28
1.2.58.4	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором., с вышек	м2 отремонтированно йповер	5 482,77
1.2.59	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором. (Простукивание и отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности. Оштукатуривание отдельных мест. Очистка волосяной шпатель (триммером).)		
1.2.59.1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором., с земли и лесов	м2 отремонтированно й пове	649,27
1.2.59.2	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором., с лестниц	м2 отремонтированно й пове	861,07
1.2.59.3	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором., с люлек	м2 отремонтированно й пове	726,46
1.2.59.4	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором., с вышек	м2 отремонтированно й пове	1 972,46
1.2.6	Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток. (Вырубка поврежденных плиток и раствора. Подготовка и укладка плиток на растворе. Расширка швов и протика поверхности.)		
1.2.6.1	Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток., Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток рядовых на стенах со сменой плиток в одн	100 плиток	6 079,13
1.2.6.2	Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток., Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток рядовых на стенах со сменой плиток в одн	100 плиток	4 720,06
1.2.6.3	Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток., Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток карнизных	100 плиток	8 323,83
1.2.6.4	Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток., Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток плитусных	100 плиток	8 367,90
1.2.60	Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором. (Простукивание и отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности.)		
1.2.60.1	Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором., с земли и лесов	м2 отремонтированно й пове	822,93
1.2.60.2	Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором., с лестниц	м2 отремонтированно йповер	970,10
1.2.60.3	Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором., с люлек	м2 отремонтированно й пове	941,37
1.2.60.4	Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором., с вышек	м2 отремонтированно й пове	2 654,18
1.2.61	Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором. (Простукивание и отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности. Оштукатуривание отдельных мест. Нанесение декоративного слоя. Обработка декоративного слоя циклей, скаarpелью, бучардой,		

1.2.63.1.71	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг., Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раст	м2 отремонтированной площ	4 428,40
1.2.63.1.72	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг., Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раст	м2 отремонтированной площ	4 984,38
1.2.63.1.73	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг., Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раст	м2 отремонтированной площ	4 872,41
1.2.63.1.74	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг., Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раст	м2 отремонтированной площ	13 974,66
1.2.63.1.8	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг., Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раст	м2 отремонтированной площ	3 333,16
1.2.63.1.9	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором		
1.2.64	Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа "Ветонит"). (Очистка поверхности. Расшивка трещин. Заполнение трещин "Ветонитом". Двукратное нанесение "Ветонита". Шлифование поверхности. Подготовка поверхности фасада латексом под окраску. Приготовление раствора "Ветонита" на месте.)	м2 отремонтированной пове	314,64
1.2.65	Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом. (Установка инвентарных щитов в оконные проемы для защиты остекления. Просеивание песка и заполнение аппарата. Очистка поверхности пескоструйным аппаратом с подъемом, спуском и		
1.2.65.1	Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом., Очистка поверхности гладкой с земли и лесов	м2 очищенной поверхности	37,68
1.2.65.2	Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом., Очистка поверхности гладкой с лестниц	м2 очищенной поверхности	47,77
1.2.65.3	Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом., Очистка поверхности гладкой с люлек	м2 очищенной поверхности	46,27
1.2.65.4	Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом., Очистка поверхности гладкой с вышек	м2 очищенной поверхности	159,20
1.2.65.5	Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом., Очистка поверхности с рустами с земли и лесов	м2 очищенной поверхности	46,27
1.2.65.6	Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом., Очистка поверхности с рустами с лестниц	м2 очищенной поверхности	56,35
1.2.65.7	Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом., Очистка поверхности с рустами с люлек	м2 очищенной поверхности	53,99
1.2.65.8	Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом., Очистка поверхности с рустами с вышек	м2 очищенной поверхности	181,98
1.2.66	Перетирка штукатурки. (Соскабливание водной краски со смачиванием поверхности. Перетирка штукатурки с расшивкой трещин)		
1.2.66.1	Перетирка штукатурки., Перетирка штукатурки внутренних помещений	м2 перетертой поверхности	52,33
1.2.66.2	Перетирка штукатурки., Перетирка штукатурки фасадов гладких с земли и лесов	м2 перетертой поверхности	66,58
1.2.66.3	Перетирка штукатурки., Перетирка штукатурки фасадов гладких с лестниц	м2 перетертой поверхности	81,25
1.2.66.4	Перетирка штукатурки., Перетирка штукатурки фасадов гладких с люлек	м2 перетертой поверхности	79,39
1.2.66.5	Перетирка штукатурки., Перетирка штукатурки фасадов гладких с вышек	м2 перетертой поверхности	259,33
1.2.66.6	Перетирка штукатурки., Перетирка штукатурки фасадов с рустами с земли и лесов	м2 перетертой поверхности	88,54
1.2.66.7	Перетирка штукатурки., Перетирка штукатурки фасадов с рустами с лестниц	м2 перетертой поверхности	110,49
1.2.66.8	Перетирка штукатурки., Перетирка штукатурки фасадов с рустами с люлек	м2 перетертой поверхности	106,85

1.2.66.9	Перетирка штукатурки., Перетирка штукатурки фасадов с рустами с вышек	м2 перетертой поверхности	350,03
1.2.67	Насечка поверхностей под штукатурку. (Насечка поверхности штрихами глубиной 3-5 мм. Очистка поверхности от пыли и грязи.)		
1.2.67.1	Насечка поверхностей под штукатурку, стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса		
1.2.67.2	Насечка поверхностей под штукатурку., по кирпичу	м2 поверхности	51,47
1.2.67.3	Насечка поверхностей под штукатурку., по бетону	м2 поверхности	91,76
1.2.67.4	Насечка поверхностей под штукатурку, потолков, лестничных маршей, цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей		
1.2.67.5	Насечка поверхностей под штукатурку., по кирпичу	м2 поверхности	62,67
1.2.67.6	Насечка поверхностей под штукатурку., по бетону	м2 поверхности	112,64
1.2.68	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки		
1.2.68.1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки, Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхн (Разметка и нарезка сетки на полосы. Крепление сетки к кирпичным и бетонным поверхностям раствором. Приготовление гипсового раствора вручную.)	м2 поверхности	228,71
1.2.68.10	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки, Устройство основания под штукатурку по деревянной поверхности из драни штукатурной. (Прибивка драни)	м2 поверхности	132,76
1.2.68.2	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки, Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по дереву и гипсовым плитам. (Разметка и нарезка сетки на полосы. Крепление сетки к деревянным поверхностям и гипсовым плитам гвоздями. Приготовление гипсового раствора вручную.)	м2 поверхности	175,19
1.2.68.3	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки, Устройство основания под штукатурку из металлической сетки в местах примыкания деревянных (Разметка и нарезка сетки на полосы. Крепление сетки к кирпичным и бетонным поверхностям раствором. Приготовление гипсового раствора вручную.)	м2 поверхности	208,81
1.2.68.4	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки, Обертывание балок сеткой. (Разметка и нарезка сетки на полосы. Обертывание балок сеткой с креплением.)	м2 поверхности	131,23
1.2.68.5	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки, Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по каркасу с обмазкой раствором (Разметка и нарезка сетки на полосы. Обмазка сетки раствором с приготовлением известково-гипсового раствора. Приготовление гипсового раствора вручную.)	м2 поверхности	204,87
1.2.68.6	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки, Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по каркасу с обмазкой раствором (Разметка и нарезка сетки на полосы. Обмазка сетки раствором с приготовлением известково-гипсового раствора. Приготовление гипсового раствора вручную.)	м2 поверхности	218,38
1.2.68.7	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки, Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по каркасу с обмазкой раствором (Разметка и нарезка сетки на полосы. Обмазка сетки раствором с приготовлением известково-гипсового раствора. Приготовление гипсового раствора вручную.)	м2 поверхности	246,03
1.2.68.8	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки, Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по каркасу с обмазкой раствором (Разметка и нарезка сетки на полосы. Обмазка сетки раствором с приготовлением известково-гипсового раствора. Приготовление гипсового раствора вручную.)	м2 поверхности	269,52
1.2.68.9	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки, Устройство основания под штукатурку по деревянной поверхности из гвоздей с оплетением пров (Набивка гвоздей. Оплетение проволокой с ячейками размером 50x50 мм)	м2 поверхности	184,60
1.2.69	Замена основания под штукатурку из драни		
1.2.69.1	Замена основания под штукатурку из драни без изоляционного слоя. (Очистка поверхности от негодной драни. Удаление гвоздей. Подбивка новой драни.)		
1.2.69.1.1	Замена основания под штукатурку из драни, Замена основания под штукатурку из драни без изоляционного слоя., стен площадью до 10 м2	м2 поверхности	147,41
1.2.69.1.2	Замена основания под штукатурку из драни, Замена основания под штукатурку из драни без изоляционного слоя., стен площадью до 20 м2	м2 поверхности	136,93
1.2.69.1.3	Замена основания под штукатурку из драни, Замена основания под штукатурку из драни без изоляционного слоя., потолков площадью до 10 м2	м2 поверхности	162,38
1.2.69.1.4	Замена основания под штукатурку из драни, Замена основания под штукатурку из драни без изоляционного слоя., потолков площадью до 20 м2	м2 поверхности	148,91
1.2.69.1.5	Замена основания под штукатурку из драни, Замена основания под штукатурку из драни без изоляционного слоя., столбов, колонн площадью до 10 м2	м2 поверхности	183,33
1.2.69.1.6	Замена основания под штукатурку из драни, Замена основания под штукатурку из драни без изоляционного слоя., столбов, колонн площадью до 20 м2	м2 поверхности	168,37

1.2.7	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором (Нанесение раствора вручную с затиркой. Нанесение раствора для отделки плоскостей, впазд и углов)		
1.2.7.1	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором, при толщине намета до 5 мм	м2 поверхности	62,70
1.2.7.2	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором, при толщине намета до 10 мм	м2 поверхности	97,87
1.2.70	Замена основания под штукатурку из драни с изоляционным слоем. (Очистка поверхности от негодной драни. Удаление гвоздей. Подбивка новой драни. Удаление старого и подбивка нового изоляционного материала)		
1.2.70.1	Замена основания под штукатурку из драни с изоляционным слоем., стен площадью до 10 м2	м2 поверхности	186,94
1.2.70.2	Замена основания под штукатурку из драни с изоляционным слоем., стен площадью до 20 м2	м2 поверхности	173,48
1.2.70.3	Замена основания под штукатурку из драни с изоляционным слоем., потолков площадью до 10 м2	м2 поверхности	204,90
1.2.70.4	Замена основания под штукатурку из драни с изоляционным слоем., потолков площадью до 20 м2	м2 поверхности	189,94
1.2.71	Оштукатуривание поверхности дымовых труб. (Оштукатуривание поверхности труб с навеской и снятием правил.)	м2 поверхности	317,21
1.2.72	ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ		
1.2.72.1	Окраска водными составами ранее окрашенных поверхностей		
1.2.72.1.1	ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ, Окраска водными составами ранее окрашенных поверхностей, Окраска клеевыми составами простая	м2 окрашиваемой поверхнос	27,64
1.2.72.1.2	ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ, Окраска водными составами ранее окрашенных поверхностей, Окраска клеевыми составами улучшенная	м2 окрашиваемой поверхнос	39,47
1.2.72.1.3	ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ, Окраска водными составами ранее окрашенных поверхностей, Окраска клеевыми составами высококачественная	м2 окрашиваемой поверхнос	61,56
1.2.72.1.4	ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ, Окраска водными составами ранее окрашенных поверхностей, Окраска известковыми составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхнос	26,55
1.2.72.1.5	ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ, Окраска водными составами ранее окрашенных поверхностей, Окраска известковыми составами по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхнос	20,16
1.2.72.1.6	ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ, Окраска водными составами ранее окрашенных поверхностей, Окраска известковыми составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхнос	19,85
1.2.72.10	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за один раз с расчисткой старой краски		
1.2.72.10.1	ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ, Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за один раз с расчисткой старой краски, до 10 %	м2 окрашиваемой поверхнос	69,02
1.2.72.10.2	ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ, Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за один раз с расчисткой старой краски, до 35 %	м2 окрашиваемой поверхнос	102,34
1.2.72.10.3	ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ, Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за один раз с расчисткой старой краски, более 35 %	м2 окрашиваемой поверхнос	143,41
1.2.72.11	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски		
1.2.72.11.1	ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ, Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски, до 10 %	м2 окрашиваемой поверхнос	76,73
1.2.72.11.2	ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ, Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски, до 35 %	м2 окрашиваемой поверхнос	113,92
1.2.72.11.3	ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ, Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски, более 35 %	м2 окрашиваемой поверхнос	163,25
1.2.72.12	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за один раз с расчисткой старой краски		
1.2.72.12.1	ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ, Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за один раз с расчисткой старой краски, до 10 %	м2 окрашиваемой поверхнос	77,65
1.2.72.12.2	ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ, Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за один раз с расчисткой старой краски, до 35 %	м2 окрашиваемой поверхнос	117,03
1.2.72.12.3	ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ, Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за один раз с расчисткой старой краски, более 35 %	м2 окрашиваемой поверхнос	166,09
1.2.72.13	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за два раза с расчисткой старой краски		
1.2.72.13.1	ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ, Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за два раза с расчисткой старой краски, до 10 %	м2 окрашиваемой поверхнос	89,06

1.2.75.1	Окрашивание поверхностей стен водоземлюльсионными составами ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски, до 10 %	м2 окрашиваемой поверхнос	88,61
1.2.75.2	Окрашивание поверхностей стен водоземлюльсионными составами ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски, до 35 %	м2 окрашиваемой поверхнос	108,83
1.2.75.3	Окрашивание поверхностей стен водоземлюльсионными составами ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски, более 35 %	м2 окрашиваемой поверхнос	117,44
1.2.76	Окрашивание поверхностей потолков водоземлюльсионными составами ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски		
1.2.76.1	Окрашивание поверхностей потолков водоземлюльсионными составами ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски, до 10 %	м2 окрашиваемой поверхнос	85,79
1.2.76.2	Окрашивание поверхностей потолков водоземлюльсионными составами ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски, до 35 %	м2 окрашиваемой поверхнос	109,58
1.2.76.3	Окрашивание поверхностей потолков водоземлюльсионными составами ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски, более 35 %	м2 окрашиваемой поверхнос	118,18
1.2.77	Окрашивание поверхностей потолков водоземлюльсионными составами ранее окрашенных водоземлюльсионной краской с расчисткой старой краски		
1.2.77.1	Окрашивание поверхностей потолков водоземлюльсионными составами ранее окрашенных водоземлюльсионной краской с расчисткой старой краски, до 10 %	м2 окрашиваемой поверхнос	93,53
1.2.77.2	Окрашивание поверхностей потолков водоземлюльсионными составами ранее окрашенных водоземлюльсионной краской с расчисткой старой краски, до 35 %	м2 окрашиваемой поверхнос	116,72
1.2.77.3	Окрашивание поверхностей потолков водоземлюльсионными составами ранее окрашенных водоземлюльсионной краской с расчисткой старой краски, более 35 %	м2 окрашиваемой поверхнос	118,18
1.2.78	Окрашивание поверхностей потолков водоземлюльсионными составами ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски		
1.2.78.1	Окрашивание поверхностей потолков водоземлюльсионными составами ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски, до 10 %	м2 окрашиваемой поверхнос	98,60
1.2.78.2	Окрашивание поверхностей потолков водоземлюльсионными составами ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски, до 35 %	м2 окрашиваемой поверхнос	122,39
1.2.78.3	Окрашивание поверхностей потолков водоземлюльсионными составами ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски, более 35 %	м2 окрашиваемой поверхнос	131,01
1.2.79	Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком	м2 окрашиваемой поверхнос	263,52
1.2.8	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором. (Приготовление 7% раствора дисперсии ПВА. Грунтовка поверхности. Приготовление полимерцементного раствора из сухой цементно-песчаной смеси 50% дисперсии ПВА. Нанесение раствора вручную с затиркой. Нанесение раствора		
1.2.8.1	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором., при толщине намета до 5 мм	м2 поверхности	90,92
1.2.8.2	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором., при толщине намета до 10 мм	м2 поверхности	144,12
1.2.80	Окраска масляными составами плитусов (Очистка поверхности от загрязнения. Шпаклевка с подмазкой зазоров в местах примыкания плитусов к стенам. Шлифовка прошпаклеванной поверхности. Грунтовка. Окраска за 2 раза.)	м2 окрашиваемой поверхнос	102,37
1.2.9	Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором. (Нанесение раствора вручную с затиркой. Нанесение раствора для отделки плоскостей вуг и угонков)		
1.2.9.1	Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором., при толщине намета до 5 мм	м2 поверхности	77,22
1.2.9.2	Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором., при толщине намета до 10 мм	м2 поверхности	109,56
1.2.90	Окраска масляными составами торцов лестничных маршей	м2 окрашиваемой поверхнос	93,56
1.2.91	Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов		
1.2.91.1	Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов, Простых по штукатурке с земли и лесов	м2 окрашиваемой поверхнос	36,15
1.2.91.10	Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов, простых по дереву с лестниц	м2 окрашиваемой поверхнос	23,08

1.2.91.11	Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов, Рустованных по штукатурке с земли и лесов	м2 окрашиваемой поверхнос	41,15
1.2.91.12	Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов, Рустованных по штукатурке с лестниц	м2 окрашиваемой поверхнос	44,50
1.2.91.13	Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов, Рустованных по штукатурке с люлек	м2 окрашиваемой поверхнос	62,87
1.2.91.14	Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов, Рустованных по штукатурке с вышек	м2 окрашиваемой поверхнос	198,39
1.2.91.15	Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов, Рустованных по кирпичу с земли и лесов	м2 окрашиваемой поверхнос	22,10
1.2.91.16	Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов, Рустованных по кирпичу с лестниц	м2 окрашиваемой поверхнос	30,44
1.2.91.17	Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов, Рустованных по кирпичу с люлек	м2 окрашиваемой поверхнос	55,49
1.2.91.18	Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов, Рустованных по кирпичу с вышек	м2 окрашиваемой поверхнос	183,48
1.2.91.2	Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов, простых по штукатурке с лестниц	м2 окрашиваемой поверхнос	39,48
1.2.91.3	Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов, простых по штукатурке с люлек	м2 окрашиваемой поверхнос	59,52
1.2.91.4	Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов, простых по штукатурке с вышек	м2 окрашиваемой поверхнос	187,51
1.2.91.5	Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов, простых по кирпичу с земли и лесов	м2 окрашиваемой поверхнос	20,43
1.2.91.6	Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов, простых по кирпичу с лестниц	м2 окрашиваемой поверхнос	27,11
1.2.91.7	Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов, простых по кирпичу с люлек	м2 окрашиваемой поверхнос	52,16
1.2.91.8	Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов, простых по кирпичу с вышек	м2 окрашиваемой поверхнос	172,60
1.2.91.9	Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов, простых по дереву с земли и лесов	м2 окрашиваемой поверхнос	19,75
1.2.92	Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных простых фасадов		
1.2.92.1	Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных простых фасадов, с земли и лесов	м2 поверхности фасадов	122,03
1.2.92.2	Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных простых фасадов, с лестниц	м2 поверхности фасадов	129,08
1.2.92.3	Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных простых фасадов, с люлек	м2 поверхности фасадов	150,79
1.2.92.4	Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных простых фасадов, с вышек	м2 поверхности фасадов	301,38
1.2.93	Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных рустованных фасадов		
1.2.93.1	Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных рустованных фасадов, с земли и лесов	м2 поверхности фасадов	125,29
1.2.93.2	Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных рустованных фасадов, с лестниц	м2 поверхности фасадов	136,14
1.2.93.3	Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных рустованных фасадов, с люлек	м2 поверхности фасадов	160,03
1.2.93.4	Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных рустованных фасадов, с вышек	м2 поверхности фасадов	325,65
1.2.94	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой старой краски 10%		
1.2.94.1	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой старой краски 10%, с земли и лесов	м2 окрашиваемой поверхнос	33,08
1.2.94.2	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой старой краски 10%, с лестниц	м2 окрашиваемой поверхнос	38,27
1.2.94.3	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой старой краски 10%, с люлек	м2 окрашиваемой поверхнос	55,32

1.3.1.1	Разборка оснований покрытия полов, кирпичных столбиков под лаги	м2 основания	12,97
1.3.1.2	Разборка оснований покрытия полов, лаг из досок и брусьев	м2 основания	11,48
1.3.1.3	Разборка оснований покрытия полов, простильных полов	м2 основания	26,06
1.3.1.4	Разборка оснований покрытия полов, дощатых оснований щитового паркета	м2 основания	22,32
1.3.10	Устройство пола из древесно-волоконистых плит на мастике. (Подготовка основания. Разметка и заготовка материалов. Нанесение мастики. Укладка плит. Очистка швов от мастики)		
1.3.10.1	Устройство пола из древесно-волоконистых плит на мастике., в один слой площадью площадью до 20 м2	м2	310,10
1.3.10.2	Устройство пола из древесно-волоконистых плит на мастике., в один слой площадью площадью свыше 20 м2	м2	301,70
1.3.11	Устройство пола из древесно-стружечных плит. (Подготовка основания. Разметка и заготовка материалов. Нанесение мастики. Укладка плит. Очистка швов от мастики)		
1.3.11.1	Устройство пола из древесно-стружечных плит., площадью площадью до 20 м2	м2	420,46
1.3.11.2	Устройство пола из древесно-стружечных плит., площадью площадью свыше 20 м2	м2	405,74
1.3.12	Устройство обрешетки из досок . (Подготовка основания. Разметка и заготовка материалов. Острожка провесов вручную.)		
1.3.12.1	Устройство обрешетки из досок ., Под паркет щитовой	м2	179,76
1.3.12.2	Устройство обрешетки из досок ., Под паркет штучный	м2	236,91
1.3.13	Острожка провесов дощатых покрытий. (Подметание пола. Утапливание шляпок гвоздей. Острожка пола. Уборка стружки.)		
1.3.13.1	Острожка провесов дощатых покрытий., площадью до 5 м2	м2	59,76
1.3.13.2	Острожка провесов дощатых покрытий., площадью свыше 5 м2	м2	50,67
1.3.14	Острожка дощатых покрытий. (Подметание пола. Утапливание шляпок гвоздей. Острожка пола. Уборка стружки.)		
1.3.14.1	Острожка дощатых покрытий., площадью до 5 м2	м2	144,56
1.3.14.2	Острожка дощатых покрытий., площадью свыше 5 м2	м2	107,26
1.3.15	Острожка и циклевка паркетных полов (Подметание пола. Острожка и циклевка пола. Уборка стружки.)	м2	121,18
1.3.16	Циклевка паркетных полов. (Подметание пола. Циклевка пола. Уборка стружки.)	м2	111,87
1.3.17	Заделка выбоин в цементных полах. (Вырубка, расчистка и смачивание поврежденных мест. Приготовление раствора. Заделка выбоин раствором. Железнение поверхности.)	м2	246,81
1.3.18	Ремонт дощатых полов. (Удаление негодных досок в полах с укладкой новых, укреплением и острожкой провесов вручную. Антисептирование и покраска досок пола.)	м2	189,43
1.3.19	Восстановление покрытия полов из керамических плиток. (Вырубка поврежденных плиток вручную с расчисткой мест. Укладка плиток на растворе с расшивкой швов и протиркой поверхности.)	1 плитка	69,80
1.3.2	Разборка покрытий полов. (Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований. Укладка на строительной площадке.)		
1.3.2.1	Разборка покрытий полов., из линолеума и релина	м2 покрытий	16,94
1.3.2.10	Разборка покрытий полов., асфальтовых	м2 покрытий	62,51
1.3.2.2	Разборка покрытий полов., из плиток поливинилхлоридных	м2 покрытий	52,79
1.3.2.3	Разборка покрытий полов., из керамических плиток	м2 покрытий	128,91
1.3.2.4	Разборка покрытий полов., цементных	м2 покрытий	205,47
1.3.2.5	Разборка покрытий полов., из древесностружечных плит в один слой	м2 покрытий	24,23
1.3.2.6	Разборка покрытий полов., из древесностружечных плит в два слоя	м2 покрытий	35,86
1.3.2.7	Разборка покрытий полов., из древесноволокнистых плит	м2 покрытий	16,61
1.3.2.8	Разборка покрытий полов., паркетных	м2 покрытий	60,80
1.3.2.9	Разборка покрытий полов., дощатых	м2 покрытий	57,37
1.3.20	Восстановление покрытия полов из линолеума. (Удаление старого покрытия из линолеума. Расчистка основания от мастики. Заготовка нового покрытия и разогревание мастики. Укладка мастики и наклейка линолеума.)	м2	263,36
1.3.21	Ремонт паркетных покрытий на гвоздях с площадью ремонта 5 планок. (Удаление негодных планок. Очистка основания. Укладка новых планок с пристрожкой и пригонкой. Прибивка гвоздями. Острожка и циклевка пола.)	1 место ремонта	142,80
1.3.22	Ремонт паркетных покрытий на гвоздях с площадью ремонта 0,5 м2. (Удаление негодных планок. Очистка основания. Укладка новых планок с пристрожкой и пригонкой. Прибивка гвоздями. Острожка и циклевка пола.)	1 место ремонта	735,14
1.3.23	Ремонт паркетных покрытий на гвоздях с площадью ремонта 1 м2. (Удаление негодных планок. Очистка основания. Укладка новых планок с пристрожкой и пригонкой. Прибивка гвоздями. Острожка и циклевка пола.)	1 место ремонта	1 377,95

1.3.24	Ремонт паркетных покрытий на мастике с площадью ремонта 5 планок. (Удаление негодных планок. Очистка основания. Укладка мастики с выравниванием. Укладка новых планок с пристрожкой и пригонкой. Острожка и циклевка пола.)	1 место ремонта	164,29
1.3.25	Ремонт паркетных покрытий на мастике с площадью ремонта 0,5 м2. (Удаление негодных планок. Очистка основания. Укладка мастики с выравниванием. Укладка новых планок с пристрожкой и пригонкой. Острожка и циклевка пола.)	1 место ремонта	917,73
1.3.26	Ремонт паркетных покрытий на мастике с площадью ремонта 1 м2. (Удаление негодных планок. Очистка основания. Укладка мастики с выравниванием. Укладка новых планок с пристрожкой и пригонкой. Острожка и циклевка пола.)	1 место ремонта	1 762,62
1.3.27	Смена поврежденных плитусов. (Удаление негодной части деревянного плитуса. Нарезка готового плитуса с подгонкой по размеру. Установка плитуса с укреплением его гвоздями)	пог. м плитуса	85,58
1.3.28	Смена поврежденных галтелей. (Вырубка негодной части цементной галтели. Расчистка основания. Приготовление цементного раствора. Изготовление новой галтели с устройством опалубки.)	пог. м галтели	92,12
1.3.29	Ремонт бетонных полов. (Разборка отдельных мест бетонного пола вручную. Устройство подготовки из кусков старого бетона с разравниванием, трамбованием и поливкой водой. Заливка ремонтируемых мест готовым раствором с уплотнением массы вручную и выравниванием поверхности рейкой)	м2	244,31
1.3.3	Разборка плитусов		
1.3.3.1	Разборка плитусов, деревянных и из пластмассовых материалов	м плитусов	5,64
1.3.3.2	Разборка плитусов, цементных и из керамической плитки	м плитусов	21,28
1.3.30	Ремонт поверхности цементных полов. (Очистка и насечка поверхности. Смачивание поверхности. Приготовление цементного раствора вручную. Нанесение раствора с разравниванием. Железнение поверхности.)	м2	200,62
1.3.31	Выравнивание поверхности бетонных и цементных оснований под полы. (Очистка поверхности с промывкой основания. Приготовление раствора. Укладка смеси для первоначального выравнивания основания. Нанесение самовыравнивающейся смеси.)	м2	293,72
1.3.32	Масляная окраска полов. (Очистка поверхности от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Расшивка трещин. Проолифка расчищенных мест и выбоин. Шлифовка подмазанных мест. Шпаклевка расчищенных и подмазанных мест. Грунтовка прошпаклеванных и подмазанных мест. Окраска полов.)	м2	67,17
1.3.33	Масляная окраска плитусов. (Очистка поверхности от загрязнения. Шпаклевка с подмазкой зазоров в местах примыкания плитусов к стенам. Шлифовка прошпаклеванной поверхности. Грунтовка. Окраска за 2 раза.)	м2	102,37
1.3.34	Масляная окраска галтелей. (Очистка поверхности от загрязнения. Шпаклевка с подмазкой зазоров в местах примыкания плитусов к стенам. Шлифовка прошпаклеванной поверхности. Грунтовка. Окраска за 2 раза.)	м2	96,62
1.3.35	Устройство гидроизоляции		
1.3.35.1	Устройство гидроизоляции, Устройство гидроизоляции клеечной рулонными материалами на мастике битуминоль первый слой. (Подготовка основания. Грунтовка основания. Устройство клеечной изоляции. Покрытие верхнего слоя изоляции мастикой. Приготовление грунтовки. Приготовление битумной мастики.)	м2 изолируемой поверхность	236,60
1.3.35.10	Устройство гидроизоляции, Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее, с защитой рубероидом последующий слой. (Подготовка основания. Грунтовка основания полиэтиленовой пленки. Устройство изоляции из полиэтиленовой пленки Сварка швов. Приготовление бутилкаучукового клея.)	м2 изолируемой поверхность	306,14
1.3.35.11	Устройство гидроизоляции, Устройство гидроизоляции полимерцементным составом толщиной слоя 30 мм на ГКЖ-10. (Очистка поверхности. Выравнивание поверхности. Приготовление состава. Нанесение гидроизоляции на поверхность. Уход за покрытием.)	м2 изолируемой поверхность	343,44
1.3.35.12	Устройство гидроизоляции, Устройство гидроизоляции полимерцементным составом толщиной слоя 30 мм на латексе СКС-65-ГП. (Очистка поверхности. Выравнивание поверхности. Приготовление состава. Нанесение гидроизоляции на поверхность. Уход за покрытием.)	м2 изолируемой поверхность	351,58
1.3.35.2	Устройство гидроизоляции, Устройство гидроизоляции клеечной рулонными материалами на мастике битуминоль последующий слой. (Устройство клеечной изоляции. Приготовление грунтовки. Приготовление битумной мастики.)	м2 изолируемой поверхность	139,51
1.3.35.3	Устройство гидроизоляции, Устройство гидроизоляции клеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике первый слой. (Подготовка основания. Грунтовка основания. Устройство клеечной изоляции. Покрытие верхнего слоя изоляции мастикой. Приготовление грунтовки.)	м2 изолируемой поверхность	234,96
1.3.35.4	Устройство гидроизоляции, Устройство гидроизоляции клеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике последующий слой. (Устройство клеечной изоляции. Приготовление грунтовки.)	м2 изолируемой поверхность	163,50
1.3.35.5	Устройство гидроизоляции, Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм. (Подготовка основания. Грунтовка основания. Обмазочная изоляция битумной мастикой. Приготовление грунтовки. Приготовление битумной мастики.)	м2 изолируемой поверхность	118,50
1.3.35.6	Устройство гидроизоляции, Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 3 мм. (Обмазочная изоляция битумной мастикой. Приготовление битумной мастики.)	м2 изолируемой поверхность	99,39

1.3.35.7	Устройство гидроизоляции, Устройство гидроизоляции обмазочной холодной асфальтовой мастикой в один слой толщиной 2 мм. (Подготовка основания. Обмазочная изоляция битумной мастикой.)	м2 изолируемой поверхность	155,51
1.3.35.8	Устройство гидроизоляции, Устройство гидроизоляции обмазочной холодной асфальтовой мастикой в один слой толщиной 3 мм (Подготовка основания. Обмазочная изоляция битумной мастикой.)	м2 изолируемой поверхность	105,95
1.3.35.9	Устройство гидроизоляции, Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутылкаучковом клее, с защитой рубероидом первый слой. (Подготовка основания. Огрунтовка основания полиэтиленовой пленки. Выравнивание основания резино-битумной мастикой Устройство изоляции из полиэтиленовой пленки Сварка швов. Наклейка рубероида по полиэтиленовой пленке Подготовка бутылкаучкового клея)	м2 изолируемой поверхность	504,31
1.3.4	Укладка лаг		
1.3.4.1	Укладка лаг, по кирпичным столбикам. (Кладка кирпичных столбиков. Антисептирование деревянных подкладок. Укладка деревянных подкладок и толевых прокладок. Укладка лаг.)	м2 пола	254,38
1.3.4.2	Укладка лаг, по кирпичным подкладкам. (Кладка подкладок из кирпича. Антисептирование деревянных подкладок. Укладка деревянных подкладок и толевых прокладок. Укладка лаг.)	м2 пола	226,15
1.3.4.3	Укладка лаг, по плитам перекрытий	м2 пола	136,61
1.3.5	Смена и перестилка дощатых покрытий полов		
1.3.5.1	Смена и перестилка дощатых покрытий полов, Перестилка дощатых полов не крашенных. (Разборка полов с плинтусами и вентиляционными решетками. Настилка пола из досок с поперечным перепиливанием по размеру помещения с подготовкой досок по толщине с добавлением новых досок. Острожка провесов.)	м2	255,01
1.3.5.10	Смена и перестилка дощатых покрытий полов, Смена дощатых полов крашенных с добавлением новых досок до 25% при площади пола до 5 м2	м2	440,92
1.3.5.11	Смена и перестилка дощатых покрытий полов, Смена дощатых полов не крашенных с добавлением новых досок до 50% при площади пола до 5 м2	м2	576,43
1.3.5.12	Смена и перестилка дощатых покрытий полов, Смена дощатых полов крашенных с добавлением новых досок до 50% при площади пола до 5 м2	м2	602,04
1.3.5.2	Смена и перестилка дощатых покрытий полов, Перестилка дощатых полов крашенных. (Разборка полов с плинтусами и вентиляционными решетками. Настилка пола из досок с поперечным перепиливанием по размеру помещения с подготовкой досок по толщине с добавлением новых досок. Острожка провесов.)	м2	277,08
1.3.5.3	Смена и перестилка дощатых покрытий полов, Перестилка дощатых полов не крашенных при площади пола до 5 м2. (Разборка полов с плинтусами и вентиляционными решетками. Настилка пола из досок с поперечным перепиливанием по размеру помещения с подготовкой досок по толщине с добавлением новых досок. Острожка провесов.)	м2	365,21
1.3.5.4	Смена и перестилка дощатых покрытий полов, Перестилка дощатых полов крашенных при площади пола до 5 м2. (Разборка полов с плинтусами и вентиляционными решетками. Настилка пола из досок с поперечным перепиливанием по размеру помещения с подготовкой досок по толщине с добавлением новых досок. Острожка провесов.)	м2	387,10
1.3.5.5	Смена и перестилка дощатых покрытий полов, Смена дощатых полов не крашенных с добавлением новых досок до 25%	м2	305,48
1.3.5.6	Смена и перестилка дощатых покрытий полов, Смена дощатых полов не крашенных с добавлением новых досок до 50%	м2	448,40
1.3.5.7	Смена и перестилка дощатых покрытий полов, Смена дощатых полов крашенных с добавлением новых досок до 25%	м2	327,92
1.3.5.8	Смена и перестилка дощатых покрытий полов, Смена дощатых полов крашенных с добавлением новых досок до 50%	м2	474,00
1.3.5.9	Смена и перестилка дощатых покрытий полов, Смена дощатых полов не крашенных с добавлением новых досок до 25% при площади пола до 5 м2	м2	418,66
1.3.6	Выравнивание лаг с изготовлением прокладок	м2	18,30
1.3.7	Ремонт дощатых покрытий, сплачивание со вставкой реек. (Расчистка щелей, заготовка реек с загонкой их в щели с прострожкой провесов вручную)	м2	94,65
1.3.8	Смена досок в полах до 3 шт. в одном месте. (Удаление негодных досок в полах с укладкой новых, укреплением и острожкой провесов вручную)	п.м досок	159,33
1.3.9	Устройство пола из древесно-волоконистых плит. (Подготовка основания. Разметка и заготовка материалов. Укладка плит.)		
1.3.9.1	Устройство пола из древесно-волоконистых плит., насухо в два слоя площадью до 20 м2	м2	206,89
1.3.9.2	Устройство пола из древесно-волоконистых плит., насухо в два слоя площадью свыше 20 м2	м2	200,61
1.4	Стены (Стены)		
1.4.1	Разборка деревянных стен (Разборка дощатой обшивки стен)		
1.4.1.1	Разборка обшивки каркасно-обшивных стен. (Разборка дощатой обшивки стен)		
1.4.1.1.1	Разборка деревянных стен, Разборка обшивки каркасно-обшивных стен., нештукатуренной	м2 стены	16,79

1.4.1.1.2	Разборка деревянных стен, Разборка обшивки каркасно-обшивных стен., оштукатуренной	м2 стены	56,81
1.4.10	Кладка отливов от мауэрлата к свесу карниза. (Кладка отлива с отеской кирпича и расщепенкой. Выравнивание поверхности раствором.)	м свеса карниза	163,31
1.4.100			
1.4.101	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с земли и лесов. (Простукивание и отбивка старой штукатурки. Очистка, смачивание и подготовка поверхности. Частичная прибивка новой дрени. Оштукатуривание отдельных мест.)		
1.4.101.1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с земли и лесов., площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 25 мм	м2 отремонтированной пове	479,66
1.4.101.2	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с земли и лесов., площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 35 мм	м2 отремонтированной пове	566,68
1.4.101.3	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с земли и лесов., площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 25 мм	м2 отремонтированной пове	438,98
1.4.101.4	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с земли и лесов., площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 35 мм	м2 отремонтированной пове	518,83
1.4.102	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с приставных лестниц. (Простукивание и отбивка старой штукатурки. Очистка, смачивание и подготовка поверхности. Частичная прибивка новой дрени. Оштукатуривание отдельных мест.)		
1.4.102.1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с приставных лестниц., площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 25 мм	м2 отремонтированной пове	546,96
1.4.102.2	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с приставных лестниц., площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 35 мм	м2 отремонтированной пове	645,35
1.4.102.3	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с приставных лестниц., площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 25 мм	м2 отремонтированной пове	506,88
1.4.102.4	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с приставных лестниц., площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 35 мм	м2 отремонтированной пове	597,49
1.4.103	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с люлек. (Простукивание и отбивка старой штукатурки. Очистка, смачивание и подготовка поверхности. Частичная прибивка новой дрени. Оштукатуривание отдельных мест.)		
1.4.103.1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с люлек., площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 25 мм	м2 отремонтированной пове	532,61
1.4.103.2	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с люлек., площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 35 мм	м2 отремонтированной пове	628,90
1.4.103.3	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с люлек., площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 25 мм	м2 отремонтированной пове	492,53
1.4.103.4	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с люлек., площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 35 мм	м2 отремонтированной пове	581,64
1.4.103.5	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с вышек. (Простукивание и отбивка старой штукатурки. Очистка, смачивание и подготовка поверхности. Частичная прибивка новой дрени. Оштукатуривание отдельных мест.)		

1.4.103.6	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с люлек., площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 25 мм	м2 отремонтированной пове	1 556,51
1.4.103.7	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с люлек., площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 35 мм	м2 отремонтированной пове	1 810,92
1.4.103.8	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с люлек., площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 25 мм	м2 отремонтированной пове	1 426,07
1.4.103.9	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с люлек., площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 35 мм	м2 отремонтированной пове	1 658,24
1.4.104	Замена основания под штукатурку из драни		
1.4.105	Замена основания под штукатурку из драни без изоляционного слоя. (Очистка поверхности от негодной драни. Удаление гвоздей. Подбивка новой драни.)		
1.4.105.1	Замена основания под штукатурку из драни без изоляционного слоя., стен площадью до 10 м2	м2 поверхности	147,41
1.4.105.2	Замена основания под штукатурку из драни без изоляционного слоя., стен площадью до 20 м2	м2 поверхности	136,93
1.4.106	Замена основания под штукатурку из драни с изоляционным слоем. (Очистка поверхности от негодной драни. Удаление гвоздей. Подбивка новой драни. Удаление негодного и подбивка нового изоляционного материала.)		
1.4.106.1	Замена основания под штукатурку из драни с изоляционным слоем., стен площадью до 10 м2	м2 поверхности	186,94
1.4.106.2	Замена основания под штукатурку из драни с изоляционным слоем., стен площадью до 20 м2	м2 поверхности	173,48
1.4.107	Смена подшивки внутренних стен при подшивке под штукатурку. (Разборка отдельных мест подшивки. Отбивка штукатурки и перерубка драни (при подшивке под штукатурку). Заготовка новых досок с подгонкой по месту. Пришивка новых досок гвоздями.)	1 м2 подшивки	220,18
1.4.108	Огнезащита внутренних деревянных стен. (Приготовление огнезащитного состава. Поверхностная двукратная обработка древесины аммонийными солями.)	1 м2 обработанной поверхн	49,76
1.4.11	Ремонт каркасных стен. (Разборка и восстановление чистой обшивки. Смена части или целого элемента обвязки, стоек или подкосов с устройством сопряжений. Осмотр и чистка обвязки и нижней части стоек или подкосов.)		
1.4.11.1	Ремонт каркасных стен., Ремонт каркасных стен со сменной обвязки из бревен	1 м элемента	907,37
1.4.11.2	Ремонт каркасных стен., Ремонт каркасных стен со сменной обвязки из брусьев	1 м элемента	1 072,86
1.4.11.3	Ремонт каркасных стен., Ремонт каркасных стен со сменной стоек и подкосов из бревен	1 м элемента	766,80
1.4.11.4	Ремонт каркасных стен., Ремонт каркасных стен со сменной стоек и подкосов из брусьев	1 м элемента	850,82
1.4.12	Смена венцов в стенах		
1.4.12.1	Смена венцов в стенах, из бревен окладных диаметром 240 мм. (Расшивка венцов досками. Крепление подкосами вышележащих венцов (или частей) или постановка стоек под балки при смене верхнего венца. Удаление негодного венца или его части. Заготовка нового венца или его части с изготовлением сопряжений в узлах и по)	1 м венца	935,27
1.4.12.2	Смена венцов в стенах, из бревен окладных диаметром 270 мм. (Расшивка венцов досками. Крепление подкосами вышележащих венцов (или частей) или постановка стоек под балки при смене верхнего венца. Удаление негодного венца или его части. Заготовка нового венца или его части с изготовлением сопряжений в узлах и по)	1 м венца	1 092,13
1.4.12.3	Смена венцов в стенах, из бревен рядовых диаметром 240 мм. (Установка подмостей или лесов. Расшивка венцов досками. Крепление подкосами вышележащих венцов (или частей) или постановка стоек под балки при смене верхнего венца. Удаление негодного венца или его части. Заготовка нового венца или его части с изгото)	1 м венца	896,04
1.4.12.4	Смена венцов в стенах, из бревен рядовых диаметром 270 мм. (Установка подмостей или лесов. Расшивка венцов досками. Крепление подкосами вышележащих венцов (или частей) или постановка стоек под балки при смене верхнего венца. Удаление негодного венца или его части. Заготовка нового венца или его части с изгото)	1 м венца	1 039,49
1.4.12.5	Смена венцов в стенах, из брусьев окладных сечением 200x200 мм. (Расшивка венцов досками. Крепление подкосами вышележащих венцов (или частей) или постановка стоек под балки при смене верхнего венца. Удаление негодного венца или его части. Заготовка нового венца или его части с изготовлением сопряжений в узлах и по)	1 м венца	901,39

1.4.12.6	Смена венцов в стенах, из брусьев окладных сечением 220х220 мм. (Расшивка венцов досками. Крепление подкосами вышележащих венцов (или частей) или постановка стоек под балки при смене верхнего венца. Удаление негодного венца или его части. Заготовка нового венца или его части с изготовлением сопряжений в узлах и по)	1 м венца	1 045,55
1.4.12.7	Смена венцов в стенах, из брусьев рядовых сечением 200х200 мм. (Установка подмостей или лесов. Расшивка венцов досками. Крепление подкосами вышележащих венцов (или частей) или постановка стоек под балки при смене верхнего венца. Удаление негодного венца или его части. Заготовка нового венца или его части с изгото)	1 м венца	865,09
1.4.12.8	Смена венцов в стенах, из брусьев рядовых сечением 220х220 мм. (Установка подмостей или лесов. Расшивка венцов досками. Крепление подкосами вышележащих венцов (или частей) или постановка стоек под балки при смене верхнего венца. Удаление негодного венца или его части. Заготовка нового венца или его части с изгото)	1 м венца	1 074,37
1.4.13	Смена досок чистой обшивки стен. (Удаление поврежденных досок. Пришивка досок с их заготовкой. острожкой с одной стороны. стеской двух кромок.)		
1.4.13.1	Смена досок чистой обшивки стен., Смена отдельных досок чистой обшивки стен	1 м досок	91,18
1.4.13.2	Смена досок чистой обшивки стен., Смена отливных досок	1 м досок	65,89
1.4.13.3	Смена досок чистой обшивки стен., Смена досок обшивки углов и пересечений стен	1 м досок	66,98
1.4.14	Ремонт конопатки стен. (Расчистка шва. Конопатка шва с добавлением пакли.)	1 м шва с одной стороны	21,66
1.4.15	Укрепление деревянных стен сжимами. (Разметка отверстий для болтов. Заготовка элементов для сжимов. Подтеска горбин в венцах и установка временных подкосов. Просверливание и догонка болтов. Подтягивание стоек болтами.)		
1.4.15.1	Укрепление деревянных стен сжимами., Укрепление деревянных стен сжимами из бревен	1 м сжимов	768,12
1.4.15.2	Укрепление деревянных стен сжимами., Укрепление деревянных стен сжимами из брусьев	1 м сжимов	806,44
1.4.15.3	Укрепление деревянных стен сжимами., Укрепление деревянных стен сжимами из пластин	1 м сжимов	591,99
1.4.15.4	Укрепление деревянных стен сжимами., Укрепление деревянных стен подкосами. (Заготовка столбиков и подкосов. Установка столбиков с рытьем и засыпкой ям. Установка подкосов)	1 м подкосов	558,64
1.4.16	Заделка проемов		
1.4.16.1	Заделка проемов, Заделка проемов в деревянных стенах и перегородках из бревен. (Снятие колод и наличников. Заготовка бревен, брусьев с выделкой сопряжений. Заделка проемов.)	1 м2 проемов	3 187,80
1.4.16.10	Заделка проемов, Заделка трещин в кирпичных стенах внутри здания цементным раствором с земли и лесов. (Расчистка и промывка поврежденных мест водой. Заделка трещин цементным раствором.)	1 м трещины	61,31
1.4.16.11	Заделка проемов, Заделка трещин в кирпичных стенах внутри здания цементным раствором с лестниц. (Расчистка и промывка поврежденных мест водой. Заделка трещин цементным раствором.)	1 м трещины	66,43
1.4.16.12	Заделка проемов, Заделка трещин в наружных кирпичных стенах со стороны фасада кирпичом с земли. (Разборка кирпичной кладки вдоль трещин. Заделка кирпичом.)	1 м трещины	2 711,71
1.4.16.13	Заделка проемов, Заделка трещин в наружных кирпичных стенах со стороны фасада кирпичом с лесов. (Разборка кирпичной кладки вдоль трещин. Заделка кирпичом.)	1 м трещины	2 725,84
1.4.16.14	Заделка проемов, Заделка трещин в наружных кирпичных стенах со стороны фасада кирпичом с лестниц. (Разборка кирпичной кладки вдоль трещин. Заделка кирпичом.)	1 м трещины	2 975,13
1.4.16.15	Заделка проемов, Заделка трещин в наружных кирпичных стенах со стороны фасада кирпичом с люлек. (Разборка кирпичной кладки вдоль трещин. Заделка кирпичом.)	1 м трещины	3 189,91
1.4.16.16	Заделка проемов, Заделка трещин в наружных кирпичных стенах со стороны фасада кирпичом с вышки. (Разборка кирпичной кладки вдоль трещин. Заделка кирпичом.)	1 м трещины	8 460,03
1.4.16.17	Заделка проемов, Заделка трещин в кирпичных стенах внутри здания кирпичом с земли и лесов. (Разборка кирпичной кладки вдоль трещин. Заделка кирпичом.)	1 м трещины	2 725,84
1.4.16.18	Заделка проемов, Заделка трещин в кирпичных стенах внутри здания кирпичом с лестниц. (Разборка кирпичной кладки вдоль трещин. Заделка кирпичом.)	1 м трещины	2 989,49
1.4.16.2	Заделка проемов, Заделка проемов в деревянных стенах и перегородках из брусьев. (Снятие колод и наличников. Заготовка бревен, брусьев с выделкой сопряжений. Заделка проемов.)	1 м2 проемов	3 964,29
1.4.16.3	Заделка проемов, Заделка проемов в стенах и перегородках каркасно-обшивных. (Снятие наличников и коробок. Заготовка досок. Заделка проемов.)	1 м2 проемов	1 307,29
1.4.16.4	Заделка проемов, Заделка проемов в стенах и перегородках из досок забранных стоймя в обвязке. (Снятие наличников и коробок. Заготовка досок. Заделка проемов.)	1 м2 проемов	1 667,35
1.4.16.5	Заделка проемов, Заделка трещин в наружных кирпичных стенах со стороны фасада цементным раствором с земли. (Расчистка и промывка поврежденных мест водой. Заделка трещин цементным раствором.)	1 м трещины	59,34
1.4.16.6	Заделка проемов, Заделка трещин в наружных кирпичных стенах со стороны фасада цементным раствором с лесов. (Расчистка и промывка поврежденных мест водой. Заделка трещин цементным раствором.)	1 м трещины	61,31

1.4.16.7	Заделка проемов, Заделка трещин в наружных кирпичных стенах со стороны фасада цементным раствором с лестниц. (Расчистка и промывка поврежденных мест водой. Заделка трещин цементным раствором.)	1 м трещины	64,85
1.4.16.8	Заделка проемов, Заделка трещин в наружных кирпичных стенах со стороны фасада цементным раствором с люлек. (Расчистка и промывка поврежденных мест водой. Заделка трещин цементным раствором.)	1 м трещины	69,97
1.4.16.9	Заделка проемов, Заделка трещин в наружных кирпичных стенах со стороны фасада цементным раствором с вышки. (Расчистка и промывка поврежденных мест водой. Заделка трещин цементным раствором.)	1 м трещины	191,92
1.4.17	Ремонт поверхности наружных кирпичных стен со стороны фасада с земли при глубине заделки (Разборка поврежденной кладки вручную. Заделка разобранных участков с перевязкой новой кладки со старой и расшивкой швов. Очистка поверхности от раствора. Разбивание кирпича на мелкие куски)		
1.4.17.1	Ремонт поверхности наружных кирпичных стен со стороны фасада с земли при глубине заделки, в 1/2 кирпича, площадью в одном месте до 1 м2	1 м2 отремонтированно й по	1 145,87
1.4.17.2	Ремонт поверхности наружных кирпичных стен со стороны фасада с земли при глубине заделки, в 1/2 кирпича, площадью в одном месте более 1 м2	1 м2 отремонтированно й по	1 085,76
1.4.17.3	Ремонт поверхности наружных кирпичных стен со стороны фасада с земли при глубине заделки, в 1 кирпич, площадью в одном месте до 1 м2	1 м2 отремонтированно й по	2 009,57
1.4.17.4	Ремонт поверхности наружных кирпичных стен со стороны фасада с земли при глубине заделки, в 1 кирпич, площадью в одном месте более 1 м2	1 м2 отремонтированно й по	1 916,07
1.4.18	Ремонт поверхности наружных кирпичных стен со стороны фасада с лесов при глубине заделки:		
1.4.18.1	Ремонт поверхности наружных кирпичных стен со стороны фасада с лесов при глубине заделки:, в 1/2 кирпича, площадью в одном месте до 1 м2	1 м2 отремонтированно й по	1 165,91
1.4.18.2	Ремонт поверхности наружных кирпичных стен со стороны фасада с лесов при глубине заделки:, в 1/2 кирпича, площадью в одном месте более 1 м2	1 м2 отремонтированно й по	1 105,80
1.4.18.3	Ремонт поверхности наружных кирпичных стен со стороны фасада с лесов при глубине заделки:, в 1 кирпич, площадью в одном месте до 1 м2	1 м2 отремонтированно й по	2 049,63
1.4.18.4	Ремонт поверхности наружных кирпичных стен со стороны фасада с лесов при глубине заделки:, в 1 кирпич, площадью в одном месте более 1 м2	1 м2 отремонтированно й по	1 956,13
1.4.19	Ремонт поверхности наружных кирпичных стен со стороны фасада с лестниц при глубине заделки:		
1.4.19.1	Ремонт поверхности наружных кирпичных стен со стороны фасада с лестниц при глубине заделки:, в 1/2 кирпича, площадью в одном месте до 1 м2	1 м2 отремонтированно й по	1 312,82
1.4.19.2	Ремонт поверхности наружных кирпичных стен со стороны фасада с лестниц при глубине заделки:, в 1/2 кирпича, площадью в одном месте более 1 м2	1 м2 отремонтированно й по	1 236,02
1.4.19.3	Ремонт поверхности наружных кирпичных стен со стороны фасада с лестниц при глубине заделки:, в 1 кирпич, площадью в одном месте до 1 м2	1 м2 отремонтированно й по	2 263,32
1.4.19.4	Ремонт поверхности наружных кирпичных стен со стороны фасада с лестниц при глубине заделки:, в 1 кирпич, площадью в одном месте более 1 м2	1 м2 отремонтированно й по	2 146,46
1.4.2	Разборка каркаса стен. (Разборка элементов каркаса)		
1.4.2.1	Разборка каркаса стен., из бревен	м2 стены	74,10
1.4.2.2	Разборка каркаса стен., из брусьев	м2 стены	69,98
1.4.20	Ремонт поверхности наружных кирпичных стен со стороны фасада с люлек при глубине заделки:		
1.4.20.1	Ремонт поверхности наружных кирпичных стен со стороны фасада с люлек при глубине заделки:, в 1/2 кирпича, площадью в одном месте до 1 м2	1 м2 отремонтированно й по	1 279,43

1.4.20.2	Ремонт поверхности наружных кирпичных стен со стороны фасада с люлек при глубине заделки:, в 1/2 кирпича, площадью в одном месте более 1 м2	1 м2 отремонтированно й по	1 205,97
1.4.20.3	Ремонт поверхности наружных кирпичных стен со стороны фасада с люлек при глубине заделки:, в 1 кирпич, площадью в одном месте до 1 м2	1 м2 отремонтированно й по	2 213,25
1.4.20.4	Ремонт поверхности наружных кирпичных стен со стороны фасада с люлек при глубине заделки:, в 1 кирпич, площадью в одном месте более 1 м2	1 м2 отремонтированно й по	2 103,05
1.4.21	Ремонт поверхности наружных кирпичных стен со стороны фасада с вышек при глубине заделки:		
1.4.21.1	Ремонт поверхности наружных кирпичных стен со стороны фасада с вышек при глубине заделки:, в 1/2 кирпича, площадью в одном месте до 1 м2	1 м2 отремонтированно й по	3 086,33
1.4.21.2	Ремонт поверхности наружных кирпичных стен со стороны фасада с вышек при глубине заделки:, в 1/2 кирпича, площадью в одном месте более 1 м2	1 м2 отремонтированно й по	2 862,29
1.4.21.3	Ремонт поверхности наружных кирпичных стен со стороны фасада с вышек при глубине заделки:, в 1 кирпич, площадью в одном месте до 1 м2	1 м2 отремонтированно й по	4 968,75
1.4.21.4	Ремонт поверхности наружных кирпичных стен со стороны фасада с вышек при глубине заделки:, в 1 кирпич, площадью в одном месте более 1 м2	1 м2 отремонтированно й по	4 625,17
1.4.22	Ремонт поверхности кирпичных стен внутри здания с земли и лесов при глубине заделки:		
1.4.22.1	Ремонт поверхности кирпичных стен внутри здания с земли и лесов при глубине заделки:, в 1/2 кирпича, площадью в одном месте до 1 м2	1 м2 отремонтированно й по	1 165,91
1.4.22.2	Ремонт поверхности кирпичных стен внутри здания с земли и лесов при глубине заделки:, в 1/2 кирпича, площадью в одном месте более 1 м2	1 м2 отремонтированно й по	1 105,80
1.4.22.3	Ремонт поверхности кирпичных стен внутри здания с земли и лесов при глубине заделки:, в 1 кирпич, площадью в одном месте до 1 м2	1 м2 отремонтированно й по	2 049,63
1.4.22.4	Ремонт поверхности кирпичных стен внутри здания с земли и лесов при глубине заделки:, в 1 кирпич, площадью в одном месте более 1 м2	1 м2 отремонтированно й по	1 956,13
1.4.23	Ремонт поверхности кирпичных стен внутри здания с лестниц при глубине заделки:		
1.4.23.1	Ремонт поверхности кирпичных стен внутри здания с лестниц при глубине заделки:, в 1/2 кирпича, площадью в одном месте до 1 м2	1 м2 отремонтированно й по	1 332,85
1.4.23.2	Ремонт поверхности кирпичных стен внутри здания с лестниц при глубине заделки:, в 1/2 кирпича, площадью в одном месте более 1 м2	1 м2 отремонтированно й по	1 256,06
1.4.23.3	Ремонт поверхности кирпичных стен внутри здания с лестниц при глубине заделки:, в 1 кирпич, площадью в одном месте до 1 м2	1 м2 отремонтированно й по	2 300,05
1.4.23.4	Ремонт поверхности кирпичных стен внутри здания с лестниц при глубине заделки:, в 1 кирпич, площадью в одном месте более 1 м2	1 м2 отремонтированно й по	2 186,53
1.4.24	Стесывание неровности кирпичных стен толщиной срубаемого слоя до 40 мм:		
1.4.24.1	Стесывание неровности кирпичных стен толщиной срубаемого слоя до 40 мм:, с земли и лесов	1 м2 отремонтированно й по	564,29
1.4.24.2	Стесывание неровности кирпичных стен толщиной срубаемого слоя до 40 мм:, с лестниц	1 м2 отремонтированно й по	757,96

1.4.24.3	Стесывание неровности кирпичных стен толщиной срубаемого слоя до 40 мм., с люлек	1 м2 отремонтированно й по	717,88
1.4.24.4	Стесывание неровности кирпичных стен толщиной срубаемого слоя до 40 мм., с вышек	1 м2 отремонтированно й по	2 351,61
1.4.25	Ремонт стен из легкобетонных камней. (Разборка поврежденного участка кладки. Кладка с перевязкой швов)		
1.4.25.1	Ремонт стен из легкобетонных камней., Ремонт сплошных стен из легкобетонных камней при выполнении работ со стороны фасада с земли	1 м3 кладки	5 674,73
1.4.25.2	Ремонт стен из легкобетонных камней., Ремонт сплошных стен из легкобетонных камней при выполнении работ со стороны фасада с лестниц	1 м3 кладки	6 275,75
1.4.25.3	Ремонт стен из легкобетонных камней., Ремонт сплошных стен из легкобетонных камней при выполнении работ со стороны фасада с лесов	1 м3 кладки	5 789,21
1.4.25.4	Ремонт стен из легкобетонных камней., Ремонт сплошных стен из легкобетонных камней при выполнении работ со стороны фасада с люлек	1 м3 кладки	6 154,11
1.4.25.5	Ремонт стен из легкобетонных камней., Ремонт сплошных стен из легкобетонных камней при выполнении работ со стороны фасада с вышек	1 м3 кладки	12 199,68
1.4.25.6	Ремонт стен из легкобетонных камней., Ремонт сплошных стен из легкобетонных камней при выполнении работ внутри здания с земли и лесов	1 м3 кладки	5 789,21
1.4.25.7	Ремонт стен из легкобетонных камней., Ремонт сплошных стен из легкобетонных камней при выполнении работ внутри здания с лестниц	1 м3 кладки	6 390,24
1.4.25.8			
1.4.26	Перекладка кирпичных карнизов. (Разборка кирпичной кладки. Кладка карниза с перевязкой со старой кладкой.)		
1.4.26.1	Перекладка кирпичных карнизов., при высоте (в рядах) в 4 кирпича	1 м карниза	1 036,03
1.4.26.2	Перекладка кирпичных карнизов., при высоте (в рядах) в 6 кирпичей	1 м карниза	1 933,96
1.4.27	Замена кирпичного карниза на сборный железобетонный. (Укладка карнизных плит с заделкой борозд и швов. Установка анкеров и крепление карнизных плит.)	1 м3 плиты	20 719,55
1.4.28	Ремонт герметизации стыков наружных крупнопанельных зданий отверждающими мастиками с постановкой упругой прокладки. (Вскрытие устья стыка и удаление цементно-песчаной заделки. Удаление из полости стыка герметизирующих и уплотняющих материалов. Очистка граней и фасок панелей от старых герметизирующих материалов, наплывов бетона и раствора. Углубление полости)		
1.4.28.1	Ремонт герметизации стыков наружных крупнопанельных зданий отверждающими мастиками с постановкой упругой прокладки., с лестниц	1 пог. м стыка	228,15
1.4.28.2	Ремонт герметизации стыков наружных крупнопанельных зданий отверждающими мастиками с постановкой упругой прокладки., с автовышек	1 пог. м стыка	498,77
1.4.28.3	Ремонт герметизации стыков наружных крупнопанельных зданий отверждающими мастиками с постановкой упругой прокладки., с люлек	1 пог. м стыка	214,01
1.4.28.4	Ремонт герметизации стыков наружных крупнопанельных зданий отверждающими мастиками с постановкой упругой прокладки., с применением канатного метода ст	1 пог. м стыка	304,35
1.4.29	Ремонт герметизации стыков наружных крупнопанельных зданий отверждающими мастиками по существующей упругой прокладке. (Вскрытие устья стыка и удаление цементно-песчаной заделки. Удаление из полости стыка герметизирующих материалов. Ремонт поврежденных граней стыка (сколов, раковин, трещин). Обеспыливание и обезжиривание поверхности. Приготовление герметизирующей		
1.4.29.1	Ремонт герметизации стыков наружных крупнопанельных зданий отверждающими мастиками по существующей упругой прокладке., с лестниц	1 пог. м стыка	175,51
1.4.29.2	Ремонт герметизации стыков наружных крупнопанельных зданий отверждающими мастиками по существующей упругой прокладке., с автовышек	1 пог. м стыка	400,96
1.4.29.3	Ремонт герметизации стыков наружных крупнопанельных зданий отверждающими мастиками по существующей упругой прокладке., с люлек	1 пог. м стыка	163,23
1.4.29.4	Ремонт герметизации стыков наружных крупнопанельных зданий отверждающими мастиками по существующей упругой прокладке., с применением канатного метода	1 пог. м стыка	236,16

1.4.3	Разборка стен		
1.4.3.1	Разборка засыпного утеплителя. (Удаление засыпного утеплителя)	м2 стены	
1.4.3.2	бревенчатых.		
1.4.3.2.1	Разборка стен, бревенчатых., неоштукатуренных	м2 стены	139,12
1.4.3.2.2	Разборка стен, бревенчатых., оштукатуренных	м2 стены	175,76
1.4.3.2.3	Разборка стен бревенчатых., неоштукатуренных	м2 стены	
1.4.3.2.4	Разборка стен бревенчатых., оштукатуренных	м2 стены	
1.4.3.3	брусчатых.		
1.4.3.3.1	Разборка стен, брусчатых., неоштукатуренных	м2 стены	126,01
1.4.3.3.2	Разборка стен, брусчатых., оштукатуренных	м2 стены	185,71
1.4.30	Закладка цементно-песчаным раствором швов первого этажа. (Очистка граней и фасок панелей от старых герметизирующих материалов, наплывов бетона и раствора. Заделка цементно-песчаным раствором швов первого этажа.)	1 пог. м стыка	31,50
1.4.31	Ремонт герметизации стыков конструктивных элементов зданий (Перенести все работы в группу)		
1.4.32	Ремонт герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой вулканизирующейся тиоколовой. (Расчистка лицевых кромок стыков от старой краски, герметика, пыли и других видов загрязнения. Вскрытие стыков с удалением пришедшего в негодность заполнителя. Герметизация стыка с нагнетанием мастики ручным шприцем.)	1 м восстановленной герме	78,69
1.4.33	Ремонт герметизации коробок окон и балконных дверей монтажной пеной типа «Makroflex», «Soudal», «Neo Flex», «Chemlux», «Paso» и т.п. (Расчистка лицевых кромок стыков от старой краски, герметика, пыли и других видов загрязнения. Вскрытие стыков с удалением пришедшего в негодность заполнителя. Установка уплотняющей прокладки монтажной пеной.)	1 м восстановленной герме	54,85
1.4.34	Ремонт герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой герметизирующей нетвердеющей. (Расчистка лицевых кромок стыков от старой краски, герметика, пыли и других видов загрязнения. Вскрытие стыков с удалением пришедшего в негодность заполнителя. Герметизация стыка с нагнетанием мастики ручным шприцем.)	1 м восстановленной герме	150,30
1.4.35	Ремонт герметизации коробок окон и балконных дверей заменой водоотбойной ленты вертикальных стыков. (Расчистка лицевых кромок стыков от старой краски, герметика, пыли и других видов загрязнения. Вскрытие стыков с удалением пришедшего в негодность заполнителя. Замена водоотбойной ленты в открытых стыках)	1 м восстановленной герме	33,12
1.4.36	Ремонт герметизации коробок окон и балконных дверей Замена водоотводящего фартука вертикальных стыков. (Расчистка лицевых кромок стыков от старой краски, герметика, пыли и других видов загрязнения. Вскрытие стыков с удалением пришедшего в негодность заполнителя. Замена водоотводящего фартука в местах пересечения вертикального и горизонтального швов в о)	1 м восстановленной герме	3,05
1.4.37	Восстановление солнцезащиты полимерцементным составом. (Расчистка лицевых кромок стыков от старой краски, герметика, пыли и других видов загрязнения. Вскрытие стыков с удалением пришедшего в негодность заполнителя. Солнцезащита нетвердеющих герметизирующих мастик.)	1 м восстановленной герме	56,78
1.4.38	Восстановление солнцезащиты красками ПВХ (бутадионстирольными или кумаронокаучуковыми). (Расчистка лицевых кромок стыков от старой краски, герметика, пыли и других видов загрязнения. Вскрытие стыков с удалением пришедшего в негодность заполнителя. Солнцезащита нетвердеющих герметизирующих мастик.)	1 м восстановленной герме	6,56
1.4.39	Восстановление чеканки и расшивка швов цокольных панелей с внутренней стороны раствором. (Расчистка лицевых кромок стыков от старой краски, герметика, пыли и других видов загрязнения. Вскрытие стыков с удалением пришедшего в негодность заполнителя. Зачистка и расшивка швов раствором.)	1 м восстановленной герме	26,96
1.4.4	Разборка каменной кладки. (Разборка конструкций. Выборка годного материала с очисткой от раствора и укладкой в штабель.)		
1.4.4.1	Разборка каменной кладки., Разборка кладки стен из кирпича	м3 кладки	2 960,72
1.4.4.2	Разборка каменной кладки., Разборка кладки стен из кирпича облегченной конструкции	м3 кладки	1 530,59
1.4.4.3	Разборка каменной кладки., Разборка кладки стен из бутового камня	м3 кладки	2 630,79
1.4.4.4	Разборка каменной кладки., Разборка кладки стен из шлакобетонных камней	м3 кладки	2 296,91
1.4.4.5	Разборка каменной кладки., Разборка кладки сводов из кирпича	м3 кладки	3 683,68
1.4.40	Восстановление промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу. (Расчистка лицевых кромок стыков от старой краски, герметика, пыли и других видов загрязнения. Вскрытие стыков с удалением пришедшего в негодность заполнителя. Оштукатуривание шва раствором, установка направляющей рейки, прорезка и зачистка кромок.)	1 м восстановленной герме	112,05

1.4.41	Ремонт и восстановление стыков, облицованных полиэтиленовыми полосами на поверхностях. (Расчистка лицевых кромок стыков от старой краски, герметика, пыли и других видов загрязнения. Вскрытие стыков с удалением пришедшего в негодность заполнителя.)		
1.4.41.1	Ремонт и восстановление стыков, облицованных полиэтиленовыми полосами на поверхностях., горизонтальных	1 м восстановленной герме	264,22
1.4.41.2	Ремонт и восстановление стыков, облицованных полиэтиленовыми полосами на поверхностях., вертикальных	1 м восстановленной герме	341,86
1.4.41.3	Ремонт и восстановление стыков, облицованных полиэтиленовыми полосами на поверхностях., потолочных	1 м восстановленной герме	425,35
1.4.42	Ремонт и восстановление изоляции шахт лифтов монтажной пеной типа «Makroflex», «Soudal», «Neo Flex», «Chemlux», «Paso» и т.п. (Расчистка лицевых кромок стыков от старой краски, герметика, пыли и других видов загрязнения. Вскрытие стыков с удалением пришедшего в негодность заполнителя. Герметизация стыка монтажной пеной.)	1 м восстановленной герме	35,01
1.4.43	Ремонт и восстановление изоляции шахт лифтов прокладками ПРП в 2 слоя. (Расчистка лицевых кромок стыков от старой краски, герметика, пыли и других видов загрязнения. Вскрытие стыков с удалением пришедшего в негодность заполнителя. Установка уплотняющей прокладки на мастике.)	1 м восстановленной герме	156,87
1.4.44	Ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах, оконных, дверных и балконных блоках насухо. (Расчистка лицевых кромок стыков от старой краски, герметика, пыли и других видов загрязнения. Вскрытие стыков с удалением пришедшего в негодность заполнителя. Установка уплотняющей прокладки насухо.)	1 м восстановленной герме	44,19
1.4.45	Ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах, оконных, дверных и балконных блоках на мастике. (Расчистка лицевых кромок стыков от старой краски, герметика, пыли и других видов загрязнения. Вскрытие стыков с удалением пришедшего в негодность заполнителя. Установка уплотняющей прокладки на мастике.)	1 м восстановленной герме	57,19
1.4.46	Укрепление слабодержащихся кирпичей. (Простукивание и снятие слабодержащихся кирпичей или облицовочных плиток, очистка их. Укрепление кирпичей или облицовочных плиток на растворе.)	1 м2 отремонтированно й по	1 353,86
1.4.47	Заделка отверстий в бетонных и железобетонных стенах. (Расчистка и промывка отверстий водой. Устройство и разборка опалубки. Установка дополнительной арматуры. Приготовление бетонной смеси и раствора на месте. Заделка отверстий раствором.)		
1.4.48	Заделка отверстий в бетонных и железобетонных стенах с площадью отверстий до 0,1 м2 и глубиной до 100 мм	1 отверстие	199,44
1.4.49	Заделка отверстий в бетонных и железобетонных стенах с площадью отверстий до 0,1 м2 и глубиной до 150 мм	1 отверстие	293,30
1.4.5	Разборка обшивки стен из листовых материалов. (Разборка обшивки стен из листовых материалов. Выборка голых материалов с укладкой в штабель)		
1.4.5.1	Разборка обшивки стен из листовых материалов., Разборка обшивки стен из фанеры толщиной до 5 мм	м2 обшивки	13,91
1.4.5.2	Разборка обшивки стен из листовых материалов., Разборка обшивки стен из фанеры толщиной до 10 мм	м2 обшивки	14,78
1.4.5.3	Разборка обшивки стен из листовых материалов., Разборка обшивки стен из древесно-стружечных плит толщиной до 19 мм	м2 обшивки	15,11
1.4.5.4	Разборка обшивки стен из листовых материалов., Разборка обшивки стен из древесно-стружечных плит толщиной до 25 мм	м2 обшивки	15,82
1.4.5.5	Разборка обшивки стен из листовых материалов., Разборка обшивки стен из древесно-волоконистых плит твердых, толщиной до 6 мм	м2 обшивки	14,59
1.4.5.6	Разборка обшивки стен из листовых материалов., Разборка обшивки стен из древесно-волоконистых плит твердых мягких, толщиной до 12,5 мм в 1 слой	м2 обшивки	17,05
1.4.5.7	Разборка обшивки стен из листовых материалов., Разборка обшивки стен из древесно-волоконистых плит мягких, толщиной до 12,5 мм в 2 слоя	м2 обшивки	21,21
1.4.5.8	Разборка обшивки стен из листовых материалов., Разборка обшивки стен из гипсокартонных листов толщиной до 12 мм	м2 обшивки	17,71
1.4.50	Заделка отверстий в бетонных и железобетонных стенах с площадью отверстий до 0,2 м2 и глубиной до 100 мм	1 отверстие	352,12

1.4.51	Заделка отверстий в бетонных и железобетонных стенах с площадью отверстий до 0,2 м2 и глубиной до 150 мм	1 отверстие	435,59
1.4.52	Утепление промерзающих углов зданий и стыков панелей со стороны помещения. (Удаление обоев (при необходимости). Разборка полов. Вырубка в местах промерзания стеновой панели. Установка опалубки. Заполнение вырубленных мест утеплителем и бетонной смесью. Разборка опалубки. Затирка поверхности цементным раствором.)	1 м стыка	677,06
1.4.53	Смена отдельными местами теплоизоляционных пакетов. (Отбивка штукатурки на откосах и перемычках, пробивка штраб. Расчистка участков стен в местах кладки, отверстий или гнезд. Кладка отдельных участков стен с перевязкой новой кладки со старой. Заполнение пустот утеплителем. Очистка поверхности кладки от	1 м2 сменяемой поверхность	639,43
1.4.54	Наружная теплоизоляция зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю. (Осмотр и подготовка основания (механическая очистка строительного основания от остатков раствора; заделка локальных повреждений и трещин, выравнивание отдельных мест известково-цементным раствором) огрунтовка основания		
1.4.54.1	Наружная теплоизоляция зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю., Наружная теплоизоляция зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю с толщиной плит до	1м2 поверхности	3 119,30
1.4.54.2	Наружная теплоизоляция зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю., Наружная теплоизоляция зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю с толщиной плит до	1м2 поверхности	3 672,89
1.4.54.3	Наружная теплоизоляция зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю., Наружная теплоизоляция зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю с толщиной плит до	1м2 поверхности	3 995,01
1.4.57	Восстановление гидроизоляция оштукатуренного цоколя известковым раствором с земли и лесов. (Простукивание поверхности и отбивка слабодержащейся штукатурки. Очистка поверхности. Частичная прибивка новой дроби.		
1.4.57.1	Восстановление гидроизоляция оштукатуренного цоколя известковым раствором с земли и лесов., площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 25 мм	м2 отремонтированной пове	479,66
1.4.57.2	Восстановление гидроизоляция оштукатуренного цоколя известковым раствором с земли и лесов., площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 35 мм	м2 отремонтированной пове	566,68
1.4.57.3	Восстановление гидроизоляция оштукатуренного цоколя известковым раствором с земли и лесов., площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 25 мм	м2 отремонтированной пове	438,98
1.4.57.4	Восстановление гидроизоляция оштукатуренного цоколя известковым раствором с земли и лесов., площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 35 мм	м2 отремонтированной пове	518,83
1.4.58	Восстановление гидроизоляция оштукатуренного цоколя известковым раствором с приставных лестниц. (Простукивание поверхности и отбивка слабодержащейся штукатурки. Очистка поверхности. Частичная прибивка новой дроби.		
1.4.58.1	Восстановление гидроизоляция оштукатуренного цоколя известковым раствором с приставных лестниц., площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 25	м2 отремонтированной пове	546,96
1.4.58.2	Восстановление гидроизоляция оштукатуренного цоколя известковым раствором с приставных лестниц., площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 35	м2 отремонтированной пове	645,35
1.4.58.3	Восстановление гидроизоляция оштукатуренного цоколя известковым раствором с приставных лестниц., площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 2	м2 отремонтированной пове	506,88
1.4.58.4	Восстановление гидроизоляция оштукатуренного цоколя известковым раствором с приставных лестниц., площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 3	м2 отремонтированной пове	597,49
1.4.59	Ремонт окрасочной гидроизоляции. (Очистка поверхности от потеков раствора, грязи, пыли, заделка впадин и раковин цементом. Сушка поверхности. Перемешивание готового раствора. Огрунтовка поверхности в 1 слой. Просушка. Разделение изолируемой поверхности на полосы-захватки шириной 1-2 м)	1 м2 окрасочной поверхнос	230,02
1.4.6	Кладка отдельных участков стен из кирпича и заделка проемов кирпичом		
1.4.6.1	Кладка отдельных участков стен из кирпича и заделка проемов кирпичом, Кирпичная кладка стен простых	1 м3 кладки	4 889,73

1.4.6.2	Кладка отдельных участков стен из кирпича и заделка проемов кирпичом, Кирпичная кладка стен средней сложности	1 м3 кладки	5 152,89
1.4.6.3	Кладка отдельных участков стен из кирпича и заделка проемов кирпичом, Кирпичная кладка стен сложных	1 м3 кладки	5 425,17
1.4.6.4	Кладка отдельных участков стен из кирпича и заделка проемов кирпичом, Кладка отдельных участков внутренних стен из кирпича	1 м3 кладки	5 065,63
1.4.60	Устройство оклеенной гидроизоляции. (Очистка изолируемой поверхности от мусора, выравнивание и просушка. Нанесение мастики с предварительным разогреванием ее на поверхность слоями в 2-3 приема с перерывами на просушку. Укладка основания в 2 слоя.)	1 м2 сменяемого покрытия	390,35
1.4.61	Смена отдельных частей обшивки внутренних стен древесноволокнистыми плитами	1 м2 обшивки	177,47
1.4.62	Смена отдельных частей обшивки внутренних стен древесностружечными плитами	1 м2 обшивки	287,88
1.4.63	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором. (Простукивание и отбивка старой штукатурки. Очистка, смачивание и подготовка поверхности. Оштукатуривание отдельных мест. Очистка отдельных мест)		
1.4.63.1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором., площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до	м2 отремонтированной пове	432,67
1.4.63.2	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором., площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до	м2 отремонтированной пове	529,65
1.4.63.3	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором., площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя	м2 отремонтированной пове	406,95
1.4.63.4	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором., площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя	м2 отремонтированной пове	496,76
1.4.64	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов декоративным раствором. (Простукивание и отбивка старой штукатурки. Очистка, смачивание и подготовка поверхности. Оштукатуривание отдельных мест. Нанесение подготовительного слоя . Нанесение декоративного слоя с обработкой)		
1.4.64.1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов декоративным раствором., площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя 30 мм	м2 отремонтированной пове	766,67
1.4.64.2	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов декоративным раствором., площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя 30 мм	м2 отремонтированной пове	675,94
1.4.65	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц цементно-известковым раствором. (Простукивание и отбивка старой штукатурки. Очистка, смачивание и подготовка поверхности. Оштукатуривание отдельных мест. Очистка отдельных мест)		
1.4.65.1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц цементно-известковым раствором., площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	м2 отремонтированной пове	512,84
1.4.65.2	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц цементно-известковым раствором., площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 30 мм	м2 отремонтированной пове	621,19
1.4.65.3	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц цементно-известковым раствором., площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20	м2 отремонтированной пове	472,76
1.4.65.4	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц цементно-известковым раствором., площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 30	м2 отремонтированной пове	573,32

1.4.66	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц декоративным раствором. (Простукивание и отбивка старой штукатурки. Очистка, смачивание и подготовка поверхности. Оштукатуривание отдельных мест. Нанесение подготовительного слоя . Нанесение декоративного слоя с обработкой		
1.4.66.1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц декоративным раствором., площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя 30 мм	м2 отремонтированно й пове	882,50
1.4.66.2	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц декоративным раствором., площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя 30 мм	м2 отремонтированно й пове	776,33
1.4.67	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек цементно-известковым раствором. (Простукивание и отбивка старой штукатурки. Очистка, смачивание и подготовка поверхности. Оштукатуривание отдельных мест. Очистка		
1.4.67.1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек цементно-известковым раствором., площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	м2 отремонтированно й пове	496,39
1.4.67.2	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек цементно-известковым раствором., площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 30 мм	м2 отремонтированно й пове	602,65
1.4.67.3	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек цементно-известковым раствором., площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	м2 отремонтированно й пове	459,91
1.4.67.4	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек цементно-известковым раствором., площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 30 мм	м2 отремонтированно й пове	558,98
1.4.68	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек декоративным раствором. (Простукивание и отбивка старой штукатурки. Очистка, смачивание и подготовка поверхности. Оштукатуривание отдельных мест. Нанесение подготовительного слоя . Нанесение декоративного слоя с обработкой		
1.4.68.1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек декоративным раствором., площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя 30 мм	м2 отремонтированно й пове	859,35
1.4.68.2	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек декоративным раствором., площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя 30 мм	м2 отремонтированно й пове	755,10
1.4.69	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с вышек цементно-известковым раствором. (Простукивание и отбивка старой штукатурки. Очистка, смачивание и подготовка поверхности. Оштукатуривание отдельных мест. Очистка		
1.4.69.1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с вышек цементно-известковым раствором., площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	м2 отремонтированно й пове	1 497,71
1.4.69.2	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с вышек цементно-известковым раствором., площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 30 мм	м2 отремонтированно й пове	1 777,13
1.4.69.3	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с вышек цементно-известковым раствором., площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	м2 отремонтированно й пове	1 378,41
1.4.69.4	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с вышек цементно-известковым раствором., площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 30 мм	м2 отремонтированно й пове	1 635,58
1.4.7			
1.4.7.1	, Устройство второй обшивки из досок с засыпкой утеплителем. (Прибивка брусков каркаса. Обшивка каркаса строганными досками. Засыпка утеплителя с трамбованием.)	м2 обшивки	700,97

1.4.7.2	Облицовка откосов проемов кирпичом. (Разборка кирпичной кладки вручную. Отеска неровностей и выступов. Расчистка и промывка разобранных мест водой. Облицовка откосов проемов кирпичом.)		
1.4.7.2.1	, Облицовка откосов проемов кирпичом., Облицовка откосов проемов кирпичом толщиной кладки в 1/4 кирпича	1 м2 площади облицовки	442,26
1.4.7.2.2	, Облицовка откосов проемов кирпичом., Облицовка откосов проемов кирпичом толщиной кладки в 1/2 кирпича	1 м2 площади облицовки	711,00
1.4.70	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с вышек декоративным раствором. (Простукивание и отбивка старой штукатурки. Очистка, смачивание и подготовка поверхности. Оштукатуривание отдельных мест. Нанесение подготовительного слоя . Нанесение декоративного слоя с обработкой		
1.4.70.1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с вышек декоративным раствором., площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя 30 мм	м2 отремонтированной пове	2 346,26
1.4.70.2	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с вышек декоративным раствором., площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя 30 мм	м2 отремонтированной пове	2 038,74
1.4.71	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором. (Простукивание и отбивка старой штукатурки. Очистка, смачивание и подготовка поверхности (насечка). Оштукатуривание		
1.4.71.1	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором., площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя	м2 отремонтированной пове	738,63
1.4.71.2	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором., площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя	м2 отремонтированной пове	862,50
1.4.71.3	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором., площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной с	м2 отремонтированной пове	674,93
1.4.71.4	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором., площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной с	м2 отремонтированной пове	789,13
1.4.72	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов декоративным раствором. (Простукивание и отбивка старой штукатурки. Очистка, смачивание и подготовка поверхности (насечка). Оштукатуривание отдельных мест. Нанесение подготовительного слоя с разравниванием и нарезкой борозд.		
1.4.72.1	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов декоративным раствором., площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 м	м2 отремонтированной пове	1 187,51
1.4.72.2	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов декоративным раствором., площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 4	м2 отремонтированной пове	1 071,68
1.4.73	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц цементно-известковым раствором. (Простукивание и отбивка старой штукатурки. Очистка, смачивание и подготовка поверхности (насечка). Оштукатуривание отдельных		
1.4.73.1	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц цементно-известковым раствором., площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40	м2 отремонтированной пове	844,81
1.4.73.2	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц цементно-известковым раствором., площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 50	м2 отремонтированной пове	984,12

1.4.73.3	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц цементно-известковым раствором., площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до	м2 отремонтированно й пове	781,11
1.4.73.4	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц цементно-известковым раствором., площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до	м2 отремонтированно й пове	910,75
1.4.74	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц декоративным раствором. (Простукивание и отбивка старой штукатурки. Очистка, смачивание и подготовка поверхности (насечка). Оштукатуривание отдельных мест. Нанесение подготовительного слоя с разравниванием и нарезкой борозд.		
1.4.74.1	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц декоративным раствором., площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	м2 отремонтированно й пове	1 370,90
1.4.74.2	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц декоративным раствором., площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	м2 отремонтированно й пове	1 243,49
1.4.75	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек цементно-известковым раствором. (Простукивание и отбивка старой штукатурки. Очистка, смачивание и подготовка поверхности. Оштукатуривание отдельных мест.		
1.4.75.1	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек цементно-известковым раствором., площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 м	м2 отремонтированно й пове	823,58
1.4.75.2	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек цементно-известковым раствором., площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 50 м	м2 отремонтированно й пове	960,95
1.4.75.3	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек цементно-известковым раствором., площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 4	м2 отремонтированно й пове	759,87
1.4.75.4	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек цементно-известковым раствором., площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 5	м2 отремонтированно й пове	887,59
1.4.76	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек декоративным раствором. (Простукивание и отбивка старой штукатурки. Очистка, смачивание и подготовка поверхности (насечка). Оштукатуривание отдельных мест. Нанесение подготовительного слоя с разравниванием и нарезкой борозд.		
1.4.76.1	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек декоративным раствором., площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	м2 отремонтированно й пове	1 334,23
1.4.76.2	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек декоративным раствором., площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	м2 отремонтированно й пове	1 226,12
1.4.77	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с вышек цементно-известковым раствором. (Простукивание и отбивка старой штукатурки. Очистка, смачивание и подготовка поверхности (насечка). Оштукатуривание отдельных мест.		
1.4.77.1	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с вышек цементно-известковым раствором., площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 м	м2 отремонтированно й пове	2 186,28
1.4.77.2	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с вышек цементно-известковым раствором., площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 50 м	м2 отремонтированно й пове	2 530,68
1.4.77.3	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с вышек цементно-известковым раствором., площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 4	м2 отремонтированно й пове	1 998,35

1.4.77.4	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с вышек цементно-известковым раствором., площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 5	м2 отремонтированно й пове	2 314,28
1.4.78	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с вышек декоративным раствором. (Простукивание и отбивка старой штукатурки. Очистка, смачивание и подготовка поверхности (насечка). Оштукатуривание отдельных мест. Нанесение подготовительного слоя с разравниванием и нарезкой борозд.		
1.4.78.1	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с вышек декоративным раствором., площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	м2 отремонтированно й пове	3 683,19
1.4.78.2	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с вышек декоративным раствором., площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	м2 отремонтированно й пове	3 364,27
1.4.79	Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток. (Вырубка поврежденных плиток и раствора. Подготовка и укладка плиток на растворе. Расшивка швов и протирка поверхности.)		
1.4.79.1	Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток., Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток рядовых на стенах со сменой плиток в одн	100 плиток	6 079,13
1.4.79.2	Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток., Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток рядовых на стенах со сменой плиток в одн	100 плиток	4 720,06
1.4.79.3	Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток., Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток плитнустных	100 плиток	8 323,83
1.4.79.4	Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток., Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток карнизных	100 плиток	8 367,90
1.4.8	Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъекцирования. (Разметка, сверление и заделка отверстий в стенах. Сушка стен до инъекцирования и после инъекцирования раствора. Механическое обеспыливание поверхности.)		
1.4.8.1	Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъекцирования., Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных	1 м изолируемой стены	2 565,27
1.4.8.2	Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъекцирования., Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных	1 м изолируемой стены	2 749,84
1.4.8.3	Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъекцирования., Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных	1 м изолируемой стены	3 040,44
1.4.8.4	Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъекцирования., Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных	1 м изолируемой стены	3 146,44
1.4.8.5	Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъекцирования., Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных	1 м изолируемой стены	3 252,45
1.4.8.6	Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъекцирования., Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных	1 м изолируемой стены	3 378,10
1.4.81	Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов		
1.4.81.1	Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов, Простых по штукатурке с земли и лесов	м2 окрашиваемой поверхнос	36,15
1.4.81.10	Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов, простых по дереву с лестниц	м2 окрашиваемой поверхнос	23,08
1.4.81.11	Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов, Рустованных по штукатурке с земли и лесов	м2 окрашиваемой поверхнос	41,15
1.4.81.12	Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов, Рустованных по штукатурке с лестниц	м2 окрашиваемой поверхнос	44,50
1.4.81.13	Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов, Рустованных по штукатурке с люлек	м2 окрашиваемой поверхнос	62,87
1.4.81.14	Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов, Рустованных по штукатурке с вышек	м2 окрашиваемой поверхнос	198,38
1.4.81.15	Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов, Рустованных по кирпичу с земли и лесов	м2 окрашиваемой поверхнос	22,10

1.4.87.8	Окраска силикатными красками за 2 раз ранее окрашенных рустованных фасадов, кирпичу с вышек	м2 окрашиваемой поверхнос	321,22
1.4.88	Восстановление поверхности строительных конструкций цементно-песчаным составом проникающего действия «Эволит-Гидро»		
1.4.89	Восстановление поверхности строительных конструкций цементно-песчаным составом проникающего действия «Эволит-Гидро», гидроизоляция борозд сечением 30 (Пробивка борозд, швов. Обеспыливание. Промывка водой. Приготовление состава, увлажнение поверхности. Заполнение скрытых борозд в два приема. Затирка поверхности вручную.)	1 м ² поверхности покрытия	225,62
1.4.9	ВОССТАНОВЛЕНИЕ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ СТЕН		
1.4.9.1	Укрепление кирпичных стен заделкой стальных балок. (Разметка мест установки стальных балок. Пробивка в стене борозд и сквозных отверстий вручную. Зачистка поверхности пробивки. Обматывание готовых стальных балок проволокой и		
1.4.9.10	ВОССТАНОВЛЕНИЕ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ СТЕН, Ремонт участков с обнаженной арматурой и закладными деталями. (Вырубка под обнаженной арматурой раствора. Углубление в конструкции выступающих из плоскости панелей частей обнаженной арматуры. Оштукатуривание участков цементно песчаным раствором с гидрофобным раствором.)	1 участок	311,11
1.4.9.11	ВОССТАНОВЛЕНИЕ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ СТЕН, Оштукатуривание участков с обнаженной арматурой и закладными деталями бетонных стен. (Насечка поверхности. Смачивание поверхности водой. Оштукатуривание отдельных мест.)	1 м2 отремонтированной по	333,47
1.4.9.12	ВОССТАНОВЛЕНИЕ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ СТЕН, Добавление утепляющей засыпки. (Снятие досок обшивки. Пришивки досок. Подготовка засыпки (разбивка крупных кусков шлака, просеивание). Добавление засыпки с послойным трамбованием.)	1 м3 засыпки	2 945,27
1.4.9.2	ВОССТАНОВЛЕНИЕ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ СТЕН, Укрепление кирпичных стен заделкой стальных балок при известково-цементной кладке (Разметка мест установки стальных балок. Пробивка в стене борозд и сквозных отверстий вручную. Зачистка поверхности пробивки. Обматывание готовых стальных балок проволокой и укладка на место. Скрепление балок между собой стяжными болтами. Заделка балок)	на 1 т уложенных балок	77 311,65
1.4.9.3	ВОССТАНОВЛЕНИЕ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ СТЕН, Усиление кирпичных конструкций монолитными железобетонными обоями. (Отбивка штукатурки. Пробивка борозд. Установка и вязка арматуры. Устройство и разборка опалубки. Насечка бетонной поверхности. Укладка бетонной смеси.)	м3 железобетонных обоек	18 924,39
1.4.9.4	ВОССТАНОВЛЕНИЕ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ СТЕН, Усиление монолитными железобетонными сердечниками (вставками) кирпичных простенков. (Ограждение места работ деревянными щитами. Заготовка и установка временных креплений. Пробивка борозд с расчисткой. Установка и разборка опалубки. Установка арматуры. Укладка бетона.)	м3 железобетонных сердечн	20 579,66
1.4.9.5	ВОССТАНОВЛЕНИЕ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ СТЕН, Усиление кирпичных стен металлическим каркасом. (Отбивка штукатурки. Пробивка борозд. Резка металлических элементов. Срубка углов простенка, установка металлических уголков и накладок с приваркой концов накладок к уголкам. Заделка борозд.)	на 1 т каркаса	76 904,04
1.4.9.6	ВОССТАНОВЛЕНИЕ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ СТЕН, Усиление кирпичных стен металлическими тяжами. (Устройство лесов. Пробивка сквозных отверстий, борозд. Установка тяжек и накладок с их очисткой от ржавчины и окраской. Резка металлических элементов. Заделка отверстий, гнезд и борозд. Разборка лесов.)	на 1 т металлических тяже	169 172,94
1.4.9.7	ВОССТАНОВЛЕНИЕ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ СТЕН, Усиление кирпичных стен металлическими разгрузочными балками. (Отбивка штукатурки. Пробивка сквозных отверстий, борозд. Резка металлических элементов. Укладка металлических разгрузочных балок с их обматыванием проволокой. Заделка отверстий, гнезд и борозд.)	на 1 т металлических бало	122 697,09
1.4.9.8	ВОССТАНОВЛЕНИЕ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ СТЕН, Усиление кирпичных стен стальными обоями. (Пробивка гнезд, борозд, отверстий. Заготовка и установка металлических элементов и сварка. Заделка гнезд и борозд.)	на 1 т обоек	73 707,87
1.4.9.9	ВОССТАНОВЛЕНИЕ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ СТЕН, Удаление железистых включений. (Удаление железистых включений, имеющих в стенах фасадов. Зачистка и окраска ржавых поверхностей закладных деталей и арматуры. Заделка образующихся при зачистке раковин и сколов полимерцементным раствором с затиркой поверхности.)	1 железистое включение	56,18
1.4.90	Восстановление поверхности строительных конструкций цементно-песчаным составом проникающего действия «Эволит-Гидро», восстановление разрушенной части (Обеспыливание. Промывка водой. Приготовление состава, увлажнение поверхности. Восстановление разрушенной части бетона. Затирка поверхности вручную.)	1 м ² поверхности покрытия	1 279,88
1.4.91	Антисептирование древесины с перерывом на просушку. Очистка поверхности древесины. Двукратная обработке лесоматериалов с перерывом на просушку		
1.4.92	Антисептирование древесины водными растворами	1 м2 обработанной поверхн	12,63

1.4.93	Антисептирование древесины пастами	1 м2 обработанной поверхн	112,35
1.4.94	Смена деревянного засыпного цоколя (высотой до 0,6 м). (Разборка отливной доски. Разборка обшивки. Ремонт продухов и заглушек (при необходимости). Смена утепляющей засыпки. Восстановление отливной доски и обшивки.)		
1.4.95	Смена деревянного засыпного цоколя (высотой до 0,6 м) с ремонтом продухов и заглушек (Разборка отливной доски. Разборка обшивки. Ремонт продухов и заглушек (при необходимости). Смена утепляющей засыпки. Восстановление отливной доски и обшивки.)	1 м цоколя	949,87
1.4.96	Подъем рубленых стен домкратом. (Подготовка места для домкрата. Установка домкрата с проверкой его действия. Подъем стен домкратом на необходимую высоту с перестановкой домкрата. Закрепление положения подъема временными креплениями. Разборка временных креплений и опускание домкрата.)	1 подъем	441,81
1.4.97	Устройство основания под штукатурку по деревянной поверхности		
1.4.98	Устройство основания под штукатурку по деревянной поверхности из гвоздей с оплетением проволокой. (Набивка гвоздей. Оплетение проволокой с ячейками размером 50x50 мм)	м2 поверхности	184,60
1.4.99	Устройство основания под штукатурку по деревянной поверхности из дрени штукатурной. (Прибивка дрени.)	м2 поверхности	132,76
1.5	Фундаменты (Фундаменты)		
1.5.1	(УСТРАНЕНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ ФУНДАМЕНТОВ, УСТРАНЕНИЕ ПРИЧИН ДЕФОРМАЦИИ ФУНДАМЕНТОВ)		
1.5.1.1	, Усиление фундаментов цементацией. (Очистка и подготовка поверхности фундамента. Сверление отверстий в фундаменте с установкой трубок. Заделка зазоров между трубками и поверхностью кладки цементным раствором. Нагнетание раствора через трубки в кладку фундамента с загрузкой смеси в раст)	м3 кладки	1 339,08
1.5.1.2	Устройство изоляционного слоя в цоколе существующих зданий. (Пробивка борозд высотой в 2-3 кирпича участками длиной 1-1,5 м на половину толщины стены с одной стороны. Выравнивание поверхности цементным раствором. Прокладка		
1.5.1.2.1	, Устройство изоляционного слоя в цоколе существующих зданий., Устройство изоляционного слоя существующих зданий при толщине цоколя в 2 кирпича	п.м цоколя	1 407,72
1.5.1.2.2	, Устройство изоляционного слоя в цоколе существующих зданий., Устройство изоляционного слоя существующих зданий при толщине цоколя в 2,5 кирпича	п.м цоколя	1 792,76
1.5.1.2.3	, Устройство изоляционного слоя в цоколе существующих зданий., Устройство изоляционного слоя существующих зданий при толщине цоколя в 3 кирпича	п.м цоколя	2 229,97
1.5.10	Замена деревянных ступьев. (Выкапывание ступьев с постановкой временных опор и разгрузочных креплений. Устройство песчаного основания. Кладка столбов из кирпича. Обратная засыпка фундаментов с трамбованием грунта вручную. (Разборка временных опор и восстановление ступьев.)		
1.5.10.1	Замена деревянных ступьев., на кирпичные столбы	1 м³	9 335,37
1.5.10.2	Замена деревянных ступьев., на бетонные столбы	1 м³	8 643,89
1.5.10.3	Замена деревянных ступьев., сборные бетонные или железобетонные столбы	1 м³	11 447,30
1.5.11	Смена заборки цоколя из досок. (Разборка заборки цоколя и устройство вновь из досок с продухами и заглушками с осмолкой нижней части заборки)	м2 цоколя	1 076,42
1.5.12	Смена облицовки цоколя. (Разборка и восстановление отливной доски. Разборка и восстановление обшивки с осмолкой нижней части. Ремонт продухов и заглушек (при необходимости). Смена утепляющей засыпки.)	м2 цоколя	1 548,75
1.5.13	Смена обшивки цоколя и заборки. (Разборка и восстановление отливной доски. Разборка и восстановление обшивки с осмолкой нижней части. Ремонт продухов и заглушек (при необходимости). Смена утепляющей засыпки.)	м2 цоколя	2 352,29
1.5.14	Осушение подвала		
1.5.14.1	Осушение подвала, Осушение ведрами. (Вычерпывание воды ведрами с выноской.)	м3	230,84
1.5.14.2	Осушение подвала, Осушение ручными насосами и ручными мотопомпами. (Установка и передвижка насоса с прокладкой шлангов и устройством водостоков. Откачка воды ручными насосами.)	м3	20,93
1.5.14.3	Осушение подвала, Осушение электрическими насосами и электрическими мотопомпами. (Установка и передвижка насоса с прокладкой шлангов и устройством водостоков. Откачка воды ручными насосами.)	м3	10,46
1.5.15	Ремонт внутридомовых и наружных дренажей. (Открытие и закрытие люков. Очистка труб от нароста и грязи. Очистка дренажных колодцев от грязи.)	1 пролет	385,48
1.5.16	Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента. (Снятие существующей решетки. Установка новой решетки с заделкой раствором.)	1 решетка	397,75
1.5.17	Восстановление (ремонт) прямков. (Разборка поврежденного места кладки. Заделка разобранных мест с перевязкой новой кладки со старой.)	м2 прямка	4 378,34

1.5.18	Устройство прижимной стенки из кирпича при ремонте фундаментов. (Очистка поверхности фундамента. Устройство каркаса. Кладка кирпичной прижимной стенки толщиной 0,5 кирпича.)	м2 стенки	842,28
1.5.19	Герметизация вводов в подвальное помещение. (Очистка поверхности от загрязнений. Обезжиривание поверхности. Герметизация ввода паклей пропитанной раствором с уплотнением. Гидроизоляция уплотнения.)	шт	217,33
1.5.2	Устройство кирпичного цоколя существующих зданий. (Копание канавки под цоколь. Устройство щебеночного основания. Кладка цоколя с устройством продухов и обмазкой поверхности цоколя битумной мастикой с одной стороны. Обмазка цементно-песчаной.)		
1.5.2.1	Устройство кирпичного цоколя существующих зданий., в 0,5 кирпича	м2 цоколя	977,96
1.5.2.2	Устройство кирпичного цоколя существующих зданий., в 1 кирпич	м2 цоколя	1 758,48
1.5.20	Заделка подвальных окон фанерой. (Очистка проема. Раскрой фанеры. Заделка окна.)	м2	250,38
1.5.21	Заделка подвальных окон железом. (Очистка проема. Раскрой железа. Заделка окна.)	м2	197,18
1.5.22	Заделка подвальных окон кирпичом. (Очистка проема. Заделка окна.)	м2	1 660,99
1.5.23	ВОССТАНОВЛЕНИЕ (РЕМОНТ) ГИДРОИЗОЛЯЦИИ		
1.5.24	Ремонт оклеенной гидроизоляции стен подвалов в 2 слоя. (Очистка изолируемой поверхности. Нарезка изоляционного материала по размеру. Наклейка изоляционного материала. Промазка концов изоляционного материала мастикой и расчисткой швов. Заделка швов.)	м2 поверхности	564,34
1.5.25	Ремонт оклеенной гидроизоляции полов подвалов в 2 слоя. (Очистка изолируемой поверхности. Нарезка изоляционного материала по размеру. Наклейка изоляционного материала. Промазка концов изоляционного материала мастикой и расчисткой швов. Заделка швов.)	м2 поверхности	393,95
1.5.26	Ремонт обмазочной гидроизоляции фундаментов. (Устройство шурфов (разработка грунта вручную, обратная засыпка грунта с трамбованием ручными трамбовками). Устройство сквозной штрабы. Очистка изолируемой поверхности. Ремонт гидроизоляции.)	м2 поверхности	214,87
1.5.27	Модернизация обмазочной гидроизоляции фундаментов с применением цементно-песчаного состава проникающего действия «Эволит-Гидро» толщиной 2 мм. (Устройство шурфов (разработка грунта вручную, обратная засыпка грунта с трамбованием ручными трамбовками). Очистка поверхности от отделочных слоев вручную. Обеспыливание и промывка борозд водой. Увлажнение поверхности, приготовление состава. Восстано)	м2 поверхности	500,77
1.5.28	Подметание подвалов без предварительного увлажнения. (Подметание чердаков и подвалов без предварительного увлажнения.)	100 м²	36,75
1.5.29	Транспортировка мусора в установленное место. (Уборка мусора и транспортировка его в установленное место.)		
1.5.29.1	Транспортировка мусора в установленное место., Уборка мусора с транспортировкой до 50 м	1 м3 мусора	40,50
1.5.29.2	Транспортировка мусора в установленное место., Уборка мусора с транспортировкой до 100 м	1 м3 мусора	69,09
1.5.29.3	Транспортировка мусора в установленное место., Уборка мусора с транспортировкой до 150 м	1 м3 мусора	91,94
1.5.3	Устройство кирпичных столбчатых фундаментов. (Кладка кирпичных столбчатых фундаментов)	м3	6 122,75
1.5.30	Очистка подвалов от строительного мусора. (Сгребание мусора в кучи и отнеска его на расстояние до 20 м. Спуск мусора по желобу с откидкой его от желоба в сторону (при необходимости) Подметание пола со смачиванием, соскабливанием раствора (при необходимости))	10 кг строительного мусор	205,95
1.5.31	Санитарная обработка подвальных помещений	100 м²	394,43
1.5.32	Засыпка подвала песком слоем 100 мм	10 м²	418,81
1.5.33	Восстановление отмостки. (Разломка и обрубка краев отмостки на поврежденных площадях. Очистка основания. Россыпь слоя щебня. Укладка с разравниванием бетонной смеси.)	1 м²	1 158,23
1.5.34	Пробивка отверстий в бетонных стенах, полах и потолках		
1.5.34.1	Пробивка отверстий в бетонных стенах, полах и потолках, Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2	1 шт	28,03
1.5.34.2	Пробивка отверстий в бетонных стенах, полах и потолках, Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2	1 шт	65,46
1.5.34.3	Пробивка отверстий в бетонных стенах, полах и потолках, Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2	1 шт	204,43
1.5.34.4	Пробивка отверстий в бетонных стенах, полах и потолках, Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2	1 шт	37,88
1.5.34.5	Пробивка отверстий в бетонных стенах, полах и потолках, Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2	1 шт	91,83
1.5.34.6	Пробивка отверстий в бетонных стенах, полах и потолках, Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2	1 шт	273,46
1.5.35	Пробивка гнезд и сквозных отверстий в кирпичных стенах		

1.5.35.1	Пробивка гнезд и сквозных отверстий в кирпичных стенах, Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130×130 мм	шт	66,93
1.5.35.2	Пробивка гнезд и сквозных отверстий в кирпичных стенах, Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 260×260 мм	шт	98,52
1.5.35.3	Пробивка гнезд и сквозных отверстий в кирпичных стенах, Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до	шт	84,60
1.5.35.4	Пробивка гнезд и сквозных отверстий в кирпичных стенах, Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 3	шт	124,23
1.5.35.5	Пробивка гнезд и сквозных отверстий в кирпичных стенах, Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 5	шт	161,97
1.5.35.6	Пробивка гнезд и сквозных отверстий в кирпичных стенах, Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 2	шт	93,96
1.5.35.7	Пробивка гнезд и сквозных отверстий в кирпичных стенах, Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до	шт	138,25
1.5.35.8	Пробивка гнезд и сквозных отверстий в кирпичных стенах, Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до	шт	179,52
1.5.36	Пробивка борозд в кирпичных стенах		
1.5.36.1	Пробивка борозд в кирпичных стенах, Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см ²	м борозды	28,90
1.5.36.2	Пробивка борозд в кирпичных стенах, Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 50 см ²	м борозды	44,72
1.5.36.3	Пробивка борозд в кирпичных стенах, Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 100 см ²	м борозды	87,33
1.5.36.4	Пробивка борозд в кирпичных стенах, Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 120 см ²	м борозды	108,13
1.5.36.5	Пробивка борозд в кирпичных стенах, Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 140 см ²	м борозды	128,92
1.5.36.6	Пробивка борозд в кирпичных стенах, Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 160 см ²	м борозды	149,71
1.5.37	Пробивка борозд в бетонных конструкциях		
1.5.37.1	Пробивка борозд в бетонных конструкциях, Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 20 см ²	м борозды	51,85
1.5.37.2	Пробивка борозд в бетонных конструкциях, Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 50 см ²	м борозды	80,19
1.5.37.3	Пробивка борозд в бетонных конструкциях, Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 100 см ²	м борозды	157,19
1.5.37.4	Пробивка борозд в бетонных конструкциях, Пробивка в бетонных конструкциях потолков борозд площадью сечения до 20 см ²	м борозды	85,36
1.5.37.5	Пробивка борозд в бетонных конструкциях, Пробивка в бетонных конструкциях потолков борозд площадью сечения до 50 см ²	м борозды	151,62
1.5.37.6	Пробивка борозд в бетонных конструкциях, Пробивка в бетонных конструкциях потолков борозд площадью сечения до 100 см ²	м борозды	263,22
1.5.38	Заделка отверстий, гнезд и борозд.		
1.5.38.1	Заделка отверстий, гнезд и борозд., Заделка отверстий, гнезд и борозд. Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площ	1 м ³ заделки	16 989,18
1.5.38.2	Заделка отверстий, гнезд и борозд., Заделка отверстий, гнезд и борозд. Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площ	1 м ³ заделки	14 373,68
1.5.38.3	Заделка отверстий, гнезд и борозд., Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м ² Расчистка отв	1 м ³ заделки	23 415,25
1.5.38.4	Заделка отверстий, гнезд и борозд., Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,2 м ² Расчистка отв	1 м ³ заделки	20 614,70
1.5.38.5	Заделка отверстий, гнезд и борозд., Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м ²	1 м ³ заделки	20 765,35
1.5.38.6	Заделка отверстий, гнезд и борозд., Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,2 м ²	1 м ³ заделки	18 358,80
1.5.38.7	Заделка отверстий, гнезд и борозд., Заделка кирпичом гнезд, борозд и концов балок. Расчистка отверстий, гнезд и борозд. Заделка отверст	1 м ³ заделки	8 785,72
1.5.38.8	Расчистка отверстий, гнезд и борозд. Заделка отверстий, гнезд и борозд		
1.5.39	Наращивание железобетонных фундаментов под оборудование. (Очистка поверхностей в местах наращивания. Установка и разборка опалубки. Установка арматуры. Укладка бетона.)	1 м ³	13 151,25
1.5.4	Устройство осадочного шва из просмоленных досок для сопряжения существующих и пристраиваемых фундаментов. (Поперечное перепиливание и окорка досок. Изготовление щитов со сборкой на гвоздях. Обработка щитов мастикой с обшивкой толем. Установка щитов по месту.)	м ² щитов	728,67

1.5.5	Подводка под существующие деревянные стены фундаментов. (Разборка негодной части фундамента или стены. Пробивка отверстий и заделка их кирпичом. Заготовка и установка двутавровых балок. Устройство щебеночного основания		
1.5.5.1	Подводка под существующие деревянные стены фундаментов., кирпичных	1 м³	6 438,07
1.5.5.2	Подводка под существующие деревянные стены фундаментов., бутовых	1 м³	6 382,09
1.5.6	Подводка под существующие кирпичные стены фундаментов. (Разборка негодной части фундамента или стены. Пробивка отверстий и заделка их кирпичом. Заготовка и установка двутавровых балок. Устройство щебеночного основания		
1.5.6.1	Подводка под существующие кирпичные стены фундаментов., кирпичных	1 м³	9 438,25
1.5.6.2	Подводка под существующие кирпичные стены фундаментов., бутовых	1 м³	7 241,47
1.5.6.3	Подводка под существующие кирпичные стены фундаментов., сборных бетонных	1 м³	9 060,33
1.5.6.4	Подводка под существующие кирпичные стены фундаментов., сборных железобетонных	1 м³	9 567,82
1.5.7	Ремонт отдельными местами фундаментов. (Разборка негодной части фундамента или стены. Пробивка отверстий и заделка их кирпичом. Заготовка и установка двутавровых балок. Устройство щебеночного основания толщиной 15 см под новые фундаменты. (Кирпича фундамента не ширине или высоте в деревянных))		
1.5.7.1	Ремонт отдельными местами фундаментов., кирпичных	1 м³	12 676,11
1.5.7.2	Ремонт отдельными местами фундаментов., бутовых	1 м³	10 559,01
1.5.8	Уширение фундаментов. (Разборка негодной части фундамента или стены. Пробивка отверстий и заделка их кирпичом. Заготовка и установка двутавровых балок. Устройство щебеночного основания толщиной 15 см под новые фундаменты. (Кирпича фундамента не ширине или высоте в деревянных))		
1.5.8.1	Уширение фундаментов., кирпичом	1 м³	11 036,50
1.5.8.2	Уширение фундаментов., бутом	1 м³	9 250,81
1.5.8.3	Уширение фундаментов., бетонными блоками	1 м³	10 419,46
1.5.9	Смена деревянных ступьев. (Выкапывание ступьев с постановкой временных опор и разгрузочных креплений. Устройство песчаного основания. Постановка деревянных ступьев с заготовкой. Обратная засыпка фундаментов с трамбованием ступьев. (Разборка ступьев и обратная засыпка ступьев))		
1.5.9.1	Смена деревянных ступьев., на подкладках	1 стул	2 603,22
1.5.9.2	Смена деревянных ступьев., на лежнях	1 стул	2 688,19
1.5.9.3	Смена деревянных ступьев., на крестовинах	1 стул	2 806,43
1.6	Перекрытия (Перекрытия)		
1.6.1	Смена подшивки потолков. (Разборка подшивки в отдельных местах с отбивкой штукатурки и перерубкой драни (при оштукатуренной подшивке). Заготовка новых досок с подгонкой по месту. Подшивка потолка новыми досками.)		
1.6.1.1	Смена подшивки потолков., Смена неоштукатуренной подшивки потолков, при подшиве нового материала до 25%	1 м2 подшивки	402,70
1.6.1.2	Смена подшивки потолков., Смена неоштукатуренной подшивки потолков, при подшиве нового материала до 50%	1 м2 подшивки	396,33
1.6.1.3	Смена подшивки потолков., Смена подшивки потолков под штукатурку, при подшиве нового материала до 25%	1 м2 подшивки	319,48
1.6.1.4	Смена подшивки потолков., Смена подшивки потолков под штукатурку, при подшиве нового материала до 50%	1 м2 подшивки	380,06
1.6.10	Ремонт деревянных оштукатуренных перекрытий со сменой подборов из щитов. (Разборка засыпки с глиняной смазкой. Разборка оштукатуренного наката. Укладка наката из щитов. Устройство пароизоляции из кровельного толя. Засыпка утеплителем.)	1 м2 перекрытий	905,83
1.6.11	Ремонт деревянных неоштукатуренных перекрытий со сменой подборов из пластин. (Разборка засыпки с глиняной смазкой. Разборка оштукатуренного наката. Укладка наката из пластин. Устройство пароизоляции из кровельного толя. Засыпка утеплителем.)	1 м2 перекрытий	785,59
1.6.12	Ремонт деревянных неоштукатуренных перекрытий со сменой подборов из досок. (Разборка засыпки с глиняной смазкой. Разборка оштукатуренного наката. Укладка наката из досок. Устройство пароизоляции из кровельного толя. Засыпка утеплителем.)	1 м2 перекрытий	712,68

1.6.13	Ремонт деревянных неоштукатуренных перекрытий со сменой подборов из горбыля. (Разборка засыпки с глиняной смазкой. Разборка оштукатуренного наката. Укладка наката из горбыля. Устройство пароизоляции из кровельного толя. Засыпка утеплителем.)	1 м2 перекрытий	591,67
1.6.14	Ремонт деревянных неоштукатуренных перекрытий со сменой подборов из щитов. (Разборка засыпки с глиняной смазкой. Разборка оштукатуренного наката. Укладка наката из щитов. Устройство пароизоляции из кровельного толя. Засыпка утеплителем.)	1 м2 перекрытий	865,59
1.6.15	Смена засыпки перекрытия шлаком. (Разборка засыпки перекрытия. Удаление смазки или толевой изоляции. Устройство новой смазки глиняным раствором или укладка толевой изоляции. Устройство засыпки.)		
1.6.15.1	Смена засыпки перекрытия шлаком., Смена засыпки перекрытия с укладкой толя	1 м2 засыпки	377,18
1.6.15.2	Смена засыпки перекрытия шлаком., Смена засыпки перекрытия со смазкой глиняным раствором	1 м2 засыпки	401,96
1.6.16	Смена засыпки перекрытия керамзитом. (Разборка засыпки перекрытия. Удаление смазки или толевой изоляции. Устройство новой смазки глиняным раствором или укладка толевой изоляции. Устройство засыпки.)		
1.6.16.1	Смена засыпки перекрытия керамзитом., Смена засыпки перекрытия с укладкой толя	1 м2 засыпки	422,89
1.6.16.2	Смена засыпки перекрытия керамзитом., Смена засыпки перекрытия со смазкой глиняным раствором	1 м2 засыпки	447,67
1.6.17	Устройство теплоизоляции перекрытий на уровне пола 1-го этажа из плит минватных. (Подготовка изолируемой поверхности. Распиловка плит. Укладка теплоизоляционных плит «насухо» в 2 слоя с подгонкой по месту по перекрытию на уровне пола 1-го этажа.)	м2 утепляемой поверхности	403,80
1.6.18	Устройство теплоизоляции перекрытий на уровне пола 1-го этажа из плит УРСА. (Подготовка изолируемой поверхности. Распиловка плит. Укладка теплоизоляционных плит «насухо» в 2 слоя с подгонкой по месту по перекрытию на уровне пола 1-го этажа.)	м2 утепляемой поверхности	373,33
1.6.19	Устройство теплоизоляции перекрытий на уровне пола 1-го этажа из пенопласта. (Подготовка изолируемой поверхности. Распиловка плит. Укладка теплоизоляционных плит «насухо» в 2 слоя с подгонкой по месту по перекрытию на уровне пола 1-го этажа.)	м2 утепляемой поверхности	524,64
1.6.2	Ремонт потолков облицованных гипсокартонными листами. (Удаление поврежденных мест. Установка новых листов с подгонкой по месту. Заделка		
1.6.2.1	Ремонт потолков облицованных гипсокартонными листами., площадью ремонтируемых мест до 1 м2	1 м2 обшивки	192,99
1.6.2.2	Ремонт потолков облицованных гипсокартонными листами., площадью ремонтируемых мест до 5 м2	1 м2 обшивки	183,67
1.6.2.3	Ремонт потолков облицованных гипсокартонными листами., площадью ремонтируемых мест до 10 м2	1 м2 обшивки	174,31
1.6.20	Устройство теплоизоляции перекрытия над подвалом снизу из плит минватных. (Подготовка изолируемой поверхности. Установка анкеров в перекрытия со сверлением отверстий. Распиловка плит. Установка утеплителя и металлической сетки с креплением к анкерам гайками и шайбами. Оштукатуривание по сетке поверхности перекрытия.)	м2 утепляемой поверхности	1 226,92
1.6.21	Устройство теплоизоляции перекрытия над подвалом снизу из из плит УРСА. (Подготовка изолируемой поверхности. Установка анкеров в перекрытия со сверлением отверстий. Распиловка плит. Установка утеплителя и металлической сетки с креплением к анкерам гайками и шайбами. Оштукатуривание по сетке поверхности перекрытия.)	м2 утепляемой поверхности	1 208,64
1.6.22	Устройство теплоизоляции перекрытия над подвалом снизу из из пенопласта. (Подготовка изолируемой поверхности. Установка анкеров в перекрытия со сверлением отверстий. Распиловка плит. Установка утеплителя и металлической сетки с креплением к анкерам гайками и шайбами. Оштукатуривание по сетке поверхности перекрытия.)	м2 утепляемой поверхности	1 299,43
1.6.23	Утепление концов металлических балок междуэтажного перекрытия. (Развертывание толя и резка на полосы. Обертывание концов балок толем и стекловатой (войлоком). Изготовление дощатых коробов с разметкой и		
1.6.23.1	Утепление концов металлических балок междуэтажного перекрытия., Утепление концов металлических балок междуэтажного перекрытия в 1 слой	1 конец балки	359,42
1.6.23.2	Утепление концов металлических балок междуэтажного перекрытия., Утепление концов металлических балок междуэтажного перекрытия в 2 слоя	1 конец балки	410,24
1.6.24	Утепление концов металлических балок чердачного перекрытия. (Изготовление дощатого короба на всю длину балки из двух боковых щитов. Установка короба с креплением щитов поперечными планками на гвоздях. Засыпка шлаком балки в коробе.)	1 м балки	231,68
1.6.25	Обмазочная гидроизоляция бетонных, железобетонных и кирпичных поверхностей цементно-песчаным составом проникающего действия «Эволит-Гидро» толщиной 2 (Очистка поверхности от отделочных слоев вручную. Обеспыливание и промывка борозд водой. Увлажнение поверхности, приготовление состава. Восстановление разрушенной части бетона. Затирка поверхности вручную.)	1 м2поверхности	420,08

1.6.26	Горизонтальная отсечная изоляция цементно-песчаным составом проникающего действия «Эволит-Гидро» железобетонных конструкций, диаметр отверстия 25 мм, (Разметка мест, сверление отверстий. Очистка от пыли и шлама. Промывка отверстий водой, увлажнение. Приготовление гидроизоляционного состава. Инъектирование и уплотнение отверстий. Окончательное заполнение отверстий гидроизоляционным пастовым)	1 отверстие	49,73
1.6.27	Антисептирование древесины с перерывом на просушку. Очистка поверхности древесины. Двукратная обработке лесоматериалов с перерывом на просушку		
1.6.27.1	Антисептирование древесины с перерывом на просушку. Очистка поверхности древесины. Двукратная обработке лесоматериалов с перерывом на просушку после п	1 м2 обработанной поверхн	12,63
1.6.27.2	Антисептирование древесины с перерывом на просушку. Очистка поверхности древесины. Двукратная обработке лесоматериалов с перерывом на просушку после п	1 м2 обработанной поверхн	112,35
1.6.28	Ремонт деревянных балок с заменой концов. (Установка временной подпорной стойки под балку. Высвобождение концов балок. Замена пораженного гнилью конца балки с заготовкой нового конца, установкой дощатых накладок и прибивкой черепных брусков. Заделка концов балок кирпичом)	1 конец балки	4 760,80
1.6.29	Ремонт деревянных балок с заменой черепных брусков. (Снятие старых черепных брусков. Заготовка по длине и прибивка новых черепных брусков.)	1 м брусков	86,27
1.6.3	Ремонт потолков облицованных плитами древесноволокнистыми	1 м2 обшивки	204,70
1.6.30	Ремонт деревянных балок нашивкой досок. (Стесывание пораженной поверхности балки. Установка дощатых накладок с креплением гвоздями)	1 м доски	191,43
1.6.31	Установка металлических анкеров на концы деревянных балок. (Разметка мест установки со сверлением отверстий в балках и креплением анкера глухарями.)	100 кг анкеров	8 371,08
1.6.32	Укладка металлических балок при ремонте перекрытий. (Подтаскивание балок к месту укладки на расстояние до 5 м вручную. Укладка балок вручную в готовые гнезда с установкой подкладок. Выверка балок по осям и уровню.)		
1.6.32.1	Укладка металлических балок при ремонте перекрытий., Укладка металлических балок при ремонте междуэтажных перекрытий	1 т балок	54 305,72
1.6.32.2	Укладка металлических балок при ремонте перекрытий., Укладка металлических балок при ремонте чердачных перекрытий	1 т балок	53 939,89
1.6.33	Установка стойки под балку или прогон перекрытия. (Укладка разгрузочной доски. Установка стойки на клинья под балку. Закрепление стойки скобами.)	1 м стойки	473,62
1.6.34	Врубка деревянного ригеля между балками. (Установка временной стойки под балку. Заготовка ригеля из брусьев. Врубка ригеля в балки с устройством		
1.6.34.1	Врубка деревянного ригеля между балками., Врубка деревянного ригеля между балками при разобранной подшивке	1 ригель	3 875,48
1.6.34.2	Врубка деревянного ригеля между балками., Врубка деревянного ригеля между балками при неразобранной подшивке	1 ригель	4 841,29
1.6.35	Устранение просадки конца балки на опоре. (Вскрытие гнезда. Постановка временных стоек на клинья. Вывешивание балки. Заделка гнезда.)	1 место	1 319,29
1.6.36	Укрепление концов деревянных балок. (Подготовка элементов крепления. Пробивка гнезд, сверление отверстий для болтов, изготовление врубок. Постановка и разборка временных стоек. Установка подбалок, подкосов. Пригонка		
1.6.36.1	Укрепление концов деревянных балок., Укрепление концов деревянных балок при помощи подбалки из бруса сверху или снизу	1 место	3 156,73
1.6.36.2	Укрепление концов деревянных балок., Укрепление концов деревянных балок при помощи коротыша, заделываемого в стену	1 место	2 574,78
1.6.36.3	Укрепление концов деревянных балок., Укрепление концов деревянных балок у рубленой стены при помощи коротыша на болтах к стене	1 место	1 698,64
1.6.37	Заделка неплотностей вокруг трубопроводов отопления и горячего водоснабжения, проходящих через перекрытия. (Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов. Оштукатуривание мест прохода трубопроводов.)	1 отверстие	133,34
1.6.38	Заделка щелей в верхней части перекрытий. (Расчистка щелей. Пропитка пакли раствором гипса. Конопатка щелей. Оштукатуривание заделанной поверхности)	1 м заделанных щелей	115,13
1.6.4	Ремонт потолков облицованных фанерой	1 м2 обшивки	287,42
1.6.5	Заделка борозд в бетонных перекрытиях. (Расчистка борозды. Приготовление бетонной смеси вручную. Заделка борозды бетоном. Затирка поверхности.)		
1.6.5.1	Заделка борозд в бетонных перекрытиях., Заделка борозд в полах бетонных перекрытий при сечении 10×10	1 м3 заделки	8 560,65

1.6.5.2	Заделка борозд в бетонных перекрытиях., Заделка борозд в полах бетонных перекрытий при сечении 15×15	1 м3 заделки	7 429,86
1.6.5.3	Заделка борозд в бетонных перекрытиях., Заделка борозд на потолках бетонных перекрытий при сечении 10×10	1 м3 заделки	9 449,34
1.6.5.4	Заделка борозд в бетонных перекрытиях., Заделка борозд на потолках бетонных перекрытий при сечении 15×15	1 м3 заделки	7 950,32
1.6.6	Укрепление существующей подшивки потолка. (Отдираание отставших досок. Смена негодных досок. Пришивка досок гвоздями.)	1 м2 подшивки	47,01
1.6.7	Ремонт деревянных оштукатуренных перекрытий со сменой подборов из пластин. (Разборка засыпки с глиняной смазкой. Разборка оштукатуренного наката. Укладка наката из пластин. Устройство пароизоляции из кровельного толя. Засыпка утеплителем.)	1 м2 перекрытий	821,42
1.6.8	Ремонт деревянных перекрытий оштукатуренных со сменой подборов из досок. (Разборка засыпки с глиняной смазкой. Разборка оштукатуренного наката. Укладка наката из досок. Устройство пароизоляции из кровельного толя. Засыпка утеплителем.)	1 м2 перекрытий	752,92
1.6.9	Ремонт деревянных оштукатуренных перекрытий со сменой подборов из горбыля. (Разборка засыпки с глиняной смазкой. Разборка оштукатуренного наката. Укладка наката из горбыля. Устройство пароизоляции из кровельного толя. Засыпка утеплителем.)	1 м2 перекрытий	631,91
1.7	Перегородки (перегородки)		
1.7.1	Разборка кирпичных перегородок. (Разборка перегородок. Очистка годного кирпича от раствора. Складирование годного кирпича в штабель.)		
1.7.1.1	Разборка кирпичных перегородок., вручную	1 м3 перегородок	1 449,07
1.7.1.2	Разборка кирпичных перегородок., отбойными молотками	1 м3 перегородок	1 685,65
1.7.10	Заделка отверстий площадью до 0,2 м2 и глубиной до 100 мм в железобетонных перегородках. (Расчистка и промывка отверстий водой. Устройство и разборка опалубки. Установка дополнительной арматуры. Приготовление бетонной смеси и раствора на месте. Заделка отверстий с затиркой поверхности.)	1 отверстие	352,12
1.7.11	Заделка отверстий площадью до 0,2 м2 и глубиной 100-150 мм в железобетонных перегородках. (Расчистка и промывка отверстий водой. Устройство и разборка опалубки. Установка дополнительной арматуры. Приготовление бетонной смеси и раствора на месте. Заделка отверстий с затиркой поверхности.)	1 отверстие	604,13
1.7.12	Заделка трещин кирпичных перегородках цементным раствором. (Расчистка и промывка поврежденных мест водой. Заделка трещин шириной до 20 мм, глубиной до 100 мм цементным раствором. Очистка поверхности стен от раствора.)	1 м трещины	61,31
1.7.13	Заделка трещин кирпичных перегородках кирпичом. (Разборка кирпичной кладки вдоль трещин. Расчистка и промывка поврежденных мест водой. Заделка кирпичом с очисткой поверхности стен от раствора. Очистка поверхности стен от раствора.)	1 м трещины	2 725,84
1.7.14	Заделка щелей, швов и стыков в перегородках. (Расчистка щелей. Пропитка пакли раствором гипса. Конопатка щелей. Оштукатуривание заделанной поверхности.)	1 м трещины	121,96
1.7.15	Ремонт стен облицованных гипсокартонными листами площадью ремонтируемых мест до 1м2	1 м2 обшивки	183,62
1.7.16	Ремонт стен облицованных гипсокартонными листами площадью ремонтируемых мест до 5м2	1 м2 обшивки	174,31
1.7.17	Ремонт стен облицованных гипсокартонными листами площадью ремонтируемых мест до10 м2	1 м²	165,00
1.7.18	Установка гипсовых пазогребневых плит в 2 слоя. (Выравнивание готового основания раствором. Приготовление гипсового монтажного клея. Устройство по периметру перегородки изоляции из эластичных прокладок. Установка плит на монтажном клее. Затирка швов.)	1 м²	2 557,21
1.7.19	Смена отдельных частей обшивки внутренних стен древесноволокнистыми плитами	1 м2 обшивки	177,45
1.7.2	Смена или переборка оштукатуренных перегородок из досок, забранных в обвязки с добавлением новых досок до 10 %. (Разборка перегородок с отбивкой штукатурки. Заготовка и пригонка перегородок по месту. Установка и крепление обвязки или каркаса. Установка досок в пазы обвязок со сверлением отверстий в кромках досок, изготовлением и установкой нагелей)	м2 перегородок (за вычетом	422,28
1.7.20	Смена отдельных частей обшивки внутренних стен фанерой	1 м2 обшивки	261,07
1.7.21	Восстановление облицовки перегородок из керамических плиток со сменой плиток в одном месте до 10 штук. (Восстановление облицовки перегородок из керамических плиток со сменой плиток в одном месте до 10 штук Вырубка поврежденных плиток и раствора. Подготовка и укладка плиток на растворе. Расшивка швов и протирка поверхности.)	100 плиток	6 079,13
1.7.22	Восстановление облицовки перегородок из керамических плиток со сменой плиток в одном месте более 10 штук. (Вырубка поврежденных плиток и раствора. Подготовка и укладка плиток на растворе. Расшивка швов и протирка поверхности.)	100 плиток	4 720,06
1.7.23	Огнезащита деревянных нештукатуренных перегородок паропроницаемыми составами для усиления пожаробезопасности. (Приготовление огнезащитного состава. Поверхностная двукратная обработка древесины аммонийными солями.)	1 м2 обработанной поверхн	49,76
1.7.24	Путем пропитки деревянных перегородок антипиренами (1 степень огнезащиты). (Очистка от загрязнения. Расчистка отслаивающейся краски. Двукратное нанесение антипирена на очищенную поверхность перегородки.)	1 м²	25,21

1.7.25	Путем пропитки деревянных перегородок антипиренами (2 степень огнезащиты). (Очистка от загрязнения. Расчистка отслаивающейся краски. Двукратное нанесение антипирена на очищенную поверхность перегородки.)	1 м ²	17,00
1.7.26	Путем покраски перегородок вспучивающимися красками типа Огнезащита +. (Очистка от загрязнения. Расчистка отслаивающейся краски. Двукратное нанесение антипирена на очищенную поверхность перегородки.)	1 м ²	110,45
1.7.27	Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъектирования. (Разметка, сверление и заделка отверстий в стенах. Сушка стен до инъектирования и после инъектирования раствора.		
1.7.27.1	Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъектирования., Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных	1 м изолируемой стены	2 565,27
1.7.27.2	Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъектирования., Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных	1 м изолируемой стены	2 749,84
1.7.27.3	Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъектирования., Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных	1 м изолируемой стены	3 040,43
1.7.27.4	Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъектирования., Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных	1 м изолируемой стены	3 146,44
1.7.27.5	Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъектирования., Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных	1 м изолируемой стены	3 252,45
1.7.27.6	Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъектирования., Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных	1 м изолируемой стены	3 378,10
1.7.28	Ремонт окрасочной гидроизоляции. (Очистка поверхности от потеков раствора, грязи, пыли, заделка впадин и раковин цементом. Сушка поверхности. Перемешивание готового раствора. Огрунтовка поверхности в 1 слой. Просушка. Разделение изолируемой поверхности на полосы-захватки шириной 1-2 м)	1 м ² окрасочной поверхнос	230,02
1.7.29	Путем обмазочной гидроизоляции кирпичных и железобетонных перегородок цементно-песчаным составом проникающего действия толщиной 2 мм. (Очистка поверхности от отделочных слоев вручную. Обеспыливание и промывка борозд водой. Увлажнение поверхности, приготовление состава. Восстановление разрушенной части бетона. Затирка поверхности вручную.)	1 м ² поверхности покрытия	420,08
1.7.3	Смена или переборка оштукатуренных перегородок из досок, забранных в обвязку с добавлением новых досок до 25 %. (Разборка перегородок с отбивкой штукатурки. Заготовка и пригонка перегородок по месту. Установка и крепление обвязки или каркаса. Установка досок в пазы обвязок со сверлением отверстий в кромках досок, изготовлением и установкой нагелей)	м2 перегородок (за вычетом	493,33
1.7.30	Смена отдельных участков деревянных перегородок без облицовки. (Смена части перегородки с подвешиванием в случае необходимости верхней части перегородки.)	1 м ²	717,10
1.7.31	Смена отдельных участков деревянных каркасно-обшивных перегородок. (Удаление облицовки. Смена части перегородки с подвешиванием в случае необходимости верхней части перегородки.)	1 м ²	876,55
1.7.32	Смена отдельных участков деревянных щитовых перегородок. (Удаление облицовки. Смена части перегородки с подвешиванием в случае необходимости верхней части перегородки.)	1 м ²	767,88
1.7.33	Устранение излишнего наклона или выпучивания кирпичных перегородок путем перекладки перегородки. (Расчистка места для перегородки. Устройство основания из щебня. Кладка камней на растворе. Устройство гидроизоляции.)	1 м ²	759,63
1.7.34	Устранение излишнего наклона или выпучивания кирпичных перегородок путем перекладки отдельных участков кирпичных перегородок и заделки проемов, отверс (Расчистка заделываемого участка перегородки, проема, отверстия или гнезда. Кладка отдельных участков перегородки или заделка проемов, отверстий или гнезд с перевязкой новой кладки.)	1м3 кладки	5 935,07
1.7.35	Укрепление слабодержащихся кирпичей. (Простукивание и снятие слабодержащихся кирпичей или облицовочных плиток, очистка их. Укрепление кирпичей или облицовочных плиток на растворе.)	1 м2 отремонтированно й по	1 353,86
1.7.36	Устранение выпучивания деревянных перегородок путем укрепления сжимами. (Разметка отверстий для болтов. Заготовка брусьев для сжима. Подтеска горбин в венцах. Установка временных подпорок. Проолифливание и подгонка болтов.		
1.7.36.1	Устранение выпучивания деревянных перегородок путем укрепления сжимами., Укрепление деревянных стен сжимами из бревен	1 м сжимов	768,12
1.7.36.2	Устранение выпучивания деревянных перегородок путем укрепления сжимами., Укрепление деревянных стен сжимами из брусьев	1 м сжимов	806,44
1.7.36.3	Устранение выпучивания деревянных перегородок путем укрепления сжимами., Укрепление деревянных стен сжимами из пластин	1 м сжимов	591,99

1.7.37	Восстановление (ремонт) штукатурки кирпичных, железобетонных и гипсокартонных перегородок известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2. (Отбивка старой штукатурки. Подготовка поверхностей насечкой вручную. Оштукатуривание отдельных мест.)	1 м ²	428,59
1.7.38	Восстановление (ремонт) штукатурки кирпичных, железобетонных и гипсокартонных перегородок известковым раствором площадью отдельных мест до 10 м2. (Отбивка старой штукатурки. Подготовка поверхностей насечкой вручную. Оштукатуривание отдельных мест.)	1 м ²	324,20
1.7.39	Восстановление (ремонт) штукатурки кирпичных, железобетонных и гипсокартонных перегородок цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 1 (Отбивка старой штукатурки. Подготовка поверхностей насечкой вручную. Оштукатуривание отдельных мест.)	1 м ²	477,18
1.7.4	Смена или переборка оштукатуренных перегородок из досок, забранных в обвязки с добавлением новых досок до 50 %. (Разборка перегородок с отбивкой штукатурки. Заготовка и пригонка перегородок по месту. Установка и крепление обвязки или каркаса. Установка досок в пазы обвязок со сверлением отверстий в кромках досок, изготовлением и установкой нагелей Обшивка карка)	м2 перегородок (за вычета	584,04
1.7.40	Восстановление (ремонт) штукатурки кирпичных, железобетонных и гипсокартонных перегородок цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 10 (Отбивка старой штукатурки. Подготовка поверхностей насечкой вручную. Оштукатуривание отдельных мест.)	1 м ²	347,06
1.7.41	Восстановление (ремонт) штукатурки деревянных перегородок известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест до 1 м2. (Отбивка старой штукатурки. Подготовка поверхностей частичной прибивкой дроби. Оштукатуривание отдельных мест.)	1 м ²	529,98
1.7.42	Восстановление (ремонт) штукатурки деревянных перегородок известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест до 10 м2. (Отбивка старой штукатурки. Подготовка поверхностей частичной прибивкой дроби. Оштукатуривание отдельных мест.)	1 м ²	420,49
1.7.43	Окраска перегородок известковыми составами по штукатурке. (Очистка от загрязнения. Растишка и очистка набело. Расшивка трещин. Подмазка трещин и выбоин со сглаживанием и шлифовкой. Огрунтовка и окраска.)	1 м ²	26,55
1.7.44	Простая масляная окраска перегородок с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%. (Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Расшивка трещин и щелей. Проолифка расчищенных мест и выбоин. Подмазка и шлифовка трещин и выбоин. Огрунтовка прошпатлеванных и помазанных мест. Окраска.)	1 м ²	52,48
1.7.45	Простая масляная окраска перегородок с расчисткой старой краски 10-35%. (Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Расшивка трещин и щелей. Проолифка расчищенных мест и выбоин. Подмазка и шлифовка трещин и выбоин. Огрунтовка прошпатлеванных и помазанных мест. Окраска.)	1 м ²	79,04
1.7.46	Простая масляная окраска перегородок с расчисткой старой краски более 35%. (Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Расшивка трещин и щелей. Проолифка расчищенных мест и выбоин. Подмазка и шлифовка трещин и выбоин. Огрунтовка прошпатлеванных и помазанных мест. Окраска.)	1 м ²	130,65
1.7.5	Смена или переборка оштукатуренных каркасно-обшивных перегородок без засыпки с добавлением новых досок до 10 %. (Разборка перегородок с отбивкой штукатурки. Заготовка и пригонка перегородок по месту. Установка и крепление обвязки или каркаса. Обшивка каркаса досками с двух сторон)	м2 перегородок (за вычета	551,79
1.7.6	Смена или переборка оштукатуренных каркасно-обшивных перегородок без засыпки с добавлением новых досок до 25 %. (Разборка перегородок с отбивкой штукатурки. Заготовка и пригонка перегородок по месту. Установка и крепление обвязки или каркаса. Обшивка каркаса досками с двух сторон.)	м2 перегородок (за вычета	638,12
1.7.7	Смена или переборка оштукатуренных каркасно-обшивных перегородок без засыпки с добавлением новых досок до 50 %. (Разборка перегородок с отбивкой штукатурки. Заготовка и пригонка перегородок по месту. Установка и крепление обвязки или каркаса. Обшивка каркаса досками с двух сторон)	м2 перегородок (за вычета	747,62
1.7.8	Заделка отверстий площадью до 0,1 м2 и глубиной до 100 мм в железобетонных перегородках. (Расчистка и промывка отверстий водой. Устройство и разборка опалубки. Установка дополнительной арматуры. Приготовление бетонной смеси и раствора на месте. Заделка отверстий с затиркой поверхности.)	1 отверстие	199,44
1.7.9	Заделка отверстий площадью до 0,1 м2 и глубиной 100-150 мм в железобетонных перегородках. (Расчистка и промывка отверстий водой. Устройство и разборка опалубки. Установка дополнительной арматуры. Приготовление бетонной смеси и раствора на месте. Заделка отверстий с затиркой поверхности.)	1 отверстие	293,30
1.8	Проемы (Проемы)		
1.8.1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах. (Отбивка штукатурки в откосах. Снятие оконных коробок.)	1 коробка	214,62
1.8.10	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке. (Выламывание четвертей в кладке. Снятие дверных коробок.)	1 коробка	751,18
1.8.11	Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах рубленых. (Снятие дверных коробок.)	1 коробка	200,73
1.8.12	Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах каркасных и в перегородках. (Снятие дверных коробок.)	1 коробка	100,36
1.8.13	Снятие дверных полотен. (Снятие дверных полотен со снятием петель.)	м2 дверных полотен	60,36
1.8.14	Снятие наличников. (Снятие наличников с одной стороны оконных или дверных проемов.)	м наличников	6,71

1.8.15	Установка неостекленных оконных переплетов в ранее установленные коробки. (Пригонка створок к коробкам. Навеска створок с разметкой и врезкой петель. Установка оконных приборов.)		
1.8.15.1	Установка неостекленных оконных переплетов в ранее установленные коробки., створных	1 створка, фрамуга	1 930,51
1.8.15.2	Установка неостекленных оконных переплетов в ранее установленные коробки., глухих	1 створка, фрамуга	783,17
1.8.16	Установка неостекленных форточек в ранее установленные коробки. (Пригонка створок к коробкам. Навеска створок с разметкой и врезкой петель. Установка оконных приборов.)	1 форточка	537,24
1.8.17	Устройство форточек в оконных переплетах. (Снятие створок со снятием петель. Выемка стекол Распиливание брусков створки. 04. Заготовка брусков. Сборка створок и форточек. Пригонка и навеска створок и форточек. Нарезка и вставка створок. Установка примыкания створок. Постановка оконных приборов.)		
1.8.17.1	Устройство форточек в оконных переплетах., остекленных спаренных	1 форточка	1 308,50
1.8.17.2	Устройство форточек в оконных переплетах., остекленных створных	1 форточка	1 169,49
1.8.17.3	Устройство форточек в оконных переплетах., неостекленных	1 форточка	892,83
1.8.18	Установка дверных полотен наружных. (Пригонка дверных полотен к коробке. Разметка мест острожки. Острожка четвертей с пригонкой полотен.. Разметка мест установки петель с долблением гнезд. Крепление петель шурупами. Навеска створок.)		
1.8.18.1	Установка дверных полотен наружных., Установка полотен наружных, кроме балконных	1 полотно	3 591,15
1.8.18.2	Установка дверных полотен наружных., Установка полотен наружных балконных спаренных	1 полотно	5 563,33
1.8.18.3	Установка дверных полотен наружных., Установка полотен наружных балконных без фрамуг	1 полотно	3 465,86
1.8.18.4	Установка дверных полотен наружных., Установка полотен наружных балконных отдельных с фрамугами	1 полотно	5 614,61
1.8.18.5	Установка дверных полотен наружных., Установка полотен внутренних межкомнатных	1 полотно	3 315,35
1.8.18.6	Установка дверных полотен наружных., Установка полотен внутренних в санузлах, кухонных, шкафных, антресольных	1 полотно	2 564,11
1.8.19	Навеска плотничных дверей (Прирезка и пригонка дверных полотен к проему. Установка и крепление петель на шурупах. Постановка приборов и навеска дверей на петли.)		
1.8.19.1	Навеска плотничных дверей, Навеска плотничных дверей на шпонках или в наконечник при 1 створке	1 м2 полотна	1 760,92
1.8.19.2	Навеска плотничных дверей, Навеска плотничных дверей на шпонках или в наконечник при 2 створках	1 м2 полотна	1 794,14
1.8.19.3	Навеска плотничных дверей, Навеска плотничных дверей на планках при 1 створке	1 м2 полотна	1 745,34
1.8.19.4	Навеска плотничных дверей, Навеска плотничных дверей на планках при 2 створках	1 м2 полотна	1 770,91
1.8.19.5	Навеска плотничных дверей, Навеска плотничных дверей на качающихся петлях	1 м2 полотна	1 726,93
1.8.2	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке. (Выламывание четвертей в кладке. Снятие оконных коробок.)	1 коробка	640,52
1.8.20	Ремонт оконных коробок в каменных стенах. (Снятие подоконных досок и оконных переплетов. Смена на месте коробки или колоды с вырубкой негодной части, заготовкой новых элементов и установкой на место. Осмолка и обивка толем сменяемых частей коробок. Оконопатка коробок паклей. Обратная установка)	1 коробка	2 266,50
1.8.21	Ремонт оконных коробок или колод в рубленых и брусчатых стенах. (Снятие подоконных досок и оконных переплетов. Смена на месте коробки или колоды с вырубкой негодной части, заготовкой новых элементов и установкой на место. Оконопатка коробок паклей. Обратная установка подоконных досок и навеска остекленных створок.)	1 коробка или колода	2 287,94
1.8.22	Ремонт оконных переплетов. (Снятие и разборка створок. Заготовка нового бруска с выделкой сопряжений. Пригонка и постановка нового бруска. Сборка, пригонка и навеска створок с прирезкой петель.)		
1.8.22.1	Ремонт оконных переплетов., Ремонт оконных переплетов с заменой брусков из профилированных заготовок	1 створка или глухой пере	713,89
1.8.22.2	Ремонт оконных переплетов., Ремонт оконных переплетов с заменой брусков с изготовлением элементов по размеру и профилю	1 створка или глухой пере	856,84
1.8.23	Ремонт форточек. (Снятие форточек. Смена бруска с заготовкой нового. Пристрожка форточек с установкой угольников. Навеска форточек с прирезкой петель.)	1 форточка	411,98
1.8.24	Ремонт дверных коробок в каменных стенах. (Снятие и обратная навеска дверных полотен. Удаление негодных частей коробок или колод. Подготовка и установка новых частей колод или коробок. Оконопатка коробок паклей.)	1 коробка	1 905,11

1.8.25	Ремонт дверных коробок в перегородках. (Снятие и обратная навеска дверных полотен. Удаление негодных частей коробок или колод. Подготовка и установка новых частей колод или коробок. Оконопатка коробок паклей.)	1 коробка	1 461,24
1.8.26	Ремонт дверных коробок или колод в рубленых и брусчатых стенах. (Снятие и обратная навеска дверных полотен. Удаление негодных частей коробок или колод. Подготовка и установка новых частей колод или коробок. Оконопатка коробок паклей.)	1 коробка или колода	2 321,88
1.8.27	Перевязка дверных полотен. (Разборка дверного полотна. Опиливание торцов обвязки и средников, филенок. Выделка новых сопряжений. Сборка на клею, постановка нагелей и записка.)		
1.8.27.1	Перевязка дверных полотен., Перевязка дверного полотна, с уменьшением размера по высоте	1 полотно	359,25
1.8.27.2	Перевязка дверных полотен., Перевязка дверного полотна, с уменьшением размера по ширине	1 полотно	601,29
1.8.27.3	Перевязка дверных полотен., Перевязка дверного полотна, с уменьшением размера по высоте и ширине	1 полотно	842,08
1.8.28	Ремонт дверных полотен. (Высверливание нагелей. Снятие негодного бруса. Очистка сопряжений от клея. Заготовка нового бруса с выделкой сопряжений. Пригонка бруса. Постановка на клей. Высверливание отверстий для нагелей,		
1.8.28.1	Ремонт дверных полотен., Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки горизонтальных на 2 сопряжения верхних	1 брусок	461,20
1.8.28.2	Ремонт дверных полотен., Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки горизонтальных на 2 сопряжения нижних	1 брусок	593,12
1.8.28.3	Ремонт дверных полотен., Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки вертикальных с числом сопряжений 2	1 брусок	703,93
1.8.28.4	Ремонт дверных полотен., Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки вертикальных с числом сопряжений 3	1 брусок	890,22
1.8.28.5	Ремонт дверных полотен., Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки вертикальных с числом сопряжений 4	1 брусок	1 056,28
1.8.29	Ремонт калевки дверного полотна. (Вырезка или выдалбливание части бруса с калевкой длиной до 30 см. Постановка готовой части бруса с калевкой на клею и пришивкой шпильками.)	1 отремонтированное мест	62,18
1.8.3	Демонтаж оконных коробок в рубленых стенах. (Снятие оконных коробок.)	1 коробка	107,85
1.8.30	Ремонт порогов. (Отеска и острожка поврежденного места порога. Пригонка нового бруса. Установка бруса на порог с закреплением гвоздями.)		
1.8.30.1	Ремонт порогов., Ремонт порогов шириной 100 мм	1 отремонтированное мест	226,43
1.8.30.2	Ремонт порогов., Ремонт порогов шириной до 150 мм	1 отремонтированное мест	309,99
1.8.31	Смена дверных и оконных приборов. (Снятие приборов. Установка новых		
1.8.31.1	Смена дверных приборов		
1.8.31.1.1	Смена дверных и оконных приборов., Смена дверных приборов, петли	1 прибор	220,41
1.8.31.1.10	Смена дверных и оконных приборов., Смена дверных приборов, задвижки	1 прибор	128,40
1.8.31.1.11	Смена дверных и оконных приборов., Смена дверных приборов, щеколды	1 прибор	185,15
1.8.31.1.2	Смена дверных и оконных приборов., Смена дверных приборов, шпингалеты	1 прибор	312,78
1.8.31.1.3	Смена дверных и оконных приборов., Смена дверных приборов, ручки-скобы	1 прибор	174,97
1.8.31.1.4	Смена дверных и оконных приборов., Смена дверных приборов, ручки-кнопки	1 прибор	165,47
1.8.31.1.5	Смена дверных и оконных приборов., Смена дверных приборов, замки врезные	1 прибор	447,71
1.8.31.1.6	Смена дверных и оконных приборов., Смена дверных приборов, замки навесные	1 прибор	272,69
1.8.31.1.7	Смена дверных и оконных приборов., Смена дверных приборов, дверные накладки	1 прибор	97,35
1.8.31.1.8	Смена дверных и оконных приборов., Смена дверных приборов, замки накладные	1 прибор	622,39
1.8.31.1.9	Смена дверных и оконных приборов., Смена дверных приборов, пружины	1 прибор	150,64
1.8.31.2	Смена оконных приборов		
1.8.31.2.1	Смена дверных и оконных приборов., Смена оконных приборов, петли	1 прибор	199,11
1.8.31.2.2	Смена дверных и оконных приборов., Смена оконных приборов, ручки	1 прибор	105,95
1.8.31.2.3	Смена дверных и оконных приборов., Смена оконных приборов, замки	1 прибор	81,47
1.8.31.2.4	Смена дверных и оконных приборов., Смена оконных приборов, фрамужные приборы	1 прибор	364,73

1.8.31.2.5	Смена дверных и оконных приборов., Смена оконных приборов, петли форточные	1 прибор	93,13
1.8.31.2.6	Смена дверных и оконных приборов., Смена оконных приборов, завертки форточные	1 прибор	75,57
1.8.31.2.7	Смена дверных и оконных приборов., Смена оконных приборов, задвижки	1 прибор	90,42
1.8.32	Укрепление оконных и дверных коробок с конопаткой. (Закрепление коробок дополнительными ершами. Конопатка паклей)	1 коробка	252,67
1.8.33	Укрепление оконных и дверных коробок без конопатки. (Закрепление коробок дополнительными ершами.)	1 коробка	55,28
1.8.34	Обивка дверей дерматином. (Прибивка дерматина с прокладкой войлока с устройством валиков и набивкой тесьмы)	1 м2 обивки	869,91
1.8.35	Ремонт бетонных подоконных плит. (Заделка трещин в плите с расчисткой и приготовлением цементного раствора. Заделка выбоин в плите и подправка углов с приготовлением цементного раствора. Шпатлевание плиты с приготовлением шпатлевочного состава, заправкой кромок, заделкой мелких выбои)	1 подоконная плита	221,31
1.8.36	Ремонт подоконных досок. (Расшивка щелей в подоконной доске. Установка рейки в щель с прирезкой и подгонкой по месту. Острожка и крепление рейки.)	1 пог. м подоконной доски	133,00
1.8.37	Смена наличников оконных проемов из мягкой древесины с укреплением гвоздями. (Снятие старых наличников. Установка готовых наличников с прирезкой по месту.)	1 пог. м наличника	70,63
1.8.38	Смена наличников оконных проемов из мягкой древесины с укреплением шурупами. (Снятие старых наличников. Установка готовых наличников с прирезкой по месту.)	1 пог. м наличника	76,26
1.8.39	Смена наличников оконных проемов из твердой древесины с навеской на крючки. (Снятие старых наличников. Установка готовых наличников с прирезкой по месту.)	1 пог. м наличника	98,49
1.8.4	Снятие оконных переплетов неостекленных. (Снятие оконных переплетов со снятием петель.)	1 м2 оконных переплетов	53,65
1.8.40	Укрепление наличников оконных проемов. (Укрепление оконных и дверных наличников прошивкой гвоздями.)	1 пог. м наличника	11,56
1.8.41	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон		
1.8.41.1	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон, без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	м2 окрашиваемой поверхнос	60,41
1.8.41.2	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон, с подготовкой и расчисткой старой краски до 10 %	м2 окрашиваемой поверхнос	88,09
1.8.41.3	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон, с подготовкой и расчисткой старой краски до 35 %	м2 окрашиваемой поверхнос	119,48
1.8.41.4	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон, с подготовкой и расчисткой старой краски более 35 %	м2 окрашиваемой поверхнос	181,45
1.8.42	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с приставных лестниц		
1.8.42.1	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с приставных лестниц, без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	м2 окрашиваемой поверхнос	77,46
1.8.42.2	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с приставных лестниц, с подготовкой и расчисткой старой краски до 10 %	м2 окрашиваемой поверхнос	108,13
1.8.42.3	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с приставных лестниц, с подготовкой и расчисткой старой краски до 35 %	м2 окрашиваемой поверхнос	149,89
1.8.42.4	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с приставных лестниц, с подготовкой и расчисткой старой краски более 35 %	м2 окрашиваемой поверхнос	221,90
1.8.43	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с люлек		
1.8.43.1	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с люлек, без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	м2 окрашиваемой поверхнос	74,13
1.8.43.2	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с люлек, с подготовкой и расчисткой старой краски до 10 %	м2 окрашиваемой поверхнос	104,78
1.8.43.3	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с люлек, с подготовкой и расчисткой старой краски до 35 %	м2 окрашиваемой поверхнос	143,20
1.8.43.4	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с люлек, с подготовкой и расчисткой старой краски более 35 %	м2 окрашиваемой поверхнос	213,73
1.8.44	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с вышек		
1.8.44.1	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с вышек, без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	м2 окрашиваемой поверхнос	247,28
1.8.44.2	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с вышек, с подготовкой и расчисткой старой краски до 10 %	м2 окрашиваемой поверхнос	330,64

1.8.51.1	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз только со стороны фасада с вышек с расчисткой старой краски, до 10 %	м2 окрашиваемой поверхнос	475,23
1.8.51.2	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз только со стороны фасада с вышек с расчисткой старой краски, до 35 %	м2 окрашиваемой поверхнос	649,32
1.8.51.3	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз только со стороны фасада с вышек с расчисткой старой краски, более 35 %	м2 окрашиваемой поверхнос	927,69
1.8.52	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза только со стороны фасада с вышек с расчисткой старой краски		
1.8.52.1	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза только со стороны фасада с вышек с расчисткой старой краски, до 10 %	м2 окрашиваемой поверхнос	668,75
1.8.52.2	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза только со стороны фасада с вышек с расчисткой старой краски, до 35 %	м2 окрашиваемой поверхнос	813,75
1.8.52.3	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза только со стороны фасада с вышек с расчисткой старой краски, более 35 %	м2 окрашиваемой поверхнос	1 123,29
1.8.53	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей		
1.8.53.1	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей, без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	м2 окрашиваемой поверхнос	40,96
1.8.53.2	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей, с подготовкой и расчисткой старой краски до 10 %	м2 окрашиваемой поверхнос	60,84
1.8.53.3	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей, с подготовкой и расчисткой старой краски до 35 %	м2 окрашиваемой поверхнос	92,69
1.8.53.4	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей, с подготовкой и расчисткой старой краски более 35 %	м2 окрашиваемой поверхнос	152,82
1.8.54	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за один раз с расчисткой старой краски		
1.8.54.1	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за один раз с расчисткой старой краски, до 10 %	м2 окрашиваемой поверхнос	77,07
1.8.54.2	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за один раз с расчисткой старой краски, до 35 %	м2 окрашиваемой поверхнос	122,41
1.8.54.3	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за один раз с расчисткой старой краски, более 35 %	м2 окрашиваемой поверхнос	172,85
1.8.55	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски		
1.8.55.1	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски, до 10 %	м2 окрашиваемой поверхнос	95,65
1.8.55.2	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски, до 35 %	м2 окрашиваемой поверхнос	139,27
1.8.55.3	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски, более 35 %	м2 окрашиваемой поверхнос	196,30
1.8.56	Ремонт штукатурки откосов внутри здания. (Отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности. Оштукатуривание отдельных мест.)		
1.8.56.1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором		
1.8.56.1.1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания., Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором, прямолинейных	м2 отремонтированно й пове	864,12
1.8.56.1.2	Ремонт штукатурки откосов внутри здания., Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором, криволинейных	м2 отремонтированно й пове	956,78
1.8.56.2	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором		
1.8.56.2.1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания., Ремонт штукатурки откосов внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором, прямолинейных	м2 отремонтированно й пове	831,01
1.8.56.2.2	Ремонт штукатурки откосов внутри здания., Ремонт штукатурки откосов внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором, криволинейных	м2 отремонтированно й пове	915,96

1.8.57	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором. (Простукивание и отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности. Оштукатуривание отдельных мест. Очистка волосяной штукатурки (трещины, выбоины))		
1.8.57.1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором., с земли и лесов	м2 отремонтированно й пове	704,46
1.8.57.2	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором., с лестниц	м2 отремонтированно й пове	822,93
1.8.57.3	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором., с люлек	м2 отремонтированно й пове	799,59
1.8.57.4	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором., с вышек	м2 отремонтированно й пове	2 215,00
1.8.58	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором. (Простукивание и отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности. Оштукатуривание отдельных мест. Нанесение декоративного слоя. Обработка декоративного слоя циклей, скарпелью, бучардой,		
1.8.58.1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором., с земли и лесов	м2 отремонтированно й пове	1 604,49
1.8.58.2	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором., с лестниц	м2 отремонтированно й пове	1 944,28
1.8.58.3	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором., с люлек	м2 отремонтированно й пове	1 944,28
1.8.58.4	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором., с вышек	м2 отремонтированно й пове	5 482,77
1.8.59	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором. (Простукивание и отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности. Оштукатуривание отдельных мест. Очистка волосяной штукатурки (трещины, выбоины))		
1.8.59.1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором., с земли и лесов	м2 отремонтированно й пове	649,27
1.8.59.2	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором., с лестниц	м2 отремонтированно й пове	861,07
1.8.59.3	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором., с люлек	м2 отремонтированно й пове	726,46
1.8.59.4	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором., с вышек	м2 отремонтированно й пове	1 972,46
1.8.6	Снятие подоконных досок бетонных и мозаичных.	1 м ²	459,43
1.8.60	Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором. (Простукивание и отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности)		
1.8.60.1	Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором., с земли и лесов	м2 отремонтированно й пове	822,93

1.8.60.2	Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором., с лестниц	м2 отремонтированно й пове	970,10
1.8.60.3	Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором., с люлек	м2 отремонтированно й пове	941,37
1.8.60.4	Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором., с вышек	м2 отремонтированно й пове	2 654,18
1.8.61	Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором. (Простукивание и отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности. Оштукатуривание отдельных мест. Нанесение декоративного слоя. Обработка декоративного слоя циклей, скарпелью, бучардой,		
1.8.61.1	Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором., с земли и лесов	м2 отремонтированно й пове	1 944,28
1.8.61.2	Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором., с лестниц	м2 отремонтированно й пове	2 370,93
1.8.61.3	Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором., с люлек	м2 отремонтированно й пове	2 370,93
1.8.61.4	Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором., с вышек	м2 отремонтированно й пове	6 741,34
1.8.62	Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором. (Простукивание и отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности. Оштукатуривание отдельных мест. Очистка волосяной шпатель (грунтосъемником))		
1.8.62.1	Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором., с земли и лесов	м2 отремонтированно й пове	737,22
1.8.62.2	Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором., с лестниц	м2 отремонтированно й пове	873,64
1.8.62.3	Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором., с люлек	м2 отремонтированно й пове	848,51
1.8.62.4	Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором., с вышек	м2 отремонтированно й пове	2 350,48
1.8.63	Облицовка откосов проемов кирпичом. (Разборка кирпичной кладки вручную. Отеска неровностей и выступов. Расчистка и промывка разобранных мест водой. Облицовка откосов проемов кирпичом)		
1.8.63.1	Облицовка откосов проемов кирпичом., Облицовка откосов проемов кирпичом толщиной кладки в 1/4 кирпича	1 м2 площади облицовки	442,26
1.8.63.2	Облицовка откосов проемов кирпичом., Облицовка откосов проемов кирпичом толщиной кладки в 1/2 кирпича	1 м2 площади облицовки	711,00
1.8.64	Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке. (Выемка стекол с очисткой фальцев и снятие штапиков. Нарезка и прирезка стекол. Промазка фальцев и стекол. Вставка стекол со сменой штапиков ли без штапика. Протирка стекол)		
1.8.64.1	Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке в деревянных переплетах при площади стекла до 0,25 м2:		
1.8.64.1.1	Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке., Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке в деревянных переплетах при площади стекла до 0,25 м2, с земли и лесов	1 м2 остекления	923,11

1.8.66.5.2	Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах, Смена стекол толщиной 4-6 мм на штапиках по эластичной прокладке в металлических переплетах п	1 м2 остекления	617,17
1.8.66.5.3	Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах, Смена стекол толщиной 4-6 мм на штапиках по эластичной прокладке в металлических переплетах п	1 м2 остекления	606,05
1.8.66.5.4	Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах, Смена стекол толщиной 4-6 мм на штапиках по эластичной прокладке в металлических переплетах п	1 м2 остекления	1 133,07
1.8.66.6	Смена стекол толщиной 4-6 мм на штапиках по эластичной прокладке в металлических переплетах при площади стекол более 1 м2		
1.8.66.6.1	Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах, Смена стекол толщиной 4-6 мм на штапиках по эластичной прокладке в металлических переплетах п	1 м2 остекления	499,34
1.8.66.6.2	Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах, Смена стекол толщиной 4-6 мм на штапиках по эластичной прокладке в металлических переплетах п	1 м2 остекления	545,65
1.8.66.6.3	Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах, Смена стекол толщиной 4-6 мм на штапиках по эластичной прокладке в металлических переплетах п	1 м2 остекления	536,38
1.8.66.6.4	Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах, Смена стекол толщиной 4-6 мм на штапиках по эластичной прокладке в металлических переплетах п	1 м2 остекления	942,93
1.8.67	Перемазка фальцев. (Очистка старой замазки. Прозапка фальцев.)		
1.8.67.1	Перемазка фальцев., Перемазка фальцев замазкой в деревянных переплетах с земли и лесов	1 м2 переплета	139,03
1.8.67.2	Перемазка фальцев., Перемазка фальцев замазкой в деревянных переплетах с лестниц	1 м2 переплета	159,43
1.8.67.3	Перемазка фальцев., Перемазка фальцев замазкой в деревянных переплетах с люлек	1 м2 переплета	153,86
1.8.67.4	Перемазка фальцев., Перемазка фальцев замазкой в деревянных переплетах с вышек	1 м2 переплета	210,17
1.8.68	Временная замена разбитого стекла фанерой	м2	226,35
1.8.69	Установка водоотливов с высотой проемов до 1 м. (Подгонка отлива к проему с минимальным зазором. Нанесение монтажной пены по периметру нижней части проема под водоотливом. Нанесение силиконового герметика на крепежные и боковые бортики водоотлива. Крепление водоотлива к подставочному профилю саморе)	1 м2 проемов	458,16
1.8.7	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных.	1 м²	140,81
1.8.70	Установка водоотливов с высотой проемов 1-2 м. (Подгонка отлива к проему с минимальным зазором. Нанесение монтажной пены по периметру нижней части проема под водоотливом. Нанесение силиконового герметика на крепежные и боковые бортики водоотлива. Крепление водоотлива к подставочному профилю саморе)	1 м2 проемов	239,05
1.8.71	Установка водоотливов с высотой проемов свыше 2 м. (Подгонка отлива к проему с минимальным зазором. Нанесение монтажной пены по периметру нижней части проема под водоотливом. Нанесение силиконового герметика на крепежные и боковые бортики водоотлива. Крепление водоотлива к подставочному профилю саморе)	1 м2 проемов	174,94
1.8.72	Установка дверного доводчика к дверям из древесины. (Разметка мест установки доводчика. Очистка прибора от заводской смазки. Установка и крепление доводчика шурупвертом с проверкой его действия.)	1 прибор	688,95
1.8.73	Установка дверного доводчика к металлическим дверям. (Разметка мест установки доводчика. Очистка прибора от заводской смазки. Установка и крепление доводчика шурупвертом с проверкой его действия.)	1 прибор	844,79
1.8.74	Ремонт герметизации коробок окон и балконных дверей монтажной пеной типа «Makroflex», «Soudal», «Neo Flex», «Chemlux», «Paso» и т.п. (Расчистка лицевых кромок стыков от старой краски, герметика, пыли и других видов загрязнения. Вскрытие стыков с удалением пришедшего в негодность заполнителя. Установка уплотняющей прокладки монтажной пеной.)	1 м восстановленной герме	54,85
1.8.8	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях деревянных.	1 м²	118,34
1.8.9	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах. (Отбивка штукатурки в откосах. Снятие дверных коробок.)	1 коробка	298,47
1.9	Лестницы, балконы (Лестницы, балконы)		
1.9.1	Ремонт плит балконов, лоджий и эркеров. (Выборка поврежденных мест вручную. Удаление поврежденной арматуры с перерубкой. Смачивание поверхности. Устройство и разработка опалубки. Укладка бетонной смеси с разравниванием. Оштукатуривание отремонтированной поверхности снизу. Устройство цементн)	м3	12 421,27
1.9.10	Ремонт ограждений балконов с применением электросварки. (Выправка на месте погнутых элементов. Скрепление деталей электросваркой.)	1 м	39,30
1.9.11	Снятие и устройство асбоцементных листов при ремонте ограждения. (Отвинчивание щитов. Снятие металлических уголков. Разметка, нарезка листов. Крепление, установка.)	м2	269,37
1.9.12	Устранение повреждений железобетонных ограждений. (Расчистка и промывка отверстий водой. Устройство и разборка опалубки. Установка дополнительной арматуры. Приготовление бетонной смеси и раствора на месте. Заделка отверстий с затиркой поверхности.)	м2	334,72

1.9.13	Устранение повреждений кирпичных ограждений. (Разборка кирпичной кладки вдоль трещин. Расчистка и промывка поврежденных мест водой. Заделка кирпичом с очисткой поверхности стен от раствора. Очистка поверхности стен от раствора.)	м трещин	2 780,65
1.9.14	Замена балконного экрана из профлиста (Демонтаж старого ограждения. Устройство нового ограждения их профлиста.)		
1.9.14.1	Замена балконного экрана из профлиста, с земли	1 м ²	355,52
1.9.14.2	Замена балконного экрана из профлиста, с вышки	1 м ²	603,35
1.9.15	Ремонт металлических косоуров с применением дуговой сварки. (Укрепление косоуров металлическими накладками (балками с применением дуговой сварки. Подтаскивание балок (косоуров) к месту укладки на расстояние до 5 м вручную. Оштукатуривание металлических косоуров.)	1 балка	409,56
1.9.16	Оштукатуривание металлических косоуров	1 м2 оштукатуренной повер	525,39
1.9.17	Устранение повышенных прогибов площадок и маршей при сварке. (Устранение деформаций лестниц механическим способом. Усиление несущих конструкций лестниц дополнительными металлическими косоурами сваркой. Замена негодных металлических косоуров. Выверка замененных косоуров по уровню.)	1 м балки	902,80
1.9.18	Ремонт лестничных решеток. (Снятие решеток. Выправка решеток с очисткой от коррозии. Расчистка гнезд. Установка решеток на место с заливкой гнезд.)	1 м решетки	135,58
1.9.19	Укрепление стоек металлических решеток ограждения лестниц и площадок (Расчистка гнезд вокруг основания расшатавшейся стойки. Расклинивание стойки металлическими клиньями. Заливка гнезда цементным раствором с затиркой и заглаживанием поверхности.)	1 укрепляемая стойка	55,85
1.9.2	Восстановление козырьков. (Пробивка отверстий в стенах с установкой деревянных пробок. Устройство козырьков с опалубкой на металлических кронштейнах. Покрытие зонтов кровельной сталью. Обделка примыканий к каменным стенам.)	м2	1 178,83
1.9.20	Укрепление стоек металлических решеток, лестниц и площадок электросваркой	м	39,30
1.9.21	Смена отдельных частей поручней. (Снятие сменяемой части поручня. Установка на место готового поручня с подгонкой сопряжений. Крепление вставок шурупами. Зачистка мест заделок цикелей. Приготовление шпатлевки. Шпатлевание и шлифование сменяемой поручней.)		
1.9.21.1	Смена отдельных частей поручней., Смена прямых частей поручней	1 м поручня	302,99
1.9.21.2	Смена отдельных частей поручней., Смена закругленных частей поручней	1 м поручня	378,59
1.9.21.3	Смена отдельных частей поручней., Изготовление прямых частей поручня	1 м поручня	88,08
1.9.21.4	Смена отдельных частей поручней., Изготовление закругление с марша на марш	1 м поручня	813,68
1.9.21.5	Смена отдельных частей поручней., Изготовление закруглений с марша на площадку	1 м поручня	719,22
1.9.22	Постановка заделок в тело поручней. (Выдалбливание поврежденных мест поручня. Изготовление заделки длиной до 20 см. Постановка заделки на клею. Зачистка места заделки циклей. Приготовление шпатлевок. Шпатлевание и шлифование места заделки.)	1 заделка	92,12
1.9.23	Ремонт поручней с применением электросварки	м	39,30
1.9.24	Ремонт железобетонных и бетонных ступеней на месте. (Расчистка в ступенях трещин или выбитых мест. Устройство и разборка опалубки (в необходимых случаях). Промывка расчищенных мест. Приготовление раствора. Заделка выбоин раствором. Заделка и шлифование.)		
1.9.24.1	Ремонт железобетонных и бетонных ступеней на месте., Заделка трещин и мелких выбоин	1 место	82,58
1.9.24.2	Ремонт железобетонных и бетонных ступеней на месте., Заделка отбитых мест	1 место	222,87
1.9.25	Заделка выбоин в каменных ступенях. (Выбрубка в поврежденных местах гнезд. Заготовка вставок из природного камня с околкой, отеской и обработкой поверхности. Установка вставок длиной до 150 мм в гнезда с приготовлением раствора.)	1 место задела	336,87
1.9.26	Смена отдельных железобетонных и каменных ступеней. (Снятие ступеней с опоры с устройством временного крепления вышележащей ступени. Укладка новых ступеней с расчисткой основания и выверкой правильности установки. Заделка раствором щелей между проступью и подступенком.)	1 ступень	1 563,76
1.9.27	Перекладка железобетонных ступеней с ремонтом кирпичной кладки. (Пробивка гнезд или борозд в кирпичных стенах. Снятие ступеней с опоры с устройством временного крепления вышележащей ступени. Установка ступеней с заделкой их концов в стену, выверкой правильности установки ступеней и приготовлением		
1.9.27.1	Перекладка железобетонных ступеней с ремонтом кирпичной кладки., на косоурах	1 м ступеней	1 562,75

1.9.27.2	Перекладка железобетонных ступеней с ремонтом кирпичной кладки., на сплошном основании или с заделкой двух концов	1 м ступеней	1 772,65
1.9.28	Ремонт дощатых покрытий, сплачивание со вставкой реек. (Расчистка щелей, заготовка реек с загонкой их в щели с прострожкой провесов вручную)	м2	94,65
1.9.29	Смена досок в полах до 3 шт. в одном месте. (Удаление негодных досок в полах с укладкой новых, укреплением и острожкой провесов вручную)	п.м досок	159,33
1.9.3	Восстановление организованного отвода воды с балконов, лоджий, козырьков и эркеров. (Покрытие наружных частей балконов, лоджий, эркеров и козырьков листовой оцинкованной сталью. Обделка балконов и лоджий листовой оцинкованной сталью.)	м2	18,12
1.9.30	Установка решетки для очистки обуви	1 шт.	884,39
1.9.31	Установка подпорных стоек входных козырьков	1 т балок	35 551,38
1.9.32	Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком	м2 окрашиваемой поверхнос	263,52
1.9.33	Окраска масляными составами торцов лестничных маршей	м2 окрашиваемой поверхнос	93,56
1.9.4	Восстановление (ремонт) вручную гидроизоляции балконов, лоджий. (Разборка пола с удалением старой гидроизоляции. Укладка новой изоляции в виде рулонного ковра. Восстановление пола.)	м2	1 125,05
1.9.5	Восстановление (ремонт) гидроизоляции балконов, лоджий с помощью перфоратора. (Разборка пола с удалением старой гидроизоляции. Укладка новой изоляции в виде рулонного ковра. Восстановление пола.)	м2	1 049,41
1.9.6	Модернизация, ремонт гидроизоляции козырьков. (Разборка покрытия с удалением старой гидроизоляции. Укладка новой изоляции в виде рулонного ковра.)	м2	2 661,86
1.9.7	Гидроизоляция балконов, лоджий, эркеров с применением цементно-песчанного состава проникающего действия «Эволит-Гидро» толщиной 2 мм. (Очистка поверхности от отделочных слоев вручную. Обеспыливание и промывка борозд водой. Увлажнение поверхности, приготовление состава. Восстановление раздробленной части бетона. Затирка поверхности вручную.)	м2 поверхности	420,10
1.9.8	Восстановление ограждающих решеток. (Снятие решеток. Выправка решеток с очисткой от коррозии. Расчистка гнезд. Установка решеток на место с заливкой гнезд.)	1 м решетки	135,70
1.9.9	Укрепление стоек металлических ограждений. (Расчистка гнезд вокруг основания расшатавшейся стойки. Расклинивание стойки металлическими клиньями. Заделка гнезда цементным раствором с затиркой и заглаживанием поверхности.)	1 укрепляемая стойка	58,45
2	Отопление		
2.1	Притирка запорной арматуры без снятия с места		
2.1.1	Пробочный кран		
2.1.1.1	Притирка запорной арматуры без снятия с места, Пробочный кран, диаметром до 25 мм	1 кран	97,41
2.1.1.2	Притирка запорной арматуры без снятия с места, Пробочный кран, диаметром 32 мм	1 кран	146,84
2.1.1.3	Притирка запорной арматуры без снятия с места, Пробочный кран, диаметром 50 мм	1 кран	154,08
2.1.2	Клапан вентиля		
2.1.2.1	Притирка запорной арматуры без снятия с места, Клапан вентиля, диаметром до 25 мм	1 вентиль	65,11
2.1.2.2	Притирка запорной арматуры без снятия с места, Клапан вентиля, диаметром 32 мм	1 вентиль	91,40
2.1.2.3	Притирка запорной арматуры без снятия с места, Клапан вентиля, диаметром 50 мм	1 вентиль	93,82
2.10	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках		
2.10.1	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках, Диаметр труб до 50 мм	1 место	155,22
2.10.2	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках, Диаметр труб до 75 мм	1 место	176,34
2.10.3	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках, Диаметр труб до 100 мм	1 место	197,94
2.10.4	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках, Диаметр труб до 125 мм	1 место	224,85
2.10.5	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках, Диаметр труб до 150 мм	1 место	252,05
2.11	Ремонт труб сваркой		
2.11.1	Ремонт труб сваркой, Свищ	1 место	121,10
2.11.2	Ремонт труб сваркой, Трещина	1 место	123,09
2.12	Установка контрольно-измерительных приборов:		
2.12.1	Установка контрольно-измерительных приборов:, Манометры с трехходовым краном	1 комплект	589,33
2.12.2	Установка контрольно-измерительных приборов:, Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном	1 комплект	979,21
2.12.3	Установка контрольно-измерительных приборов:, Термометры в оправе прямые или угловые	1 комплект	533,28
2.13	Ревизия запорной арматуры		
2.13.1	Ревизия вентиля, клапанов обратных		
2.13.1.1	Ревизия запорной арматуры, Ревизия вентиля, клапанов обратных, диаметром до 25 мм	1 шт.	720,71

2.13.1.2	Ревизия запорной арматуры, Ревизия вентилей, клапанов обратных, диаметром до 50 мм	1 шт.	876,14
2.13.2	Ревизия задвижек		
2.13.2.1	Ревизия запорной арматуры, Ревизия задвижек, диаметром до 50 мм	1 шт.	986,00
2.13.2.2	Ревизия запорной арматуры, Ревизия задвижек, диаметром до 100 мм	1 шт.	1 335,88
2.13.2.3	Ревизия запорной арматуры, Ревизия задвижек, диаметром до 150 мм	1 шт.	1 740,25
2.14	Установка заглушек		
2.14.1	Установка заглушек, диаметром трубопроводов до 100 мм	1 заглушка	371,64
2.14.2	Установка заглушек, диаметром трубопроводов до 150 мм	1 заглушка	551,94
2.14.3	Установка заглушек, диаметром трубопроводов до 250 мм	1 заглушка	759,68
2.15	Слив и наполнение водой системы отопления		
2.15.1	Слив и наполнение водой системы отопления, Без осмотра системы	1000 м3 объема здания	61,52
2.15.2	Слив и наполнение водой системы отопления, С осмотром системы	1000 м3 объема здания	236,49
2.15.3	Слив и наполнение водой системы отопления, Слив воды из системы	1000 м3 объема здания	31,41
2.15.4	Слив и наполнение водой системы отопления, Осмотр отремонтированных приборов отопления при наполнении системы водой	100 отремонтированных приборов	4 414,21
2.16	Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой	100 приборов	2 930,40
2.17	Гидравлическое испытание системы		
2.17.1	с помощью приводного гидропресса		
2.17.1.1	Гидравлическое испытание системы, с помощью приводного гидропресса, первое рабочее испытание отдельных частей системы	1 м трубопровода	8,55
2.17.1.2	Гидравлическое испытание системы, с помощью приводного гидропресса, рабочая проверка системы в целом	1 м трубопровода	6,15
2.17.1.3	Гидравлическое испытание системы, с помощью приводного гидропресса, окончательная проверка при сдаче системы	1 м трубопровода	4,38
2.17.2	с помощью ручного насоса		
2.17.2.1	Гидравлическое испытание системы, с помощью ручного насоса, первое рабочее испытание отдельных частей системы	1 м трубопровода	10,12
2.17.2.2	Гидравлическое испытание системы, с помощью ручного насоса, рабочая проверка системы в целом	1 м трубопровода	7,46
2.17.2.3	Гидравлическое испытание системы, с помощью ручного насоса, окончательная проверка при сдаче системы	1 м трубопровода	4,38
2.18	Промывка трубопроводов системы центрального отопления	100 м³ здания	168,92
2.19	Устройство гермоввода на сетях ГВС	1 ввод	236,30
2.2	Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления	1 крепление	53,31
2.20	Восстановление теплоизоляции трубопровода после ремонта труб (снятым материалом) рубероидом, пергамином, стеклотканью	1 м²	152,66
2.21	Устройство теплоизоляции трубопроводов рубероидом		
2.21.1	Устройство теплоизоляции трубопроводов рубероидом, насухо	1 м²	69,69
2.21.2	Устройство теплоизоляции трубопроводов рубероидом, насухо с промазкой швов горячим битумом	1 м²	90,96
2.21.3	Устройство теплоизоляции трубопроводов рубероидом, на горячей битумной мастике	1 м²	270,32
2.22	Устройство теплоизоляции трубопроводов пергамином		
2.22.1	Устройство теплоизоляции трубопроводов пергамином, насухо	1 м²	53,49
2.22.2	Устройство теплоизоляции трубопроводов пергамином, насухо с промазкой швов горячим битумом	1 м²	74,76
2.22.3	Устройство теплоизоляции трубопроводов пергамином, на горячей битумной мастике	1 м²	254,12
2.23	Устройство теплоизоляции трубопроводов стеклотканью	1 м²	115,99
2.24	Покрытие поверхности изоляции прямых участков трубопроводов алюминиевой фольгой	1 м²	131,30
2.25	Укрепление теплоизоляции проволокой	1 м²	17,17
2.26	Устройство теплоизоляции трубопроводов минватой	1 м²	383,93
2.27	Изоляция трубопроводов изделиями из К-флекс		
2.27.1	Трубками толщина изоляции 9 мм		
2.27.1.1	Изоляция трубопроводов изделиями из К-флекс, Трубками толщина изоляции 9 мм, диаметр трубы 50	1 м трубопровода	424,95
2.27.1.2	Изоляция трубопроводов изделиями из К-флекс, Трубками толщина изоляции 9 мм, диаметр трубы 65	1 м трубопровода	450,65
2.27.1.3	Изоляция трубопроводов изделиями из К-флекс, Трубками толщина изоляции 9 мм, диаметр трубы 80	1 м трубопровода	475,86
2.27.1.4	Изоляция трубопроводов изделиями из К-флекс, Трубками толщина изоляции 9 мм, диаметр трубы 100	1 м трубопровода	554,49

2.30.4	Устройство теплоизоляции трубопроводов Энергофлекс, Пластинами толщина изоляции 13 мм	1 м трубопровода	210,02
2.31	Изоляция арматурных и фланцевых соединений пластинами (плитами) из Энеогофлекс		
2.31.1	Изоляция арматурных и фланцевых соединений пластинами (плитами) из Энергофлекс, Пластинами толщина изоляции 10 мм	1 шт	552,92
2.31.2	Изоляция арматурных и фланцевых соединений пластинами (плитами) из Энергофлекс, Пластинами толщина изоляции 13 мм	1 шт	668,97
2.32	Устройство теплоизоляции трубопровода центрального отопления стекловатой и крафт-бумагой	1 м2	1 215,26
2.33	Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб		
2.33.1	Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметром 15 мм	1 м трубы	244,65
2.33.2	Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметром 20 мм	1 м трубы	273,10
2.33.3	Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметром 25 мм	1 м трубы	309,00
2.33.4	Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметром 32 мм	1 м трубы	402,75
2.33.5	Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметром 40 мм	1 м трубы	429,20
2.33.6	Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметром 50 мм	1 м трубы	492,01
2.33.7	Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметром 65 мм	1 м трубы	618,76
2.34	Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб		
2.34.1	Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб, диаметром 40 мм	1 м трубы	397,27
2.34.2	Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб, диаметром 50 мм	1 м трубы	450,33
2.34.3	Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб, диаметром 65 мм	1 м трубы	545,99
2.34.4	Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб, диаметром 80 мм	1 м трубы	639,29
2.34.5	Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб, диаметром 100 мм	1 м трубы	870,10
2.34.6	Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб, диаметром 125 мм	1 м трубы	1 000,90
2.34.7	Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб, диаметром 150 мм	1 м трубы	1 137,67
2.35	Замена внутридомовых тепловых сетей на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб		
2.35.1	Замена внутридомовых тепловых сетей на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб, при стояковой системе отопления диаметром до 20 мм.	1 м трубопровода	542,21
2.35.2	Замена внутридомовых тепловых сетей на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб, при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм.	1 метр	662,40
2.35.3	Замена внутридомовых тепловых сетей на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб, при стояковой системе отопления диаметром до 32 мм.	1 метр	796,45
2.35.4	Замена внутридомовых тепловых сетей на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб, при коллекторной системе отопления диаметром до 20 мм.	1 метр	461,20
2.35.5	Замена внутридомовых тепловых сетей на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб, при коллекторной системе отопления диаметром до 25 мм.	1 метр	625,90
2.35.6	Замена внутридомовых тепловых сетей на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб, при коллекторной системе отопления диаметром до 32 мм.	1 метр	763,55
2.36	Смена радиаторных блоков		
2.36.1	Вес радиаторного блока до 80 кг		
2.36.1.1	Смена радиаторных блоков, Вес радиаторного блока до 80 кг, 4 секции	1 радиаторный блок	2 083,71
2.36.1.2	Смена радиаторных блоков, Вес радиаторного блока до 80 кг, 7 секций	1 радиаторный блок	3 363,66
2.36.2	Вес радиаторного блока до 160 кг		
2.36.2.1	Смена радиаторных блоков, Вес радиаторного блока до 160 кг, 12 секций	1 радиаторный блок	5 698,63
2.37	Добавление секции к радиаторному блоку.		

2.37.1	Добавление секции к радиаторному блоку., одной крайней секции	1 секция	534,71
2.37.2	Добавление секции к радиаторному блоку., двух крайних секций	2 секции	1 069,41
2.37.3	Добавление секции к радиаторному блоку., одной средней секции	1 секция	551,75
2.38	Смена запорной арматуры		
2.38.1	Смена вентелей, клапанов обратных муфтовых		
2.38.1.1	Смена запорной арматуры, Смена вентелей, клапанов обратных муфтовых, диаметром до 20 мм	1 шт.	310,44
2.38.1.2	Смена запорной арматуры, Смена вентелей, клапанов обратных муфтовых, диаметром до 32 мм	1 шт.	418,59
2.38.1.3	Смена запорной арматуры, Смена вентелей, клапанов обратных муфтовых, диаметром до 50 мм	1 шт.	911,51
2.38.2	Смена задвижек		
2.38.2.1	Смена запорной арматуры, Смена задвижек, диаметром до 50 мм	1 шт.	2 035,31
2.38.2.2	Смена запорной арматуры, Смена задвижек, диаметром до 100 мм	1 шт.	3 760,73
2.38.2.3	Смена запорной арматуры, Смена задвижек, диаметром до 150 мм	1 шт.	6 893,28
2.38.3	Смена затворов		
2.38.3.1	Смена запорной арматуры, Смена затворов, диаметром до 50 мм	1 шт.	1 136,11
2.38.3.2	Смена запорной арматуры, Смена затворов, диаметром до 100 мм	1 шт.	1 706,47
2.38.3.3	Смена запорной арматуры, Смена затворов, диаметром до 150 мм	1 шт.	2 594,88
2.38.4	Смена пробковых кранов		
2.38.4.1	Смена запорной арматуры, Смена пробковых кранов, диаметром 15 мм	1 кран	241,54
2.38.4.2	Смена запорной арматуры, Смена пробковых кранов, диаметром 20 мм	1 кран	263,44
2.38.4.3	Смена запорной арматуры, Смена пробковых кранов, диаметром 25 мм	1 кран	362,36
2.38.4.4	Смена запорной арматуры, Смена пробковых кранов, диаметром 32 мм	1 кран	661,87
2.38.4.5	Смена запорной арматуры, Смена пробковых кранов, диаметром 40 мм	1 кран	889,93
2.38.4.6	Смена запорной арматуры, Смена пробковых кранов, диаметром 50 мм	1 кран	1 389,32
2.38.5	Смена шаровых кранов		
2.38.5.1	Смена запорной арматуры, Смена шаровых кранов, диаметром 15 мм	1 кран	222,40
2.38.5.2	Смена запорной арматуры, Смена шаровых кранов, диаметром 20 мм	1 кран	264,40
2.38.5.3	Смена запорной арматуры, Смена шаровых кранов, диаметром 25 мм	1 кран	337,90
2.38.5.4	Смена запорной арматуры, Смена шаровых кранов, диаметром 32 мм	1 кран	488,18
2.38.5.5	Смена запорной арматуры, Смена шаровых кранов, диаметром 40 мм	1 кран	740,18
2.38.5.6	Смена запорной арматуры, Смена шаровых кранов, диаметром 50 мм	1 кран	950,18
2.38.5.7	Смена запорной арматуры, Смена шаровых кранов, диаметром 65 мм	1 кран	1 799,74
2.38.5.8	Смена запорной арматуры, Смена шаровых кранов, диаметром 80 мм	1 кран	2 996,74
2.38.5.9	Смена запорной арматуры, Смена шаровых кранов, диаметром 100 мм	1 кран	4 771,24
2.38.6	Смена кранов двойной регулировки		
2.38.6.1	Смена запорной арматуры, Смена кранов двойной регулировки, диаметр прохода 15 мм	1 кран	317,53
2.38.6.2	Смена запорной арматуры, Смена кранов двойной регулировки, диаметр прохода 20 мм	1 кран	350,49
2.38.7	Смена крана Маевского		
2.38.7.1	Смена запорной арматуры, Смена крана Маевского, диаметр 15 мм	1 кран	69,99
2.38.7.2	Смена запорной арматуры, Смена крана Маевского, диаметр 20 мм	1 кран	87,56
2.39	Ремонт насосов		
2.39.1	Ремонт насосов, диаметр патрубка, до 25мм	1 насос	1 587,16
2.39.2	Ремонт насосов, диаметр патрубка,40 мм	1 насос	2 035,70
2.39.3	Ремонт насосов, диаметр патрубка, 50 мм	1 насос	2 271,37
2.4	Прочистка и промывка отопительных приборов		
2.4.1	Прочистка и промывка отопительных приборов, радиаторов весом до 80 кг внутри здания	1 прибор	553,94
2.4.2	Прочистка и промывка отопительных приборов, радиаторов весом до 160 кг внутри здания	1 прибор	748,39
2.4.3	Прочистка и промывка отопительных приборов, радиаторов весом до 240 кг внутри здания	1 прибор	999,28
2.4.4	Прочистка и промывка отопительных приборов, ребристых труб внутри здания	1 прибор	443,30
2.4.5	Прочистка и промывка отопительных приборов, радиаторов весом до 80 кг вне здания	1 прибор	698,21
2.4.6	Прочистка и промывка отопительных приборов, радиаторов весом до 160 кг вне здания	1 прибор	1 036,93
2.4.7	Прочистка и промывка отопительных приборов, радиаторов весом до 240 кг вне здания	1 прибор	1 428,96
2.4.8	Прочистка и промывка отопительных приборов, ребристых труб вне здания	1 прибор	540,51
2.40	Замена насосов		
2.40.1	Замена насосов, диаметр патрубка, до 25мм	1 насос	5 455,03

2.40.2	Замена насосов, диаметр патрубка,40 мм	1 насос	20 655,99
2.40.3	Замена насосов, диаметр патрубка, 50 мм	1 насос	25 436,18
2.41	Окраска сетей и устройств водоснабжения		
2.41.1	Окраска сетей и устройств водоснабжения, Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб за 1 раз	1 м2 окрашиваемой поверхн	88,16
2.41.2	Окраска сетей и устройств водоснабжения, Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб за 2 раза	1 м2 окрашиваемой поверхн	104,09
2.41.3	Окраска масляными составами устройств водоснабжения		
2.41.3.1	Окраска сетей и устройств водоснабжения, Окраска масляными составами устройств водоснабжения, Очистка поверхности от загрязнений	1 м2 окрашиваемой поверхн	3,40
2.41.3.2	Окраска сетей и устройств водоснабжения, Окраска масляными составами устройств водоснабжения, Окраска масляными составами устройств водоснабжения за 1	1 м2 окрашиваемой поверхн	128,12
2.41.3.3	Окраска сетей и устройств водоснабжения, Окраска масляными составами устройств водоснабжения, Окраска масляными составами устройств водоснабжения за 2	1 м2 окрашиваемой поверхн	166,28
2.42	Смена сгонов, муфт и контргаяк у трубопроводов		
2.42.1	Смена сгонов, муфт и контргаяк у трубопроводов, диаметром 15 мм	1шт	115,47
2.42.2	Смена сгонов, муфт и контргаяк у трубопроводов, диаметром 20 мм	1шт	128,77
2.42.3	Смена сгонов, муфт и контргаяк у трубопроводов, диаметром 25 мм	1шт	193,49
2.42.4	Смена сгонов, муфт и контргаяк у трубопроводов, диаметром 32 мм	1шт	220,13
2.42.5	Смена сгонов, муфт и контргаяк у трубопроводов, диаметром 40 мм	1шт	325,19
2.42.6	Смена сгонов, муфт и контргаяк у трубопроводов, диаметром 50 мм	1шт	377,31
2.42.7	Смена сгонов, муфт и контргаяк у трубопроводов, диаметром 65 мм	1шт	614,41
2.42.8	Смена сгонов, муфт и контргаяк у трубопроводов, диаметром 80 мм	1шт	836,78
2.42.9	Смена сгонов, муфт и контргаяк у трубопроводов, диаметром 100 мм	1шт	982,88
2.43	Устройство антикоррозийной изоляции трубопровода		
2.43.1	Устройство антикоррозийной изоляции трубопровода, диаметр труб до 50 мм	1 м трубопровода	83,88
2.43.2	Устройство антикоррозийной изоляции трубопровода, диаметр труб до 75 мм	1 м трубопровода	105,10
2.43.3	Устройство антикоррозийной изоляции трубопровода, диаметр труб до 100 мм	1 м трубопровода	138,62
2.43.4	Устройство антикоррозийной изоляции трубопровода, диаметр труб до 125 мм	1 м трубопровода	168,65
2.43.5	Устройство антикоррозийной изоляции трубопровода, диаметр труб до 150 мм	1 м трубопровода	193,30
2.44	Смена отводов стальных		
2.44.1	Смена отводов стальных, диаметром 20 мм	1 отвод	141,85
2.44.10	Смена отводов стальных, диаметром 150 мм	1 отвод	755,81
2.44.11	Смена отводов стальных, диаметром 200 мм	1 отвод	1 588,50
2.44.12	Смена отводов стальных, диаметром 15 мм	1 отвод	138,77
2.44.2	Смена отводов стальных, диаметром 25 мм	1 отвод	148,42
2.44.3	Смена отводов стальных, диаметром 32 мм	1 отвод	158,48
2.44.4	Смена отводов стальных, диаметром 40 мм	1 отвод	166,73
2.44.5	Смена отводов стальных, диаметром 50 мм	1 отвод	181,96
2.44.6	Смена отводов стальных, диаметром 65 мм	1 отвод	224,42
2.44.7	Смена отводов стальных, диаметром 80 мм	1 отвод	265,68
2.44.8	Смена отводов стальных, диаметром 100 мм	1 отвод	347,72
2.44.9	Смена отводов стальных, диаметром 125 мм	1 отвод	573,34
2.45	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах		
2.45.1	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах, диаметром 50 мм	1 соединение	829,92
2.45.2	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах, диаметром 65 мм	1 соединение	1 107,88
2.45.3	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах, диаметром 80 мм	1 соединение	1 197,48
2.45.4	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах, диаметром 100 мм	1 соединение	1 553,19
2.45.5	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах, диаметром 125 мм	1 соединение	2 446,83
2.45.6	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах, диаметром 150 мм	1 соединение	2 764,18
2.46	Замена элеватора		

2.46.1	Замена элеватора, элеватор № 1	1 элеватор	3 864,70
2.46.2	Замена элеватора, элеватор № 2	1 элеватор	3 879,17
2.46.3	Замена элеватора, элеватор № 3	1 элеватор	5 476,32
2.46.4	Замена элеватора, элеватор № 4	1 элеватор	5 505,26
2.46.5	Замена элеватора, элеватор № 5	1 элеватор	5 585,39
2.46.6	Замена элеватора, элеватор № 6	1 элеватор	10 133,05
2.46.7	Замена элеватора, элеватор № 7	1 элеватор	11 147,00
2.47	Ревизия сопла элеватора	1 шт.	432,42
2.5	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления		
2.5.1	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, В стояке	1 стояк	103,67
2.5.2	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, В радиаторном блоке	1 радиаторный блок	35,63
2.6	Ремонт кранов регулировки у радиаторных блоков. Разборка крана.	1 кран	159,42
2.7	Консервация (расконсервация) системы отопления	100 м трубопровода	371,54
2.8	Мелкий ремонт изоляции		
2.8.1	Мелкий ремонт изоляции, диаметр труб 50 мм	1 м трубопровода	88,34
2.8.2	Мелкий ремонт изоляции, диаметр труб 75 мм	1 м трубопровода	100,37
2.8.3	Мелкий ремонт изоляции, диаметр труб 100 мм	1 м трубопровода	120,24
2.8.4	Мелкий ремонт изоляции, диаметр труб 125 мм	1 м трубопровода	135,97
2.9	Осмотр системы центрального отопления.		
2.9.1	Осмотр системы центрального отопления., Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления	1000 м2 площади осматрива	2 101,44
2.9.2	Осмотр системы центрального отопления., Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях	1000 м2 площади осматрива	840,58
2.9.3	Осмотр системы центрального отопления., Регулировка и наладка систем отопления	1 здание	745,16
3	ГВС		
3.1	Осмотр водопровода	100 квартир	4 202,89
3.10	Устройство гермоввода на сетях ГВС	1 ввод	236,30
3.11	Устройство теплоизоляции сетей водоснабжения стекловатой	1 м2 утепленного участка	1 215,32
3.12	Восстановление теплоизоляции трубопровода после ремонта труб (снятым материалом) рубероидом, пергамином, стеклотканью	1 м ²	152,66
3.13	Устройство теплоизоляции трубопроводов рубероидом		
3.13.1	Устройство теплоизоляции трубопроводов рубероидом, насухо	1 м ²	69,69
3.13.2	Устройство теплоизоляции трубопроводов рубероидом, насухо с промазкой швов горячим битумом	1 м ²	90,96
3.13.3	Устройство теплоизоляции трубопроводов рубероидом, на горячей битумной мастике	1 м ²	270,32
3.14	Устройство теплоизоляции трубопроводов пергамином		
3.14.1	Устройство теплоизоляции трубопроводов пергамином, насухо	1 м ²	53,49
3.14.2	Устройство теплоизоляции трубопроводов пергамином, насухо с промазкой швов горячим битумом	1 м ²	74,76
3.14.3	Устройство теплоизоляции трубопроводов пергамином, на горячей битумной мастике	1 м ²	254,12
3.15	Устройство теплоизоляции трубопроводов стеклотканью	1 м ²	115,99
3.16	Укрепление теплоизоляции проволокой	1 м ²	17,17
3.17	Устройство теплоизоляции трубопроводов трубопроводов изделиями из К-флекс		
3.17.1	трубками толщина изоляции 9 мм		
3.17.10	Устройство теплоизоляции трубопроводов трубопроводов изделиями из К-флекс, диаметр трубы 100	1 м трубопровода	603,07
3.17.11	Устройство теплоизоляции трубопроводов трубопроводов изделиями из К-флекс, диаметр трубы 125	1 м трубопровода	768,01
3.17.12	Устройство теплоизоляции трубопроводов трубопроводов изделиями из К-флекс, диаметр трубы 150	1 м трубопровода	780,42
3.17.13	Устройство теплоизоляции трубопроводов трубопроводов изделиями из К-флекс, пластинами толщина изоляции 10 мм	1 м трубопровода	584,57
3.17.14	Устройство теплоизоляции трубопроводов трубопроводов изделиями из К-флекс, пластинами толщина изоляции 13 мм	1 м трубопровода	637,52
3.17.2	Устройство теплоизоляции трубопроводов трубопроводов изделиями из К-флекс, диаметр трубы 50	1 м трубопровода	424,95
3.17.3	Устройство теплоизоляции трубопроводов трубопроводов изделиями из К-флекс, диаметр трубы 65	1 м трубопровода	450,65
3.17.4	Устройство теплоизоляции трубопроводов трубопроводов изделиями из К-флекс, диаметр трубы 80	1 м трубопровода	475,86

3.17.5	Устройство теплоизоляции трубопроводов трубопроводов изделиями из К-флекс, диаметр трубы 100	1 м трубопровода	554,49
3.17.6	трубками толщина изоляции 13 мм		
3.17.7	Устройство теплоизоляции трубопроводов трубопроводов изделиями из К-флекс, диаметр трубы 50	1 м трубопровода	451,32
3.17.8	Устройство теплоизоляции трубопроводов трубопроводов изделиями из К-флекс, диаметр трубы 65	1 м трубопровода	476,44
3.17.9	Устройство теплоизоляции трубопроводов трубопроводов изделиями из К-флекс, диаметр трубы 80	1 м трубопровода	508,60
3.18	Устройство теплоизоляции трубопроводов арматурных и фланцевых соединений пластинами (плитами) из К-флекс		
3.18.1	Устройство теплоизоляции трубопроводов арматурных и фланцевых соединений пластинами (плитами) из К-флекс, пластинами толщина изоляции 10 мм	1 шт	1 781,57
3.18.2	Устройство теплоизоляции трубопроводов арматурных и фланцевых соединений пластинами (плитами) из К-флекс, пластинами толщина изоляции 13 мм	1 шт	1 937,96
3.19	Устройство теплоизоляции трубопроводов изделиями из Урса М-25	1 м ² поверхности покрытия	226,34
3.2	Уплотнение сгонов (без разборки сгонов)		
3.2.1	Уплотнение сгонов с применением льняной пряди		
3.2.2	Уплотнение сгонов (без разборки сгонов), диаметр до 20 мм	1 соединение	26,26
3.2.3	Уплотнение сгонов (без разборки сгонов), диаметр до 32 мм	1 соединение	28,40
3.2.4	Уплотнение сгонов (без разборки сгонов), диаметр до 50 мм	1 соединение	30,55
3.20	Ревизия запорной арматуры		
3.20.1	Ревизия запорной арматуры, Ревизия вентилей, клапанов обратных диаметром до 25 мм	1 шт.	720,71
3.20.2	Ревизия запорной арматуры, Ревизия вентилей, клапанов обратных диаметром до 50 мм	1 шт.	876,14
3.20.3	Ревизия запорной арматуры, Ревизия задвижек диаметром до 50 мм	1 шт.	986,00
3.20.4	Ревизия запорной арматуры, Ревизия задвижек диаметром до 100 мм	1 шт.	1 335,88
3.20.5	Ревизия запорной арматуры, Ревизия задвижек диаметром до 150 мм	1 шт.	1 740,25
3.21	Регулировка систем ГВС (спуск воздуха из системы)	1 стояк	103,67
3.22	Осушение подвальных помещений		
3.22.1	Осушение подвальных помещений, Осушение ручными насосами	10 м ³	210,73
3.22.2	Осушение подвальных помещений, Осушение электрическими насосами	10 м ³	106,01
3.23	Гидравлическое испытание системы		
3.23.1	с помощью приводного гидропресса		
3.23.1.1	Гидравлическое испытание системы, с помощью приводного гидропресса, Первое рабочее испытание отдельных частей системы	1 м трубопровода	8,55
3.23.1.2	Гидравлическое испытание системы, с помощью приводного гидропресса, Рабочая проверка системы в целом	1 м трубопровода	6,15
3.23.1.3	Гидравлическое испытание системы, с помощью приводного гидропресса, Окончательная проверка при сдаче системы	1 м трубопровода	4,38
3.23.2	с помощью ручного насоса		
3.23.2.1	Гидравлическое испытание системы, с помощью ручного насоса, Первое рабочее испытание отдельных частей системы	1 м трубопровода	10,12
3.23.2.2	Гидравлическое испытание системы, с помощью ручного насоса, Рабочая проверка системы в целом	1 м трубопровода	7,46
3.23.2.3	Гидравлическое испытание системы, с помощью ручного насоса, Окончательная проверка при сдаче системы	1 м трубопровода	4,38
3.24	Промывка трубопровода без дезинфекции		
3.24.1	Промывка трубопровода без дезинфекции, диаметром 50-65 мм	1 м трубопровода	5,84
3.24.2	Промывка трубопровода без дезинфекции, диаметром 75-80 мм	1 м трубопровода	5,84
3.24.3	Промывка трубопровода без дезинфекции, диаметром 100 мм	1 м трубопровода	5,84
3.24.4	Промывка трубопровода без дезинфекции, диаметром 125 мм	1 м трубопровода	6,75
3.24.5	Промывка трубопровода без дезинфекции, диаметром 150 мм	1 м трубопровода	6,75
3.24.6	Промывка трубопровода без дезинфекции, диаметром 200 мм	1 м трубопровода	6,75
3.25	Засыпка подвала песком слоем 100 мм	10 м ²	476,40
3.26	Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных труб при соединении труб на резьбе		
3.26.1	Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных труб при соединении труб на резьбе, диаметром 15 мм	1 м трубы	258,85
3.26.2	Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных труб при соединении труб на резьбе, диаметром 20 мм	1 м трубы	289,41

3.30.1	Замена внутренних водопроводов из стальных труб на полипропиленовые, диаметром 20 мм	1 м трубопровода	434,28
3.30.2	Замена внутренних водопроводов из стальных труб на полипропиленовые, диаметром 25 мм	1 м трубопровода	371,50
3.30.3	Замена внутренних водопроводов из стальных труб на полипропиленовые, диаметром 32 мм	1 м трубопровода	345,24
3.30.4	Замена внутренних водопроводов из стальных труб на полипропиленовые, диаметром 40 мм	1 м трубопровода	473,21
3.30.5	Замена внутренних водопроводов из стальных труб на полипропиленовые, диаметром 50 мм	1 м трубопровода	519,40
3.30.6	Замена внутренних водопроводов из стальных труб на полипропиленовые, диаметром 63 мм	1 м трубопровода	652,03
3.30.7	Замена внутренних водопроводов из стальных труб на полипропиленовые, диаметром 75 мм	1 м трубопровода	856,55
3.30.8	Замена внутренних водопроводов из стальных труб на полипропиленовые, диаметром 90 мм	1 м трубопровода	1 086,19
3.30.9	Замена внутренних водопроводов из стальных труб на полипропиленовые, диаметром 110 мм	1 м трубопровода	1 457,18
3.33	Ремонт бойлеров, котлов подготовки горячей воды		
3.33.1	Проверка и ремонт водяных теплообменников и водонагревателей		
3.33.2	Ремонт бойлеров, котлов подготовки горячей воды, Теплообменник (водонагреватель) поверхностью нагрева до 5 м2	1 теплообменник	2 703,95
3.33.3	Ремонт бойлеров, котлов подготовки горячей воды, Теплообменник (водонагреватель) поверхностью нагрева до 10 м2	1 теплообменник	3 147,07
3.33.4	Ремонт бойлеров, котлов подготовки горячей воды, Теплообменник (водонагреватель) поверхностью нагрева до 25 м2	1 теплообменник	3 605,25
3.33.5	Ремонт бойлеров, котлов подготовки горячей воды, Теплообменник (водонагреватель) поверхностью нагрева до 50 м2	1 теплообменник	4 222,05
3.33.6	Ремонт бойлеров, котлов подготовки горячей воды, Теплообменник (водонагреватель) поверхностью нагрева до 75 м2	1 теплообменник	5 391,17
3.34	Ремонт центробежных насосов	1 насос	2 500,96
3.35	Установка насосов центробежных с электродвигателем		
3.35.1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата, до 0,1 т	1 насос	12 437,85
3.35.2	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата, до 0,2 т	1 насос	17 964,14
3.35.3	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата, до 0,3 т	1 насос	34 677,14
3.36	Окраска сетей и устройств водоснабжения		
3.36.1	Окраска сетей и устройств водоснабжения, Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб за 1 раз	1 м2 окрашиваемой поверхн	88,16
3.36.2	Окраска сетей и устройств водоснабжения, Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб за 2 раза	1 м2 окрашиваемой поверхн	104,09
3.36.3	Окраска масляными составами устройств водоснабжения		
3.36.4	Окраска сетей и устройств водоснабжения, Очистка поверхности от загрязнений	1 м2 окрашиваемой поверхн	3,40
3.36.5	Окраска сетей и устройств водоснабжения, Окраска масляными составами устройств водоснабжения за 1 раз	1 м2 окрашиваемой поверхн	128,12
3.36.6	Окраска сетей и устройств водоснабжения, Окраска масляными составами устройств водоснабжения за 2 раза	1 м2 окрашиваемой поверхн	166,28
3.37	Смена запорной арматуры		
3.37.1	Смена вентелей, клапанов обратных муфтовых		
3.37.10	Смена запорной арматуры, диаметром до 50 мм	1 шт.	1 136,11
3.37.11	Смена запорной арматуры, диаметром до 100 мм	1 шт.	1 706,47
3.37.12	Смена запорной арматуры, диаметром до 150 мм	1 шт.	2 594,88
3.37.13	Смена запорной арматуры, Замена внутренних пожарных кранов	1 кран	3 137,47
3.37.14	Смена пробковых кранов		
3.37.15	Смена запорной арматуры, диаметром 15 мм	1 кран	241,54
3.37.16	Смена запорной арматуры, диаметром 20 мм	1 кран	263,44
3.37.17	Смена запорной арматуры, диаметром 25 мм	1 кран	362,36
3.37.18	Смена запорной арматуры, диаметром 32 мм	1 кран	661,87
3.37.19	Смена запорной арматуры, диаметром 40 мм	1 кран	889,93
3.37.2	Смена запорной арматуры, диаметром до 20 мм	1 шт.	310,44

3.37.20	Смена запорной арматуры, диаметром 50 мм	1 кран	1 389,32
3.37.21	Смена шарового крана		
3.37.22	Смена запорной арматуры, диаметром 15 мм	1 кран	222,40
3.37.23	Смена запорной арматуры, диаметром 20 мм	1 кран	264,40
3.37.24	Смена запорной арматуры, диаметром 25 мм	1 кран	337,90
3.37.25	Смена запорной арматуры, диаметром 32 мм	1 кран	488,18
3.37.26	Смена запорной арматуры, диаметром 40 мм	1 кран	740,18
3.37.27	Смена запорной арматуры, диаметром 50 мм	1 кран	950,18
3.37.28	Смена запорной арматуры, диаметром 65 мм	1 кран	1 799,74
3.37.29	Смена запорной арматуры, диаметром 80 мм	1 кран	2 996,74
3.37.3	Смена запорной арматуры, диаметром до 32 мм	1 шт.	418,59
3.37.30	Смена запорной арматуры, диаметром 100 мм	1 кран	4 771,24
3.37.4	Смена запорной арматуры, диаметром до 50 мм	1 шт.	911,51
3.37.5	Смена задвижек		
3.37.6	Смена запорной арматуры, диаметром до 50 мм	1 шт.	2 035,31
3.37.7	Смена запорной арматуры, диаметром до 100 мм	1 шт.	3 760,73
3.37.8	Смена запорной арматуры, диаметром до 150 мм	1 шт.	6 893,28
3.37.9	Смена затворов		
3.38	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах		
3.38.1	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах, диаметром 50 мм	1 соединение	829,92
3.38.2	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах, диаметром 65 мм	1 соединение	1 107,88
3.38.3	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах, диаметром 80 мм	1 соединение	1 197,48
3.38.4	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах, диаметром 100 мм	1 соединение	1 553,19
3.38.5	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах, диаметром 125 мм	1 соединение	2 446,83
3.38.6	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах, диаметром 150 мм	1 соединение	2 764,18
3.39	Смена сгонов, муфт и контргаяк у трубопроводов		
3.39.1	Смена сгонов, муфт и контргаяк у трубопроводов, диаметром 15 мм	1 шт	115,47
3.39.2	Смена сгонов, муфт и контргаяк у трубопроводов, диаметром 20 мм	1 шт	128,77
3.39.3	Смена сгонов, муфт и контргаяк у трубопроводов, диаметром 25 мм	1 шт	193,49
3.39.4	Смена сгонов, муфт и контргаяк у трубопроводов, диаметром 32 мм	1 шт	220,13
3.39.5	Смена сгонов, муфт и контргаяк у трубопроводов, диаметром 40 мм	1 шт	325,19
3.39.6	Смена сгонов, муфт и контргаяк у трубопроводов, диаметром 50 мм	1 шт	377,31
3.39.7	Смена сгонов, муфт и контргаяк у трубопроводов, диаметром 65 мм	1 шт	614,41
3.39.8	Смена сгонов, муфт и контргаяк у трубопроводов, диаметром 80 мм	1 шт	836,78
3.39.9	Смена сгонов, муфт и контргаяк у трубопроводов, диаметром 100 мм	1 шт	982,88
3.4	Ремонт труб сваркой		
3.4.1	Ремонт труб сваркой, Свищ	1 место	121,10
3.4.2	Ремонт труб сваркой, Трещина	1 место	123,09
3.40	Смена полипропиленовых фасонных частей		
3.40.1	Отводы		
3.40.1.1	Смена полипропиленовых фасонных частей, Отводы, диаметром 20 мм	1 фасонная часть	121,36
3.40.1.2	Смена полипропиленовых фасонных частей, Отводы, диаметром 25 мм	1 фасонная часть	123,47
3.40.1.3	Смена полипропиленовых фасонных частей, Отводы, диаметром 32 мм	1 фасонная часть	127,31
3.40.1.4	Смена полипропиленовых фасонных частей, Отводы, диаметром 40 мм	1 фасонная часть	132,37
3.40.1.5	Смена полипропиленовых фасонных частей, Отводы, диаметром 50 мм	1 фасонная часть	147,47
3.40.1.6	Смена полипропиленовых фасонных частей, Отводы, диаметром 63 мм	1 фасонная часть	192,58
3.40.1.7	Смена полипропиленовых фасонных частей, Отводы, диаметром 75 мм	1 фасонная часть	240,32
3.40.1.8	Смена полипропиленовых фасонных частей, Отводы, диаметром 90 мм	1 фасонная часть	329,36
3.40.1.9	Смена полипропиленовых фасонных частей, Отводы, диаметром 110 мм	1 фасонная часть	482,96
3.40.2	Тройники		
3.40.2.1	Смена полипропиленовых фасонных частей, Тройники, диаметром 20 мм	1 фасонная часть	135,03
3.40.2.2	Смена полипропиленовых фасонных частей, Тройники, диаметром 25 мм	1 фасонная часть	136,45
3.40.2.3	Смена полипропиленовых фасонных частей, Тройники, диаметром 32 мм	1 фасонная часть	147,00
3.40.2.4	Смена полипропиленовых фасонных частей, Тройники, диаметром 40 мм	1 фасонная часть	150,70

3.40.2.5	Смена полипропиленовых фасонных частей, Тройники, диаметром 50 мм	1 фасонная часть	169,96
3.40.2.6	Смена полипропиленовых фасонных частей, Тройники, диаметром 63 мм	1 фасонная часть	224,81
3.40.2.7	Смена полипропиленовых фасонных частей, Тройники, диаметром 75 мм	1 фасонная часть	300,01
3.40.2.8	Смена полипропиленовых фасонных частей, Тройники, диаметром 90 мм	1 фасонная часть	401,77
3.40.2.9	Смена полипропиленовых фасонных частей, Тройники, диаметром 110 мм	1 фасонная часть	571,05
3.40.3	Крестовины		
3.40.3.1	Смена полипропиленовых фасонных частей, Крестовины, диаметром 20 мм	1 фасонная часть	308,76
3.40.3.2	Смена полипропиленовых фасонных частей, Крестовины, диаметром 25 мм	1 фасонная часть	312,32
3.40.3.3	Смена полипропиленовых фасонных частей, Крестовины, диаметром 32 мм	1 фасонная часть	323,37
3.40.3.4	Смена полипропиленовых фасонных частей, Крестовины, диаметром 40 мм	1 фасонная часть	351,00
3.40.3.5	Смена полипропиленовых фасонных частей, Крестовины, диаметром 50 мм	1 фасонная часть	380,98
3.40.3.6	Смена полипропиленовых фасонных частей, Крестовины, диаметром 110 мм	1 фасонная часть	788,90
3.5	Прочистка труб (стояк)	1 стояк	218,69
3.8	Установка контрольно-измерительных приборов:		
3.8.1	Установка контрольно-измерительных приборов:, Манометры с трехходовым краном	1 комплект	589,33
3.8.2	Установка контрольно-измерительных приборов:, Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном	1 комплект	979,21
3.8.3	Установка контрольно-измерительных приборов:, Термометры в оправе прямые или угловые	1 комплект	533,28
3.9	Гидравлическое испытание теплообменника		
3.9.1	Гидравлическое испытание теплообменника, Теплообменник (водонагреватель) поверхностью нагрева до 16 м	1 теплообменник	1 849,77
3.9.2	Гидравлическое испытание теплообменника, Теплообменник (водонагреватель) поверхностью нагрева до 75 м	1 теплообменник	3 197,70
4	ХВС		
4.1	Ремонт водопроводного крана без снятия с места в МОП		
4.1.1	Ремонт водопроводного крана без снятия с места в МОП, Смена прокладок	1 кран	40,93
4.1.2	Ремонт водопроводного крана без снятия с места в МОП, Навивка сальников	1 кран	51,26
4.10	Установка контрольно-измерительных приборов:		
4.10.1	Установка контрольно-измерительных приборов:, Манометры с трехходовым краном	1 комплект	589,33
4.10.2	Установка контрольно-измерительных приборов:, Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном	1 комплект	979,21
4.10.3	Установка контрольно-измерительных приборов:, Термометры в оправе прямые или угловые	1 комплект	533,28
4.11	Устройство теплоизоляции сетей водоснабжения стекловатой	1 м2	1 215,32
4.12	Восстановление теплоизоляции трубопровода после ремонта труб (снятым материалом) рубероидом, пергамином, стеклотканью	1 м ²	152,66
4.13	Устройство теплоизоляции трубопроводов рубероидом		
4.13.1	Устройство теплоизоляции трубопроводов рубероидом, насухо	1 м ²	69,69
4.14	Устройство теплоизоляции трубопроводов пергамином		
4.14.1	Устройство теплоизоляции трубопроводов пергамином, насухо	1 м ²	53,49
4.15	Устройство теплоизоляции трубопроводов стеклотканью	1 м ²	115,99
4.16	Укрепление теплоизоляции проволокой	1 м ²	17,17
4.17	Устройство теплоизоляции трубопроводов трубопроводов изделиями из К-флекс		
4.17.1	трубками толщина изоляции 9 мм		
4.17.1.1	Устройство теплоизоляции трубопроводов трубопроводов изделиями из К-флекс, трубками толщина изоляции 9 мм, диаметр трубы 50	1 м трубопровода	424,95
4.17.1.2	Устройство теплоизоляции трубопроводов трубопроводов изделиями из К-флекс, трубками толщина изоляции 9 мм, диаметр трубы 65	1 м трубопровода	450,65
4.17.1.3	Устройство теплоизоляции трубопроводов трубопроводов изделиями из К-флекс, трубками толщина изоляции 9 мм, диаметр трубы 80	1 м трубопровода	475,86
4.17.1.4	Устройство теплоизоляции трубопроводов трубопроводов изделиями из К-флекс, трубками толщина изоляции 9 мм, диаметр трубы 100	1 м трубопровода	554,49
4.17.2	трубками толщина изоляции 13 мм		
4.17.2.1	Устройство теплоизоляции трубопроводов трубопроводов изделиями из К-флекс, трубками толщина изоляции 13 мм, диаметр трубы 50	1 м трубопровода	451,32
4.17.2.2	Устройство теплоизоляции трубопроводов трубопроводов изделиями из К-флекс, трубками толщина изоляции 13 мм, диаметр трубы 65	1 м трубопровода	476,44
4.17.2.3	Устройство теплоизоляции трубопроводов трубопроводов изделиями из К-флекс, трубками толщина изоляции 13 мм, диаметр трубы 80	1 м трубопровода	508,60

4.17.2.4	Устройство теплоизоляции трубопроводов трубами из К-флекс, трубками толщина изоляции 13 мм, диаметр трубы 100	1 м трубопровода	603,07
4.17.2.5	Устройство теплоизоляции трубопроводов трубами из К-флекс, трубками толщина изоляции 13 мм, диаметр трубы 125	1 м трубопровода	768,01
4.17.2.6	Устройство теплоизоляции трубопроводов трубами из К-флекс, трубками толщина изоляции 13 мм, диаметр трубы 150	1 м трубопровода	780,42
4.17.3	Устройство теплоизоляции трубопроводов пластинами толщина изоляции 10 мм	1 м трубопровода	584,57
4.17.4	Устройство теплоизоляции трубопроводов пластинами толщина изоляции 13 мм	1 м трубопровода	637,52
4.18	Устройство теплоизоляции трубопроводов арматурных и фланцевых соединений пластинами (плитами) из К-флекс		
4.18.1	Устройство теплоизоляции трубопроводов арматурных и фланцевых соединений пластинами (плитами) из К-флекс, пластинами толщина изоляции 10 мм	1 шт	1 781,57
4.18.2	Устройство теплоизоляции трубопроводов арматурных и фланцевых соединений пластинами (плитами) из К-флекс, пластинами толщина изоляции 13 мм	1 шт	1 937,96
4.19	Устройство теплоизоляции трубопроводов изделиями из Урса М-25	1 м ² поверхности покрытия	226,34
4.2	Ремонт смесителя без снятия с места в МОП		
4.2.1	Смена прокладок:		
4.2.1.1	Ремонт смесителя без снятия с места в МОП, Смена прокладок., Вид смесителя: с душем	1 смеситель	59,28
4.2.1.2	Ремонт смесителя без снятия с места в МОП, Смена прокладок., Вид смесителя: без душа	1 смеситель	44,70
4.2.2	Набивка сальников:		
4.2.2.1	Ремонт смесителя без снятия с места в МОП, Набивка сальников., Вид смесителя: с душем	1 смеситель	74,10
4.2.2.2	Ремонт смесителя без снятия с места в МОП, Набивка сальников., Вид смесителя: без душа	1 смеситель	64,39
4.20	Ревизия запорной арматуры		
4.20.1	Ревизия вентилей, клапанов обратных		
4.20.1.1	Ревизия запорной арматуры, Ревизия вентилей, клапанов обратных, Диаметр до 25 мм	1 шт.	720,71
4.20.1.2	Ревизия запорной арматуры, Ревизия вентилей, клапанов обратных, Диаметр до 50 мм	1 шт.	876,14
4.20.2	Ревизия задвижек		
4.20.2.1	Ревизия запорной арматуры, Ревизия задвижек, Диаметр до 50 мм	1 шт.	986,00
4.20.2.2	Ревизия запорной арматуры, Ревизия задвижек, Диаметр до 100 мм	1 шт.	1 335,88
4.20.2.3	Ревизия запорной арматуры, Ревизия задвижек, Диаметр до 150 мм	1 шт.	1 740,25
4.21	Осушение подвальных помещений		
4.21.1	Осушение подвальных помещений, Осушение ручными насосами	10 м ³	210,73
4.21.2	Осушение подвальных помещений, Осушение электрическими насосами	10 м ³	106,01
4.22	Гидравлическое испытание системы		
4.22.1	с помощью приводного гидропресса		
4.22.1.1	Гидравлическое испытание системы, с помощью приводного гидропресса, Первое рабочее испытание отдельных частей системы	1 м трубопровода	8,55
4.22.1.2	Гидравлическое испытание системы, с помощью приводного гидропресса, Рабочая проверка системы в целом	1 м трубопровода	6,15
4.22.1.3	Гидравлическое испытание системы, с помощью приводного гидропресса, Окончательная проверка при сдаче системы	1 м трубопровода	4,38
4.22.2	с помощью ручного насоса		
4.22.2.1	Гидравлическое испытание системы, с помощью ручного насоса, Первое рабочее испытание отдельных частей системы	1 м трубопровода	10,12
4.22.2.2	Гидравлическое испытание системы, с помощью ручного насоса, Рабочая проверка системы в целом	1 м трубопровода	7,46
4.22.2.3	Гидравлическое испытание системы, с помощью ручного насоса, Окончательная проверка при сдаче системы	1 м трубопровода	4,38
4.23	Промывка трубопровода без дезинфекции		
4.23.1	Промывка трубопровода без дезинфекции, диаметром 50-65 мм	1 м трубопровода	5,84
4.23.2	Промывка трубопровода без дезинфекции, диаметром 75-80мм	1 м трубопровода	5,84
4.23.3	Промывка трубопровода без дезинфекции, диаметром 100мм	1 м трубопровода	5,84
4.23.4	Промывка трубопровода без дезинфекции, диаметром 125мм	1 м трубопровода	6,75
4.23.5	Промывка трубопровода без дезинфекции, диаметром 150мм	1 м трубопровода	6,75
4.23.6	Промывка трубопровода без дезинфекции, диаметром 200мм	1 м трубопровода	6,75

4.29	Замена внутренних водопроводов из стальных труб на полипропиленовые		
4.29.1	Замена внутренних водопроводов из стальных труб на полипропиленовые, диаметром 20 мм	1 м трубопровода	434,28
4.29.2	Замена внутренних водопроводов из стальных труб на полипропиленовые, диаметром 25 мм	1 м трубопровода	371,50
4.29.3	Замена внутренних водопроводов из стальных труб на полипропиленовые, диаметром 32 мм	1 м трубопровода	345,24
4.29.4	Замена внутренних водопроводов из стальных труб на полипропиленовые, диаметром 40 мм	1 м трубопровода	473,21
4.29.5	Замена внутренних водопроводов из стальных труб на полипропиленовые, диаметром 50 мм	1 м трубопровода	519,40
4.29.6	Замена внутренних водопроводов из стальных труб на полипропиленовые, диаметром 63 мм	1 м трубопровода	652,03
4.29.7	Замена внутренних водопроводов из стальных труб на полипропиленовые, диаметром 75 мм	1 м трубопровода	856,55
4.29.8	Замена внутренних водопроводов из стальных труб на полипропиленовые, диаметром 90 мм	1 м трубопровода	1 086,19
4.29.9	Замена внутренних водопроводов из стальных труб на полипропиленовые, диаметром 110 мм	1 м трубопровода	1 457,18
4.3	Уплотнение сгонов (без разборки сгонов)		
4.3.1	Уплотнение сгонов с применением льняной пряжи		
4.3.1.1	Уплотнение сгонов (без разборки сгонов), Уплотнение сгонов с применением льняной пряжи, диаметром до 20 мм	1 соединение	26,26
4.3.1.2	Уплотнение сгонов (без разборки сгонов), Уплотнение сгонов с применением льняной пряжи, диаметром до 32 мм	1 соединение	28,40
4.3.1.3	Уплотнение сгонов (без разборки сгонов), Уплотнение сгонов с применением льняной пряжи, диаметром до 50 мм	1 соединение	30,55
4.32	Ремонт центробежных насосов	1 насос	2 500,96
4.33	Установка насосов центробежных с электродвигателем		
4.33.1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата, до 0,1 т	1 насос	12 437,85
4.33.2	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата, до 0,2 т	1 насос	17 964,14
4.33.3	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата, до 0,3 т	1 насос	34 677,14
4.34	Смена санитарных приборов в МОП		
4.34.1	Смена санитарных приборов в МОП, Смена сидений к унитазам	сидение	268,46
4.34.10	Смена санитарных приборов в МОП, Смена моек на два отделения	Мойка на два отделения	2 806,44
4.34.11	Смена санитарных приборов в МОП, Смена ванн чугунных	Ванна чугунная	8 166,42
4.34.12	Смена санитарных приборов в МОП, Смена ванн стальных	Ванна стальная	4 960,42
4.34.13	Смена санитарных приборов в МОП, Смена умывальника	Умывальник	1 310,52
4.34.14	Смена санитарных приборов в МОП, Смена шарового крана смывного бачка	Кран	231,94
4.34.15	Смена санитарных приборов в МОП, Смена кранов водоразборных и туалетных	Кран водоразборный	552,02
4.34.16	Смена санитарных приборов в МОП, Смена смесителей для ванн с душевой сеткой	Смеситель	1 287,43
4.34.17	Смена санитарных приборов в МОП, Смена смесителей без душевой сетки	Смеситель	776,67
4.34.2	Смена санитарных приборов в МОП, Смена манжетов резиновых к унитазам	манжета	130,35
4.34.3	Смена санитарных приборов в МОП, Смена смывных труб с резиновыми манжетами	Смывная труба	311,95
4.34.4	Смена санитарных приборов в МОП, Смена выпусков к умывальникам и мойкам	Выпуск	178,62
4.34.5	Смена санитарных приборов в МОП, Смена смывных бачков	Смывной бачок	1 058,25
4.34.6	Смена санитарных приборов в МОП, Смена гибких подводок	Гибкая подводка	169,54
4.34.7	Смена санитарных приборов в МОП, Смена унитазов типа «Компакт»	Унитаз типа «Компакт»	3 304,14
4.34.8	Смена санитарных приборов в МОП, Смена унитаза	Унитаз типа «Компакт»	1 204,49
4.34.9	Смена санитарных приборов в МОП, Смена моек на одно отделение	Мойка на одно отделение	1 157,90
4.35	Окраска сетей и устройств водоснабжения		
4.35.1	Окраска сетей и устройств водоснабжения, Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб за 1 раз	1 м2	88,16
4.35.2	Окраска сетей и устройств водоснабжения, Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб за 2 раза	1 м2	104,09
4.35.3	Окраска масляными составами устройств водоснабжения		
4.35.3.1	Окраска сетей и устройств водоснабжения, Окраска масляными составами устройств водоснабжения, Очистка поверхности от загрязнений	1 м2	3,40
4.35.3.2	Окраска сетей и устройств водоснабжения, Окраска масляными составами устройств водоснабжения, Окраска масляными составами устройств водоснабжения за 1	1 м2	128,12

4.35.3.3	Окраска сетей и устройств водоснабжения, Окраска масляными составами устройств водоснабжения, Окраска масляными составами устройств водоснабжения за 2	1 м2	166,28
4.36	Смена запорной арматуры		
4.36.1	Смена вентелей, клапанов обратных муфтовых		
4.36.1.1	Смена запорной арматуры, Смена вентелей, клапанов обратных муфтовых, диаметром до 20 мм	1 шт.	310,44
4.36.1.2	Смена запорной арматуры, Смена вентелей, клапанов обратных муфтовых, диаметром до 32 мм	1 шт.	418,59
4.36.1.3	Смена запорной арматуры, Смена вентелей, клапанов обратных муфтовых, диаметром до 50 мм	1 шт.	911,51
4.36.2	Смена задвижек		
4.36.2.1	Смена запорной арматуры, Смена задвижек, диаметром до 50 мм	1 шт.	2 035,31
4.36.2.2	Смена запорной арматуры, Смена задвижек, диаметром до 100 мм	1 шт.	3 760,73
4.36.2.3	Смена запорной арматуры, Смена задвижек, диаметром до 150 мм	1 шт.	6 893,28
4.36.3	Смена затворов		
4.36.3.1	Смена запорной арматуры, Смена затворов, диаметром до 50 мм	1 шт.	1 136,11
4.36.3.2	Смена запорной арматуры, Смена затворов, диаметром до 100 мм	1 шт.	1 706,47
4.36.3.3	Смена запорной арматуры, Смена затворов, диаметром до 150 мм	1 шт.	2 594,88
4.36.4	Смена запорной арматуры, Замена внутренних пожарных кранов	1 кран	3 137,47
4.36.5	Смена пробковых кранов		
4.36.5.1	Смена запорной арматуры, Смена пробковых кранов, диаметром 15 мм	1 кран	241,54
4.36.5.2	Смена запорной арматуры, Смена пробковых кранов, диаметром 20 мм	1 кран	263,44
4.36.5.3	Смена запорной арматуры, Смена пробковых кранов, диаметром 25 мм	1 кран	362,36
4.36.5.4	Смена запорной арматуры, Смена пробковых кранов, диаметром 32 мм	1 кран	661,87
4.36.5.5	Смена запорной арматуры, Смена пробковых кранов, диаметром 40 мм	1 кран	889,93
4.36.5.6	Смена запорной арматуры, Смена пробковых кранов, диаметром 50 мм	1 кран	1 389,32
4.36.6	Смена шаровых кранов		
4.36.6.1	Смена запорной арматуры, Смена шаровых кранов, диаметром 15 мм	1 кран	222,40
4.36.6.2	Смена запорной арматуры, Смена шаровых кранов, диаметром 20 мм	1 кран	264,40
4.36.6.3	Смена запорной арматуры, Смена шаровых кранов, диаметром 25 мм	1 кран	337,90
4.36.6.4	Смена запорной арматуры, Смена шаровых кранов, диаметром 32 мм	1 кран	488,18
4.36.6.5	Смена запорной арматуры, Смена шаровых кранов, диаметром 40 мм	1 кран	740,18
4.36.6.6	Смена запорной арматуры, Смена шаровых кранов, диаметром 50 мм	1 кран	950,18
4.36.6.7	Смена запорной арматуры, Смена шаровых кранов, диаметром 65 мм	1 кран	1 799,74
4.36.6.8	Смена запорной арматуры, Смена шаровых кранов, диаметром 80 мм	1 кран	2 996,74
4.36.6.9	Смена запорной арматуры, Смена шаровых кранов, диаметром 100 мм	1 кран	4 771,24
4.37	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах		
4.37.1	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах, диаметром 50 мм	1 соединение	829,92
4.37.2	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах, диаметром 65 мм	1 соединение	1 107,88
4.37.3	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах, диаметром 80 мм	1 соединение	1 197,48
4.37.4	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах, диаметром 100 мм	1 соединение	1 553,19
4.37.5	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах, диаметром 125 мм	1 соединение	2 446,83
4.37.6	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах, диаметром 150 мм	1 соединение	2 764,18
4.38	Смена сгонов, муфт и контргаяк у трубопроводов		
4.38.1	Смена сгонов, муфт и контргаяк у трубопроводов, диаметром 15 мм	1 шт	115,47
4.38.2	Смена сгонов, муфт и контргаяк у трубопроводов, диаметром 20 мм	1 шт	128,77
4.38.3	Смена сгонов, муфт и контргаяк у трубопроводов, диаметром 25 мм	1 шт	193,49
4.38.4	Смена сгонов, муфт и контргаяк у трубопроводов, диаметром 32 мм	1 шт	220,13
4.38.5	Смена сгонов, муфт и контргаяк у трубопроводов, диаметром 40 мм	1 шт	325,19
4.38.6	Смена сгонов, муфт и контргаяк у трубопроводов, диаметром 50 мм	1 шт	377,31
4.38.7	Смена сгонов, муфт и контргаяк у трубопроводов, диаметром 65 мм	1 шт	614,41
4.38.8	Смена сгонов, муфт и контргаяк у трубопроводов, диаметром 80 мм	1 шт	836,78
4.38.9	Смена сгонов, муфт и контргаяк у трубопроводов, диаметром 100 мм	1 шт	982,88
4.39	Смена полипропиленовых фасонных частей		
4.39.1	Отводы		
4.39.1.1	Смена полипропиленовых фасонных частей, Отводы, диаметром 20 мм	1 фасонная часть	121,36
4.39.1.2	Смена полипропиленовых фасонных частей, Отводы, диаметром 25 мм	1 фасонная часть	123,47

4.39.1.3	Смена полипропиленовых фасонных частей, Отводы, диаметром 32 мм	1 фасонная часть	127,31
4.39.1.4	Смена полипропиленовых фасонных частей, Отводы, диаметром 40 мм	1 фасонная часть	132,37
4.39.1.5	Смена полипропиленовых фасонных частей, Отводы, диаметром 50 мм	1 фасонная часть	147,47
4.39.1.6	Смена полипропиленовых фасонных частей, Отводы, диаметром 63 мм	1 фасонная часть	192,58
4.39.1.7	Смена полипропиленовых фасонных частей, Отводы, диаметром 75 мм	1 фасонная часть	240,32
4.39.1.8	Смена полипропиленовых фасонных частей, Отводы, диаметром 90 мм	1 фасонная часть	329,36
4.39.1.9	Смена полипропиленовых фасонных частей, Отводы, диаметром 110 мм	1 фасонная часть	482,96
4.39.2	Тройники		
4.39.2.1	Смена полипропиленовых фасонных частей, Тройники, диаметром 20 мм	1 фасонная часть	135,03
4.39.2.2	Смена полипропиленовых фасонных частей, Тройники, диаметром 25 мм	1 фасонная часть	136,45
4.39.2.3	Смена полипропиленовых фасонных частей, Тройники, диаметром 32 мм	1 фасонная часть	147,00
4.39.2.4	Смена полипропиленовых фасонных частей, Тройники, диаметром 40 мм	1 фасонная часть	150,70
4.39.2.5	Смена полипропиленовых фасонных частей, Тройники, диаметром 50 мм	1 фасонная часть	169,96
4.39.2.6	Смена полипропиленовых фасонных частей, Тройники, диаметром 63 мм	1 фасонная часть	224,81
4.39.2.7	Смена полипропиленовых фасонных частей, Тройники, диаметром 75 мм	1 фасонная часть	300,01
4.39.2.8	Смена полипропиленовых фасонных частей, Тройники, диаметром 90 мм	1 фасонная часть	401,77
4.39.2.9	Смена полипропиленовых фасонных частей, Тройники, диаметром 110 мм	1 фасонная часть	571,05
4.39.3	Крестовины		
4.39.3.1	Смена полипропиленовых фасонных частей, Крестовины, диаметром 20 мм	1 фасонная часть	308,76
4.39.3.2	Смена полипропиленовых фасонных частей, Крестовины, диаметром 25 мм	1 фасонная часть	312,32
4.39.3.3	Смена полипропиленовых фасонных частей, Крестовины, диаметром 32 мм	1 фасонная часть	323,37
4.39.3.4	Смена полипропиленовых фасонных частей, Крестовины, диаметром 40 мм	1 фасонная часть	351,00
4.39.3.5	Смена полипропиленовых фасонных частей, Крестовины, диаметром 50 мм	1 фасонная часть	380,98
4.39.3.6	Смена полипропиленовых фасонных частей, Крестовины, диаметром 110 мм	1 фасонная часть	788,90
4.4	Осмотр водопровода	100 квартир	4 202,89
4.5	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках		
4.5.1	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках, диаметром до 50 мм	1 место	155,22
4.5.2	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках, диаметром до 75 мм	1 место	176,34
4.5.3	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках, диаметром до 100 мм	1 место	197,94
4.5.4	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках, диаметром до 125 мм	1 место	224,85
4.5.5	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках, диаметром до 150 мм	1 место	252,05
4.6	Ремонт труб сваркой		
4.6.1	Ремонт труб сваркой, Свищ	1 место	121,10
4.6.2	Ремонт труб сваркой, Трещина	1 место	123,09
4.7	Прочистка труб (стояк)	1 стояк	218,69
5	Водоотведение		
5.1	Устранение засоров санитарных приборов	1 прибор	127,97
5.10	Прочистка канализационного лежака	1 м канализационного лежа	70,03
5.11	Гидравлическое испытание системы канализации		
5.11.1	Гидравлическое испытание системы канализации, Первое рабочее испытание отдельных частей системы	1 м трубопровода	36,08
5.11.2	Гидравлическое испытание системы канализации, Окончательная проверка при сдаче системы	1 м трубопровода	21,01
5.12	Осушение подвальных помещений		
5.12.1	Осушение подвальных помещений, Осушение ручными насосами	10 м³	210,73
5.12.2	Осушение подвальных помещений, Осушение электрическими насосами	10 м³	106,01
5.13	Дезинфекция подвала	100 м²	419,12
5.14	Набивка сальников компенсационных патрубков на стояках внутренних водостоков	1 патрубок	127,79
5.15	Окраска чугунных сетей и элементов канализации		
5.15.1	Окраска чугунных сетей и элементов канализации, Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей чугунных труб за 1 раз	1 м2 окрашиваемой поверхн	119,76
5.15.2	Окраска чугунных сетей и элементов канализации, Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей чугунных труб за 2 раза	1 м2 окрашиваемой поверхн	152,94

5.15.3	Окраска чугунных сетей и элементов канализации, Окраска масляными составами элементов трубопровода за 1 раз	1 м2 окрашиваемой поверхн	130,69
5.15.4	Окраска чугунных сетей и элементов канализации, Окраска масляными составами элементов трубопровода за 2 раза	1 м2 окрашиваемой поверхн	170,52
5.16	Смена отдельных участков трубопроводов канализации изполиэтиленовых труб высокой плотности		
5.16.1	Смена отдельных горизонтальных участков трубопроводов канализации изполиэтиленовых труб высокой плотности, диаметром 50 мм	1 м трубы	264,78
5.16.2	Смена отдельных горизонтальных участков трубопроводов канализации изполиэтиленовых труб высокой плотности, диаметром 100 мм	1 м трубы	499,04
5.16.3	Смена отдельных вертикальных участков трубопроводов канализации изполиэтиленовых труб высокой плотности, диаметром 50 мм	1 м трубы	264,78
5.16.4	Смена отдельных вертикальных участков трубопроводов канализации изполиэтиленовых труб высокой плотности, диаметром 100 мм	1 м трубы	499,04
5.16.5	Смена отдельных вертикальных участков трубопроводов канализации изполиэтиленовых труб высокой плотности, диаметром 150 мм	1 м трубы	1 751,46
5.17	Смена отдельных участков внутренних чугунных канализационных труб и		
5.17.1	Смена отдельных участков внутренних чугунных канализационных труб и выпусков, при диаметре канализационного выпуска 50 мм	1 м трубы	1 025,09
5.17.2	Смена отдельных участков внутренних чугунных канализационных труб и выпусков, при диаметре канализационного выпуска 100 мм	1 м трубы	1 549,90
5.17.3	Смена отдельных участков внутренних чугунных канализационных труб и выпусков, при диаметре канализационного выпуска 150 мм	1 м трубы	2 357,53
5.18	Смена отдельных участков канализации из стальных водогазопроводных труб при соединении труб на сварке		
5.18.1	Смена отдельных участков канализации из стальных водогазопроводных труб при соединении труб на сварке, диаметром 40 мм	1 м трубы	397,27
5.18.2	Смена отдельных участков канализации из стальных водогазопроводных труб при соединении труб на сварке, диаметром 50 мм	1 м трубы	450,33
5.19	Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб		
5.19.1	Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметром 40 мм	1 м трубы	297,42
5.19.2	Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметром 50 мм	1 м трубы	343,22
5.2	Регулировка смывных бачков в МОП	1 бачок	72,91
5.20	Замена внутренних водопроводов из стальных труб на полипропиленовые		
5.20.1	Замена внутренних водопроводов из стальных труб на полипропиленовые, диаметром 32 мм	1 м канализационного лежа	294,42
5.20.2	Замена внутренних водопроводов из стальных труб на полипропиленовые, диаметром 40 мм	1 м канализационного лежа	381,87
5.20.3	Замена внутренних водопроводов из стальных труб на полипропиленовые, диаметром 50 мм	1 м канализационного лежа	358,53
5.20.4	Замена внутренних водопроводов из стальных труб на полипропиленовые, диаметром 110 мм	1 м канализационного лежа	388,80
5.21	Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб		
5.21.1	Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб, диаметром до 50 мм	1 раструб	124,84
5.21.2	Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб, диаметром до 75 мм	1 раструб	147,25
5.21.3	Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб, диаметром до 100 мм	1 раструб	198,46
5.21.4	Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб, диаметром до 125 мм	1 раструб	221,05
5.21.5	Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб, диаметром до 150 мм	1 раструб	250,51

5.22	Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков	1 соединение	132,67
5.23	Смена сифона		
5.23.1	Смена сифона, на пластмассовых трубопроводах	1 сифон	220,54
5.23.2	Смена сифона, на чугунных трубопроводах	1 сифон	251,62
5.24	Смена трапов чугунных		
5.24.1	Смена трапов чугунных, при диаметре трапа 50 мм	1 трап комплектный	796,83
5.24.2	Смена трапов чугунных, при диаметре трапа 100 мм	1 трап комплектный	1 610,28
5.25	Смена фасонных частей чугунных		
5.25.1	Отводов, колен, патрубков, переходов		
5.25.1.1	Смена фасонных частей чугунных, Отводов, колен, патрубков, переходов, диаметром до 50 мм	1 фасонная часть	289,57
5.25.1.2	Смена фасонных частей чугунных, Отводов, колен, патрубков, переходов, диаметром 100 мм	1 фасонная часть	465,13
5.25.1.3	Смена фасонных частей чугунных, Отводов, колен, патрубков, переходов, диаметром 150 мм	1 фасонная часть	874,02
5.25.2	Тройников		
5.25.2.1	Смена фасонных частей чугунных, Тройников, диаметром 50 мм	1 фасонная часть	348,41
5.25.2.2	Смена фасонных частей чугунных, Тройников, диаметром 100 мм	1 фасонная часть	500,74
5.25.2.3	Смена фасонных частей чугунных, Тройников, диаметром 150 мм	1 фасонная часть	1 060,52
5.25.3	Крестовин		
5.25.3.1	Смена фасонных частей чугунных, Крестовин, диаметром 50 мм	1 фасонная часть	565,00
5.25.3.2	Смена фасонных частей чугунных, Крестовин, диаметром 100 мм	1 фасонная часть	921,09
5.25.3.3	Смена фасонных частей чугунных, Крестовин, диаметром 150 мм	1 фасонная часть	1 502,26
5.26	Смена полипропиленовых фасонных частей		
5.26.1	Отводов		
5.26.1.1	Смена полипропиленовых фасонных частей, Отводов, диаметром 32 мм	1 фасонная часть	127,31
5.26.1.2	Смена полипропиленовых фасонных частей, Отводов, диаметром 40 мм	1 фасонная часть	132,37
5.26.1.3	Смена полипропиленовых фасонных частей, Отводов, диаметром 50 мм	1 фасонная часть	147,47
5.26.1.4	Смена полипропиленовых фасонных частей, Отводов, диаметром 110 мм	1 фасонная часть	482,96
5.26.2	Тройников		
5.26.2.1	Смена полипропиленовых фасонных частей, Тройников, диаметром 32 мм	1 фасонная часть	147,00
5.26.2.2	Смена полипропиленовых фасонных частей, Тройников, диаметром 40 мм	1 фасонная часть	150,70
5.26.2.3	Смена полипропиленовых фасонных частей, Тройников, диаметром 50 мм	1 фасонная часть	169,96
5.26.2.4	Смена полипропиленовых фасонных частей, Тройников, диаметром 110 мм	1 фасонная часть	571,05
5.26.3	Крестовин		
5.26.3.1	Смена полипропиленовых фасонных частей, Крестовин, диаметром 50 мм	1 фасонная часть	380,98
5.26.3.2	Смена полипропиленовых фасонных частей, Крестовин, диаметром 110 мм	1 фасонная часть	788,90
5.27	Установка канализационных заглушек		
5.27.1	Установка канализационных заглушек, диаметром 50 мм	1 шт.	32,91
5.27.2	Установка канализационных заглушек, диаметром 100 мм	1 шт.	48,18
5.27.3	Установка канализационных заглушек, диаметром 150 мм	1 шт.	84,81
5.28	Смена ревизий чугунных		
5.28.1	Смена ревизий чугунных, диаметром 50 мм	1 шт.	397,28
5.28.2	Смена ревизий чугунных, диаметром 100 мм	1 шт.	595,35
5.28.3	Смена ревизий чугунных, диаметром 150 мм	1 шт.	1 332,93
5.29	Смена ревизий полипропиленовых		
5.29.1	Смена ревизий полипропиленовых, диаметром до 50 мм	1 шт.	157,64
5.29.2	Смена ревизий полипропиленовых, диаметром до 110 мм	1 шт.	218,35
5.3	Укрепление расшатанного унитаза в МОП	1 унитаз	113,84
5.4	Прочистка и промывка сифонов санитарных приборов в МОП		
5.4.1	Прочистка и промывка сифонов санитарных приборов в МОП, сифоны чугунные	1 сифон	70,13
5.4.2	Прочистка и промывка сифонов санитарных приборов в МОП, сифоны пластмассовые или латунные	1 сифон	84,72
5.5	Устранение течи из гибких подводок присоединения санитарных приборов	1 соединение	61,88
5.6	Очистка стальной щеткой старых чугунных труб и фасонных частей от нароста и грязи		

5.6.1	Очистка стальной щеткой старых чугунных труб и фасонных частей от нароста и грязи, диаметр до 50 мм	1 м трубопровода	61,55
5.6.2	Очистка стальной щеткой старых чугунных труб и фасонных частей от нароста и грязи, диаметр 75 мм	1 м трубо-провода	79,37
5.6.3	Очистка стальной щеткой старых чугунных труб и фасонных частей от нароста и грязи, диаметр 100 мм	1 м трубо-провода	97,20
5.7	Временная заделка свищей и трещин		
5.7.1	Временная заделка свищей и трещин, диаметр трубопровода до 50 мм	1 место	155,22
5.7.2	Временная заделка свищей и трещин, диаметр трубопровода 51 - 75 мм	1 место	176,34
5.7.3	Временная заделка свищей и трещин, диаметр трубопровода 76 - 100 мм	1 место	197,94
5.7.4	Временная заделка свищей и трещин, диаметр трубопровода 101 - 125 мм	1 место	224,85
5.7.5	Временная заделка свищей и трещин, диаметр трубопровода 126 - 150 мм	1 место	252,05
5.8	Осмотр канализации	100 квартир	4 202,89
5.9	Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов	1 м трубы	27,95
6	Электрические сети		
6.1	Замена перегоревшей электролампы		
6.1.1	Замена перегоревшей электролампы, - ламп накаливания	1 электро-лампа	
6.1.2	Замена перегоревшей электролампы, - ламп люминесцентных	1 электро-лампа	
6.10	Замена неисправных участков электрической сети здания		
6.10.1	Алюминий		
6.10.1.1	Замена неисправных участков электрической сети здания, Алюминий, 2,5 мм ²	1 м провода	
6.10.1.10	Замена неисправных участков электрической сети здания, Алюминий, 2 x 10 мм ²	1 м провода	
6.10.1.11	Замена неисправных участков электрической сети здания, Алюминий, 2 x 16 мм ²	1 м провода	
6.10.1.12	Замена неисправных участков электрической сети здания, Алюминий, 3 x 1,5 мм ²	1 м провода	
6.10.1.13	Замена неисправных участков электрической сети здания, Алюминий, 3 x 2,5 мм ²	1 м провода	
6.10.1.14	Замена неисправных участков электрической сети здания, Алюминий, 3 x 4 мм ²	1 м провода	
6.10.1.15	Замена неисправных участков электрической сети здания, Алюминий, 3 x 6 мм ²	1 м провода	
6.10.1.16	Замена неисправных участков электрической сети здания, Алюминий, 3 x 10 мм ²	1 м провода	
6.10.1.17	Замена неисправных участков электрической сети здания, Алюминий, 3 x 16 мм ²	1 м провода	
6.10.1.18	Замена неисправных участков электрической сети здания, Алюминий, 4 x 2,5 мм ²	1 м провода	
6.10.1.19	Замена неисправных участков электрической сети здания, Алюминий, 4 x 4 мм ²	1 м провода	
6.10.1.2	Замена неисправных участков электрической сети здания, Алюминий, 4 мм ²	1 м провода	
6.10.1.20	Замена неисправных участков электрической сети здания, Алюминий, 4 x 6 мм ²	1 м провода	
6.10.1.21	Замена неисправных участков электрической сети здания, Алюминий, 4 x 10 мм ²	1 м провода	
6.10.1.22	Замена неисправных участков электрической сети здания, Алюминий, 4 x 16 мм ²	1 м провода	
6.10.1.3	Замена неисправных участков электрической сети здания, Алюминий, 6 мм ²	1 м провода	
6.10.1.4	Замена неисправных участков электрической сети здания, Алюминий, 10 мм ²	1 м провода	
6.10.1.5	Замена неисправных участков электрической сети здания, Алюминий, 16 мм ²	1 м провода	
6.10.1.6	Замена неисправных участков электрической сети здания, Алюминий, 25 мм ²	1 м провода	
6.10.1.7	Замена неисправных участков электрической сети здания, Алюминий, 2 x 2,5 мм ²	1 м провода	
6.10.1.8	Замена неисправных участков электрической сети здания, Алюминий, 2 x 4 мм ²	1 м провода	
6.10.1.9	Замена неисправных участков электрической сети здания, Алюминий, 2 x 6 мм ²	1 м провода	
6.10.2	Медь		
6.10.2.1	Замена неисправных участков электрической сети здания, Медь, 1,5 мм ²	1 м провода	
6.10.2.10	Замена неисправных участков электрической сети здания, Медь, 2x4 мм ²	1 м провода	
6.10.2.11	Замена неисправных участков электрической сети здания, Медь, 2x6 мм ²	1 м провода	
6.10.2.12	Замена неисправных участков электрической сети здания, Медь, 2x10 мм ²	1 м провода	
6.10.2.13	Замена неисправных участков электрической сети здания, Медь, 2x16 мм ²	1 м провода	
6.10.2.14	Замена неисправных участков электрической сети здания, Медь, 3x1,5 мм ²	1 м провода	
6.10.2.15	Замена неисправных участков электрической сети здания, Медь, 3x2,5 мм ²	1 м провода	
6.10.2.16	Замена неисправных участков электрической сети здания, Медь, 3x4,0 мм ²	1 м провода	
6.10.2.17	Замена неисправных участков электрической сети здания, Медь, 3x6 мм ²	1 м провода	
6.10.2.18	Замена неисправных участков электрической сети здания, Медь, 3x10 мм ²	1 м провода	
6.10.2.19	Замена неисправных участков электрической сети здания, Медь, 3x16 мм ²	1 м провода	
6.10.2.2	Замена неисправных участков электрической сети здания, Медь, 2,5 мм ²	1 м провода	
6.10.2.20	Замена неисправных участков электрической сети здания, Медь, 3x25 мм ²	1 м провода	
6.10.2.21	Замена неисправных участков электрической сети здания, Медь, 4x1,5 мм ²	1 м провода	
6.10.2.22	Замена неисправных участков электрической сети здания, Медь, 4x2,5 мм ²	1 м провода	

6.10.2.23	Замена неисправных участков электрической сети здания, Медь, 4x4 мм ²	1 м провода	
6.10.2.24	Замена неисправных участков электрической сети здания, Медь, 4x6 мм ²	1 м провода	
6.10.2.25	Замена неисправных участков электрической сети здания, Медь, 4x10 мм ²	1 м провода	
6.10.2.26	Замена неисправных участков электрической сети здания, Медь, 4x16 мм ²	1 м провода	
6.10.2.27	Замена неисправных участков электрической сети здания, Медь, 4x25 мм ²	1 м провода	
6.10.2.3	Замена неисправных участков электрической сети здания, Медь, 4 мм ²	1 м провода	
6.10.2.4	Замена неисправных участков электрической сети здания, Медь, 6 мм ²	1 м провода	
6.10.2.5	Замена неисправных участков электрической сети здания, Медь, 10 мм ²	1 м провода	
6.10.2.6	Замена неисправных участков электрической сети здания, Медь, 16 мм ²	1 м провода	
6.10.2.7	Замена неисправных участков электрической сети здания, Медь, 25 мм ²	1 м провода	
6.10.2.8	Замена неисправных участков электрической сети здания, Медь, 2x1,5 мм ²	1 м провода	
6.10.2.9	Замена неисправных участков электрической сети здания, Медь, 2x2,5 мм ²	1 м провода	
6.11	Замена групповой линии питания электроплиты (без заделки штрабов)	1 электро-плита	
6.12	Частичная замена проводов и шин	1 электро-плита	
6.13	Замена вышедшего из строя выключателя	1 выключатель	
6.14	Замена вышедшей из строя штепсельной розетки	1 розетка	
6.15	Замена светильника для ламп накаливания	1 светильник	
6.16	Замена светильников для люминесцентных ламп	1 светильник	
6.17	Замена предохранителей		
6.17.1	Замена предохранителей, - 63А	1 предохранитель	
6.17.2	Замена предохранителей, - 100А	1 предохранитель	
6.17.3	Замена предохранителей, - 250А	1 предохранитель	
6.17.4	Замена предохранителей, - 400А	1 предохранитель	
6.18	Замена автоматических выключателей		
6.18.1	Замена автоматических выключателей, - 16...63А	1 выключатель	
6.18.2	Замена автоматических выключателей, - 80, 100А	1 выключатель	
6.19	Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств		
6.19.1	Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств, - 16А	1 переключатель	
6.19.2	Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств, - 40А	1 переключатель	
6.19.3	Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств, - 63А	1 переключатель	
6.2	Ремонт штепсельных розеток	1 розетка	
6.20	Замена щитов		
6.20.1	Замена щитов, - число квартир -1	1 щит	
6.20.2	Замена щитов, - число квартир -2	1 щит	
6.20.3	Замена щитов, - число квартир -3	1 щит	
6.20.4	Замена щитов, - число квартир -4	1 щит	
6.21	Ремонт щитов	1 щит	
6.22	Замена пробки		
6.22.1	Замена пробки, -пробка с плавкой вставкой 10 А	1 пробка	
6.22.2	Замена пробки, -пробка с плавкой вставкой 16 А	1 пробка	
6.23	Замена настенного или потолочного патрона		
6.23.1	Замена настенного или потолочного патрона, - при открытой арматуре	1 патрон	
6.23.2	Замена настенного или потолочного патрона, - при герметической арматуре	1 патрон	
6.24	Измерение сопротивления изоляции сетей	1 участок	
6.25	Замена рубильника		
6.25.1	открытый серии РП		
6.25.1.1	Замена рубильника, открытый серии РП, - 100А	1 рубильник	
6.25.1.2	Замена рубильника, открытый серии РП, - 250А	1 рубильник	
6.25.1.3	Замена рубильника, открытый серии РП, - 400А	1 рубильник	
6.25.2	закрытый серии ЯРВ		
6.25.2.1	Замена рубильника, закрытый серии ЯРВ, - 100А	1 рубильник	

6.25.2.2	Замена рубильника, закрытый серии ЯРВ, - 250А	1 рубиль-ник	
6.25.2.3	Замена рубильника, закрытый серии ЯРВ, - 400А	1 рубиль-ник	
6.26	Замена электромагнитных контакторов	1 контакт-тор	
6.27	Замена магнитных пускателей	1 пуска-тель	
6.28	Ремонт магнитного пускателя	1 пуска-тель	
6.29	Замена универсального переключателя	1 универ-сальный переключ-	
6.3	Ремонт выключателей	1 выключ-атель	
6.30	Замена кнопок управления	1 кнопка	
6.31	Замена промежуточного реле	1 реле	
6.32	Замена реле (указательных сигнальных устройств)	1 реле	
6.33	Замена реле напряжения	1 реле	
6.34	Замена реле тока	1 реле	
6.35	Замена теплового реле	1 реле	
6.36	Замена электродвигателя		
6.36.1	Замена электродвигателя, 3-х фазный 0,55 кВт	1 электро-двигатель	
6.36.2	Замена электродвигателя, 3-х фазный 0,75 кВт	1 электро-двигатель	
6.36.3	Замена электродвигателя, 3-х фазный 1,1 кВт	1 электро-двигатель	
6.36.4	Замена электродвигателя, 3-х фазный 1,5 кВт	1 электро-двигатель	
6.36.5	Замена электродвигателя, 3-х фазный 2,2 кВт	1 электро-двигатель	
6.36.6	Замена электродвигателя, 3-х фазный 4,0 кВт	1 электро-двигатель	
6.36.7	Замена электродвигателя, 3-х фазный 5,5 кВт	1 электро-двигатель	
6.37	Текущий ремонт электродвигателя	1 электро-двигатель	
6.38	Замена приборов учета (счетчиков электро-гии)		
6.38.1	Замена приборов учета (счетчиков электро-гии), трехфазные однотарифные	1 счетчик	
6.38.2	Замена приборов учета (счетчиков электро-гии), трехфазные многотарифные	1 соединение	
6.39	Замена трансформатора тока	1 транс-форматор	
6.4	Мелкий ремонт электропроводки Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление	1 м заделанной трещины	
6.40	Ремонт трансформатора	1 транс-форматор	
6.41	Ремонт блока управления освещением	1 блок	
6.42	Ремонт устройства автоматического выключения резерва	1 устрой-ство АВР	
6.43	Замена вводно-распределитель-ных устройств		
6.43.1	Замена вводно-распределитель-ных устройств, Вводные	1 замок	
6.43.2	Замена вводно-распределитель-ных устройств, Вводно-распределительные	1 шкаф	
6.43.3	Замена вводно-распределитель-ных устройств, Распределительные	1 шкаф	
6.44	Ремонт вводно-распределитель-ных устройств	1 шкаф	
6.45	Смена замков		
6.45.1	Смена замков, - врезных	1 замок	
6.45.2	Смена замков, - накладных	1 замок	
6.46	Устройство контура заземления	1 устрой-ство АВР	
6.47	Замена изоляторов на вводах, замена вводных устройств (гусаков)	1 ввод	
6.48	Замена чугунной конфорки		
6.48.1	с ободом		
6.48.1.1	Замена чугунной конфорки, с ободом, - ЭКЧ-145 (1 кВт)	1 конфорка	
6.48.1.2	Замена чугунной конфорки, с ободом, - ЭКЧ-180 (1,5 кВт)	1 конфорка	
6.48.1.3	Замена чугунной конфорки, с ободом, - ЭКЧ-220 (2,0 кВт)	1 конфорка	
6.48.2	без обода		

6.48.2.1	Замена чугунной конфорки, без обода, - ЭКЧ-145 (1 кВт)	1 конфорка	
6.48.2.2	Замена чугунной конфорки, без обода, - ЭКЧ-180 (1,5 кВт)	1 конфорка	
6.48.2.3	Замена чугунной конфорки, без обода, - ЭКЧ-220 (2,0 кВт)	1 конфорка	
6.49	Замена ТЭНов для духовок		
6.49.1	Замена ТЭНов для духовок, ТЭН верхний для ЭП "Лысьва"	1 тэн	
6.49.2	Замена ТЭНов для духовок, ТЭН верхний для ЭП "Ново-Вятка", "Электра"	1 тэн	
6.49.3	Замена ТЭНов для духовок, ТЭН нижний для ЭП "Лысьва"	1 тэн	
6.49.4	Замена ТЭНов для духовок, ТЭН нижний для ЭП "Ново-Вятка", "Электра"	1 тэн	
6.5	Измерение сопротивления изоляции		
6.5.1	Измерение сопротивления изоляции, Измерение сопротивления изоляции мегаомметром	1 линия	
6.5.2	Измерение сопротивления изоляции, Проверка наличия цепи между заземлителем и заземленными элементами	1 точка	
6.5.3	Измерение сопротивления изоляции, Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	1 токопри-емник	
6.50	Замена терморегулятора "жарочного шкафа"		
6.50.1	Замена терморегулятора "жарочного шкафа", - для ЭП "Лысьва"	1 термо-регулятор	
6.50.2	Замена терморегулятора "жарочного шкафа", -для ЭП "Ново-Вятка", "Электра"	1 термо-регулятор	
6.51	Замена переключателя мощности		
6.51.1	Замена переключателя мощности, ПМ-3, ПМ-5 для ЭП "Ново-Вятка", "Лысьва", "Электра"	1 переключатель	
6.51.2	Замена переключателя мощности, ПМ-7 для ЭП "Ново-Вятка", "Электра", "Лысьва"	1 переключатель	
6.52	Замена кольца - обода конфорки		
6.52.1	Замена кольца - обода конфорки, d 145	1 кольцо	
6.52.2	Замена кольца - обода конфорки, d 180	1 кольцо	
6.52.3	Замена кольца - обода конфорки, d 220	1 кольцо	
6.53	Замена ламп освещения жарочного шкафа		
6.53.1	Замена ламп освещения жарочного шкафа, - для ЭП "Лысьва"	1 лампа	
6.53.2	Замена ламп освещения жарочного шкафа, - для ЭП "Ново-Вятка", "Электра"	1 лампа	
6.54	Замена ручки переключателя		
6.54.1	Замена ручки переключателя, - для ЭП "Лысьва", "Ново-Вятка", "Электра"	1 ручка	
6.55	Замена стекла жарочного шкафа		
6.55.1	Замена стекла жарочного шкафа, - для ЭП "Лысьва"	1 стекло	
6.55.2	Замена стекла жарочного шкафа, - для ЭП "Ново-Вятка", "Электра"	1 стекло	
6.56	Замена автовывключателя	1 выключатель	
6.57	Замена штепсельного разъема (вилки и розетки)	1 разъем	
6.58	Обнаружение неисправностей в схеме	1 электро-плита	
6.59	Ремонт переключателя на месте (с зачисткой контактов)	1 переключатель	
6.6	Проверка заземления		
6.6.1	Проверка заземления ванн	1 ванна	
6.6.2	Проверка заземления оболочки электрокабеля	1 м заделанной трещины	
6.60	Замена и ремонт ручек дверцы жарочного шкафа		
6.60.1	Замена и ремонт ручек дверцы жарочного шкафа, - для ЭП "Лысьва"	1 элемент	
6.60.2	Замена и ремонт ручек дверцы жарочного шкафа, для ЭП "Ново-Вятка", "Электра"	1 элемент	
6.61	Замена и ремонт выключателя подсвета	1 элемент	
6.62	Замена стационарной электроплиты		
6.62.1	Замена стационарной электроплиты, "Лысьва" 301 ст	1 электро-плита	
6.62.2	Замена стационарной электроплиты, "Лысьва" 401 ст	1 электро-плита	
6.62.3	Замена стационарной электроплиты, "Ново-Вятка" 010	1 электро-плита	
6.62.4	Замена стационарной электроплиты, "Ново-Вятка" 007	1 электро-плита	
6.63	Смена навесных замков	шт	
6.7	Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования		
6.7.1	Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования, - электросети, арматура, электрооборудование в квартирах	1000 кв. м жилой площади	
6.7.2	Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования, - то же, на лестничных клетках	100 лест-нич-ных площадо	

6.7.3	Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования, - силовая установка	1 шт	
6.8	Снятие показаний электросчетчиков	1элек-тро-счетчик	
6.9	Стоимость аварийного выезда для ликвидации аварий на внутридомовых сиситемах энергоснабжения	1 выезд	
7	Придомовая территория		
7.1	Ручная Зимняя уборка		
7.1.1	Сдвигка и подметание снега при отсутствии снегопада (Подметание территории, сдвигание снега в валы или кучи)		
7.1.1.1	Сдвигка и подметание снега при отсутствии снегопада, С усовершенствованным покрытием	100 м2 убираемой территории	22,27
7.1.1.2	Сдвигка и подметание снега при отсутствии снегопада, С неусовершенствованным покрытием	100 м2 убираемой территории	27,11
7.1.1.3	Сдвигка и подметание снега при отсутствии снегопада, Без покрытия	100 м2 убираемой территории	33,88
7.1.10	Перекидывание снега и скола (Перекидывание снега и скола на газоны и свободные участки территорий с последующим равномерным разбрасыванием.)	1 м3 грунта	38,73
7.1.11	Сдвигание снега и скола, сброшенного с крыш (Сдвигание в валы или кучи снега и скола, сброшенного с крыш, на расстояние до 30 м.)	1 м3 грунта	56,15
7.1.12	Погрузка снега и скола (Погрузка снега и скола лопатой на транспортер.)	1 м3 грунта	22,27
7.1.13	Очистка участков территорий от снега и наледи вручную при механизированной уборке (Очистка вручную участков, недоступных для уборки машиной. Сдвигание снега и наледи на полосу механизированной уборки.)	100 м²	12,59
7.1.14	Укладка снега в валы или кучи после механизированной уборки (Укладка снега в валы или кучи.)	1 м3 грунта	24,22
7.1.15	Очистка контейнерной площадки в холодный период (Очистка площадки от снега и наледи.)	1 м2	5,80
7.1.17	Сметание снега со ступеней и площадок (Сметание свежеевыпавшего снега метлой толщиной покрова до 2 см. Отбрасывание снега в сторону лопатой на расстоянии до 3 м.)	100 м²	133,62
7.1.2	Сдвигка и подметание снега при снегопаде (Подметание свежеевыпавшего снега, сдвигание снега в валы или кучи)		
7.1.2.1	Сдвигка и подметание снега при снегопаде, С усовершенствованным покрытием	100 м2 убираемой территории	98,77
7.1.2.2	Сдвигка и подметание снега при снегопаде, С неусовершенствованным покрытием	100 м2 убираемой территории	119,11
7.1.2.3	Сдвигка и подметание снега при снегопаде, Без покрытия	100 м2 убираемой территории	156,87
7.1.3	Очистка территорий с усовершенствованными покрытиями от уплотненного снега (Очистка территории от уплотненного снега скребком. Сгребание снега в валы или кучи)	100 м2 убираемой территории	288,56
7.1.4	Очистка территории от наледи без обработки противогололедными реагентами (Скалывание наледи толщиной до 2 см. Сгребание скола в валы или кучи)	100 м2 убираемой территории	685,55
7.1.5	Очистка территории от наледи с обработки противогололедными реагентами (Посыпка наледи и льда толщиной более 2 см реагентами. Скалывание разрушенной наледи. Сгребание скола в валы или кучи.)	100 м2 убираемой территории	1 057,40
7.1.6	Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки (Наполнение емкости смесью песка с хлоридами. Транспортировка емкости со смесью на тележке к месту посыпки на расстояние до 100 м.)	1 м3 грунта	102,64
7.1.7	Россыпь противогололедных материалов (песок) вручную на тротуарах	100 м2 тротуаров	25,19
7.1.8	Подготовка смеси песка с хлоридами (Просеивание песка через сито. Размешивание с хлоридами)	1 м3 грунта	80,38
7.1.9	Очистка от наледи и льда водосточных труб, крышек люков пожарных колодцев (Скалывание корки наледи и льда толщиной слоя свыше 2 см. Сгребание скола в валы или кучи и сдвигание его к бортовому камню на расстояние до 30 см.)		
7.1.9.1	Очистка от наледи и льда водосточных труб, крышек люков пожарных колодцев, Водосточные трубы	1 шт	9,68
7.1.9.2	Очистка от наледи и льда водосточных труб, крышек люков пожарных колодцев, Крышки люков, пожарных колодцев	1 шт	11,62
7.10	Ремонт асфальтобетонного покрытия проездов. (Разломка и обрубка краев асфальтобетон, очистка основания и смазка битумом краев обрубленных мест. Укладка и разравнивание асфальтобетонной смеси. Укатка катком.)	1 м2	486,47
7.11	Ремонт тротуаров. (Разломка и обрубка краев асфальтобетона на поврежденных площадках. Россыпь дополнительного слоя щебня и высевок с разравниванием и уплотнением. Укладка с разравниванием асфальтобетонной смеси с уплотнением. Посыпка отремонтированных мест песком. Зати)	1 м2	567,71

7.12	Ремонт бордюров. (Разломка покрытий тротуаров из асфальтовой смеси вдоль борта. Рыхление и разломка материалов основания борта. Выравнивание бордюрных камней по отметке с подбивкой основания. Засыпка пазух с тромбованием. Заливка швов раствором.)	1 пог.м.	143,65
7.13	Установка бордюров. (Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой. Очистка бортов.)		
7.13.1	Установка бордюров., Установка бордюров бетонных при цементобетонных покрытиях	1 м заделанной трещины	465,86
7.13.2	Установка бордюров., Установка бордюров бетонных при других видах покрытий	1 м заделанной трещины	551,57
7.14	Покраска бордюрного камня		
7.14.1	Покраска бордюрного камня, Побелкой. (Приготовление известкового раствора. Очистка бордюрного камня от пыли и грязи. Побелка его известковым раствором за 1 раз.)	м.п	22,56
7.14.2	Покраска бордюрного камня, Краской. (Очистка, промывка поверхности. Окраска кистями или валиком.)	м.п	44,72
7.15	Ремонт лестничных маршей на придомовой территории		
7.16	Ремонт бетонных ступеней. (Расчистка трещин и отбитых мест. Устройство и разборка опалубки. Заделка мест ремонта. Шлифование отремонтированных мест вручную. Затирка и железнение отремонтированных мест.)	1 ступень	226,02
7.17	Ремонт дворовых туалетов.		
7.17.1	Ремонт поверхности кирпичных стен. (Разборка поврежденных участков кладки вручную. Заделка разобранных участков кирпичом с перевязкой новой кладки со старой. Расшивка швов новой кладки.)		
7.17.1.1	Ремонт дворовых туалетов., Ремонт поверхности кирпичных стен., Ремонт поверхности кирпичных стен с расшивкой швов и толщиной заделки до ½ кирпича	1 м2 отремонтированной по	862,61
7.17.1.2	Ремонт дворовых туалетов., Ремонт поверхности кирпичных стен., Ремонт поверхности кирпичных стен с расшивкой швов и толщиной заделки до 1 кирпича	1 м2 отремонтированной по	1 337,31
7.17.1.3	Ремонт дворовых туалетов., Ремонт поверхности кирпичных стен., Ремонт поверхности кирпичных стен без расшивки швов и толщиной заделки до ½ кирпича	1 м2 отремонтированной по	862,61
7.17.1.4	Ремонт дворовых туалетов., Ремонт поверхности кирпичных стен., Ремонт поверхности кирпичных стен без расшивки швов и толщиной заделки до 1 кирпича	1 м2 отремонтированной по	1 337,31
7.17.10	Устранение протечек кровли		
7.17.10.1	Ремонт дворовых туалетов., Устранение протечек кровли, Постановка заплат на покрытия из кровельной стали, при размере заплат 1/4 листа. (Очистка ремонтируемого места. Вырубка негодной части кровли с разгибанием фальцев. Заготовка заплат из кровельной стали. Постановка заплат на место с соединением ее рядовым покрытием. Промазка фальцев суриком.)	1 заплата	139,06
7.17.10.2	Ремонт дворовых туалетов., Устранение протечек кровли, Постановка заплат на покрытия из кровельной стали, при размере заплат 1/2 листа. (Очистка ремонтируемого места. Вырубка негодной части кровли с разгибанием фальцев. Заготовка заплат из кровельной стали. Постановка заплат на место с соединением ее рядовым покрытием. Промазка фальцев суриком.)	1 заплата	194,10
7.17.10.3	Ремонт дворовых туалетов., Устранение протечек кровли, Постановка заплат на покрытия из кровельной стали, при размере заплат ¾ листа. (Очистка ремонтируемого места. Вырубка негодной части кровли с разгибанием фальцев. Заготовка заплат из кровельной стали. Постановка заплат на место с соединением ее рядовым покрытием. Промазка фальцев суриком.)	1 заплата	251,54
7.17.10.4	Ремонт дворовых туалетов., Устранение протечек кровли, Промазка свищей в покрытии из кровельной стали. (Расчистка поврежденных мест от старой краски, замазки и ржавчины. Выправка загибов и заусенцев на ремонтируемых местах. Приготовление суриковой замазки. Промазка фальцев или свищей. Подкраска промазанных мест.)	10 свищей	25,01
7.17.10.5	Ремонт дворовых туалетов., Устранение протечек кровли, Смена поврежденных листов асбоцементных кровель. (Снятие поврежденных листов. Обрезка углов новых листов. Разметка и сверление отверстий в листах вручную или электродрелью. Укладка листов по месту с прибивкой гвоздями и прокладкой шайб.)	1 м2 сменяемого покрытия	241,04

7.17.10.6	Ремонт дворовых туалетов., Устранение протечек кровли, Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли. (Снятие старой части покрытия. Расчистка основания. Вырезка заплаты (до 1 м2). Укладка заплаты на мастике с предварительным разогреванием.)	1 заплата (до 1 м2)	112,91
7.17.11	Восстановление (ремонт) дверей		
7.17.11.1	Ремонт дворовых туалетов., Восстановление (ремонт) дверей, Ремонт дверных полотен со сменой горизонтальных брусков обвязки на два сопряжения. (Высверливание нагелей. Снятие негодного бруса. Очистка сопряжений от клея. Заготовка нового бруска с выделкой сопряжений. Пригонка бруска. Постановка на клей. Высверливание отверстий для нагелей, изготовление и постановка нагелей.)	1 брусок	514,60
7.17.11.10	Ремонт дворовых туалетов., Восстановление (ремонт) дверей, Смена наличников дверных проемов из мягкой древесины с укреплением шурупами. (Снятие старых наличников. Установка готовых наличников с прирезкой по месту.)	1 пог. м наличника	74,69
7.17.11.11	Ремонт дворовых туалетов., Восстановление (ремонт) дверей, Укрепление наличников дверных проемов. (Укрепление оконных и дверных наличников прошивкой гвоздями.)	1 пог. м наличника	11,69
7.17.11.12	Ремонт дворовых туалетов., Восстановление (ремонт) дверей, Смена пружины. (Снятие старого прибора. Установка нового прибора.)	1 пружина	136,83
7.17.11.13	Ремонт дворовых туалетов., Восстановление (ремонт) дверей, Смена ручки дверной. (Снятие старого прибора. Установка нового прибора.)	1 ручка	66,89
7.17.11.14	Ремонт дворовых туалетов., Восстановление (ремонт) дверей, Смена задвижки. (Снятие старого прибора. Установка нового прибора.)	1 задвижка	109,98
7.17.11.2	Ремонт дворовых туалетов., Восстановление (ремонт) дверей, Ремонт дверных полотен со сменой вертикальных брусков обвязки на два сопряжения. (Высверливание нагелей. Снятие негодного бруса. Очистка сопряжений от клея. Заготовка нового бруска с выделкой сопряжений. Пригонка бруска. Постановка на клей. Высверливание отверстий для нагелей, изготовление и постановка нагелей.)	1 брусок	683,33
7.17.11.3	Ремонт дворовых туалетов., Восстановление (ремонт) дверей, Ремонт дверных полотен со сменой вертикальных брусков обвязки на четыре сопряжения. (Высверливание нагелей. Снятие негодного бруса. Очистка сопряжений от клея. Заготовка нового бруска с выделкой сопряжений. Пригонка бруска. Постановка на клей. Высверливание отверстий для нагелей, изготовление и постановка нагелей.)	1 брусок	1 023,46
7.17.11.4	Ремонт дворовых туалетов., Восстановление (ремонт) дверей, Ремонт дверных коробок в каменных стенах. (Снятие дверных полотен. Смена на месте бруска коробки с заготовкой нового элемента. Обратная навеска дверных полотен. Конопатка коробок.)	1 коробка	1 551,19
7.17.11.5	Ремонт дворовых туалетов., Восстановление (ремонт) дверей, Ремонт дверных коробок в деревянных стенах. (Снятие дверных полотен. Смена на месте бруска коробки с заготовкой нового элемента. Обратная навеска дверных полотен. Конопатка коробок.)	1 коробка	1 482,11
7.17.11.6	Ремонт дворовых туалетов., Восстановление (ремонт) дверей, Ремонт порогов. (Отеска и острожка поврежденного места порога. Пригонка нового бруска. Установка бруска на порог с закреплением гвоздями.)	1 отремонтированное мест	217,93
7.17.11.7	Ремонт дворовых туалетов., Восстановление (ремонт) дверей, Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне. (Снятие дверного полотна. Снятие петель (шарнирных, разъемных с вынимающимися стержнями) с отвинчиванием шурупов. Заделка отверстий из-под шурупов или гнезд под петли. Расширение, углубление или долбление гнезд для петель (при необходимости). Установка)	1 петля	149,48
7.17.11.8	Ремонт дворовых туалетов., Восстановление (ремонт) дверей, Смена дверных петель при двух сменяемых петлях в полотне. (Снятие дверного полотна. Снятие петель (шарнирных, разъемных с вынимающимися стержнями) с отвинчиванием шурупов. Заделка отверстий из-под шурупов или гнезд под петли. Расширение, углубление или долбление гнезд для петель (при необходимости). Установка)	1 петля	179,01
7.17.11.9	Ремонт дворовых туалетов., Восстановление (ремонт) дверей, Смена наличников дверных проемов из мягкой древесины с укреплением гвоздями. (Снятие старых наличников. Установка готовых наличников с прирезкой по месту.)	1 пог. м наличника	69,83
7.17.2	Заделка борозд в кирпичных стенах. (Удаление отдельных кирпичей для перевязки новой кладки со)		
7.17.2.1	Ремонт дворовых туалетов., Заделка борозд в кирпичных стенах., Заделка борозд в кирпичных стенах с сечением борозд в кирпичях 1×0,5 (старой. Очистка борозды со смачиванием ее водой. Заделка борозды)	на 1 м борозды	572,35
7.17.2.2	Ремонт дворовых туалетов., Заделка борозд в кирпичных стенах., Заделка борозд в кирпичных стенах с сечением борозд в кирпичях 1×1 (кирпичом на готовом известково-цементном растворе с соблюдением)	на 1 м борозды	649,49

7.17.2.3	Ремонт дворовых туалетов., Заделка борозд в кирпичных стенах., Заделка борозд в кирпичных стенах с сечением борозд в кирпичах 1×1,5 (перевязки новой кладки со старой.)	на 1 м борозды	729,85
7.17.2.4	Ремонт дворовых туалетов., Заделка борозд в кирпичных стенах., Заделка борозд в кирпичных стенах с сечением борозд в кирпичах 1,5×1,5	на 1 м борозды	689,68
7.17.3	Ремонт дворовых туалетов., Заделка трещин в стенах цементным раствором. (Расчистка поврежденных мест. Смачивание водой. Заделка цементным раствором трещин шириной до 20 мм, глубиной до 100 мм.)	1 м заделанной трещины	78,56
7.17.4	Ремонт наружных углов кирпичных стен. (Разборка поврежденных участков кладки. Заделка разобранных участков с перевязкой но вой кладки со старой.)		
7.17.4.1	Ремонт дворовых туалетов., Ремонт наружных углов кирпичных стен., Ремонт наружных углов кирпичных стен при толщине заделки до 1/2 кирпича	1 м2 отремонтированно й по	1 114,96
7.17.4.2	Ремонт дворовых туалетов., Ремонт наружных углов кирпичных стен., Ремонт наружных углов кирпичных стен при толщине заделки до 1 кирпича	1 м2 отремонтированно й по	1 836,76
7.17.5	Ремонт дворовых туалетов., Укрепление слабодержащихся кирпичей. (Простукивание и снятие слабодержащихся кирпичей, очистка их. Укрепление кирпичей на растворе.)	1 м2 отремонтированно й по	1 353,70
7.17.6	Ремонт дворовых туалетов., Ремонт стен из шлакобетонных камней. (Расчистка участков стен в местах кладки. Кладка отдельных участков стен с привязкой новой кладки со старой. Очистка поверхности кладки от подтеков раствора.)	1 м3 кладки	5 392,28
7.17.7	Ремонт дворовых туалетов., Ремонт обыкновенной штукатурки. (Простукивание поверхности и отбивка слабодержащейся штукатурки. Насечка поверхности. Смачивание поверхности водой. Оштукатуривание отдельных мест.)	1 м2 отремонтированно й по	322,19
7.17.8	Ремонт дворовых туалетов., Смена отдельных досок наружной обшивки деревянных стен. (Снятие поврежденных досок. Заготовка новых досок с подгонкой по месту. Пришивка новых досок гвоздями.)	1 м сменяемой доски	280,27
7.17.9	Устранение повреждений полов		
7.17.9.1	Ремонт дворовых туалетов., Устранение повреждений полов, Заделка выбоин в цементных полах. (Вырубка, расчистка и смачивание поврежденных мест. Приготовление раствора. Заделка выбоин раствором. Железнение поверхности.)	м2	243,51
7.17.9.2	Ремонт дворовых туалетов., Устранение повреждений полов, Ремонт бетонных полов. (Разборка отдельных мест бетонного пола вручную. Устройство подготовки из кусков старого бетона с разравниванием, трамбованием и поливкой водой. Заливка ремонтируемых мест готовым раствором с уплотнением массы вручную и выравниванием поверхности рейко)	м2	244,57
7.17.9.3	Ремонт дворовых туалетов., Устранение повреждений полов, Ремонт поверхности цементных полов. (Очистка и насечка поверхности. Смачивание поверхности. Приготовление цементного раствора вручную. Нанесение раствора с разравниванием. Железнение поверхности.)	м2	196,91
7.18	Ремонт помойниц и емкостей для сбора ТБО		
7.18.1	Ремонт помойниц и емкостей для сбора ТБО. Смена отдельных досок наружной обшивки помойниц и емкостей для сбор ТБО. (Снятие поврежденных досок. Заготовка новых досок с подгонкой по месту. Пришивка новых досок гвоздями.)	м2	174,01
7.19	Ремонт выгребной ямы		
7.19.1	Ремонт выгребной ямы, Ремонт кирпичной кладки отдельными местами. (Расчистка участков кирпичной кладки. Кладка отдельных участков с привязкой новой кладки со старой.)	1 м3 кладки	5 780,90
7.19.2	Ремонт выгребной ямы, Ремонт обыкновенной штукатурки. (Простукивание поверхности и отбивка слабодержащейся штукатурки. Насечка поверхности. Смачивание поверхности водой. Оштукатуривание отдельных мест.)	1 м2 отремонтированно й по	322,19
7.2	Ручная Летняя уборка		
7.2.1	Подметание земельного участка в летний период (Подметание территории, уборка и транспортировка мусора в установленное место.)		
7.2.1.1	Подметание земельного участка в летний период, С усовершенствованным покрытием	100 м2 убираемой территор	12,88
7.2.1.2	Подметание земельного участка в летний период, С неусовершенствованным покрытием	100 м2 убираемой территор	17,72
7.2.1.3	Подметание земельного участка в летний период, Без покрытия	100 м2 убираемой территор	21,02
7.2.10	Уборка отмосток (Уборка мусора с отмосток. Транспортировка мусора в установленное место на расстояние до 100 м.)	1 м2 отмостки	3,59

7.2.11	Уборка приямков (Очистка ограждающей решетки от грязи. Снятие решетки. Очистка приямков глубиной до 1 м от грязи. Транспортировка мусора в место на расстояние до 100 м. Мытье ограждающей решетки и приямка. Установка решетки на место.)	1 приямок	50,35
7.2.12	Погрузка мусора на автотранспорт вручную (Погрузка мусора лопатой на автотранспорт при высоте бортов до 0,8 м.)	1 м3 грунта	75,53
7.2.13	Уход за бетонными, гранитными и мраморными ступенями и площадками перед входом в подъезд		
7.2.14	Подметание ступеней и площадок (Подметание метлой ступеней и площадок перед входом в подъезд.)	10 м2	2,52
7.2.15	Очистка кровли от мусора (Очистка кровли от мусора со сбором его в тару и отноской в установленное место)	1 м2	1,16
7.2.16	Мытье ступеней и площадок (Мытье ступеней и площадок перед входом в подъезд с периодической сменой воды или моющего раствора.)	1 м2	2,42
7.2.17	Очистка участков территорий от мусора при механизированной уборке (Подметание вручную участков, недоступных для уборки машиной. Сметание мусора на полосу механизированной уборкой.)	100 м2 убираемой территор	8,02
7.2.18	Уборка дворового туалета. (Подметание и мойка туалетов с дощатыми и бетонными полами из шланга или ведра. Дезинфекция, уборка и транспортировка мусора в установленное место до 50 м. Скоп навоза в зимний период)		
7.2.18.1	Уборка дворового туалета., На одну ячейку	1 туалет	15,69
7.2.18.2	Уборка дворового туалета., На две-три ячейки	1 туалет	31,50
7.2.2	Полив тротуаров (Поливка территории из шланга)	100 м2 тротуаров	6,42
7.2.3	Мойка территории с усовершенствованными покрытиями (Мойка территории из шланга.)	100 м²	14,54
7.2.4	Уборка мусора с газонов (Уборка мусора, сучьев и листья с газонов. Транспортировка мусора в установленное место.)		
7.2.5	Уборка мусора с газонов средней засоренности	100 м2 убираемой территор	113,28
7.2.6	Уборка мусора с газонов сильной засоренности	100 м2 убираемой территор	171,40
7.2.7	Очистка урн от мусора (Очистка урн от мусора. Транспортировка мусора в установленное место.)	1 урна	7,65
7.2.8	Уборка мусора на контейнерных площадках (Уборка мусора вокруг контейнера и погрузка его в контейнер)	1 м2 контейнерных площадо	2,33
7.2.9	Поливка газонов (Поливка газонов из шланга.)	100 м²	0,95
7.20	Устройство трапов. (Укладка трапов из дощатых щитов и их изготовлением)	1 пог. м наличника	174,25
7.21	Заготовка мешков с песком. (Заполнение мешков песком вручную.)	1 мешок	24,41
7.22	Укладка мешков с песком	1 мешок	1,92
7.23	Текущий ремонт ограждений газона. (Вырезка сломанных элементов. Установка новых элементов. Исправление опор.)	1 пог.м.	182,06
7.24	Покраска ограждений газона. (Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Проолифка окрашиваемой поверхности. Подмазка и шлифовка свищей и гребней. Окраска.)	1 пог.м.	39,08
7.25	Ремонт подпорной стенки		
7.25.1	Ремонт подпорной стенки, Ремонт обыкновенной штукатурки. (Простукивание поверхности и отбивка слабодержащейся штукатурки. Насечка поверхности. Смачивание поверхности водой. Оштукатуривание отдельных мест.)	1 м2 отреставрированно й по	322,19
7.26	Ремонт газонов. (Без стоимости удобрений и семян. Штыковка почвы на поврежденных участках, внесение удобрений, разравнивание почвы граблями с очисткой от мусора. Засев газона вручную с заделкой семян граблями. Полив газона.)	1 м2	34,01
7.27	Ремонт цветников. (Без стоимости материалов. Штыковка почвы на поврежденных участках, разравнивание почвы граблями с очисткой от мусора. Посадка цветов. Установка колышков из досок. Мульчирование перегноем. Полив посадок.)	1 м2	38,86
7.28	Посадка кустарника. (Без стоимости материалов. Выкапывание лунки, удобрение, установка саженца в яму. Установка кольев и подвязка саженца к кольям и полив.)	1 кустарник	194,35
7.29	Посадка дерева. (Без стоимости материалов. Выкапывание лунки, удобрение, установка саженца в яму. Установка кольев и подвязка саженца к кольям и полив.)	1 дерево	259,82
7.3	Механизированная Зимняя уборка		
7.3.1	Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см с помощью навесной щетки:		
7.3.1.1	Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см с помощью навесной щетки:, трактор 1 вариант	1 000 м2	35,86

7.3.1.2	Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см с помощью навесной щетки., трактор 2 вариант	10 км	717,11
7.3.2	Сгребание свежевыпавшего снега		
7.3.2.1	Сгребание свежевыпавшего снега, Мульти УАЗ -73	10 км прохода	402,27
7.3.2.2	Сгребание свежевыпавшего снега, трактор	10 км прохода	582,67
7.3.2.3	Сгребание свежевыпавшего снега, МКСМ 800К	10 км прохода	564,52
7.3.3	Удаление снежных накатов и наледи на поверхности:		
7.3.3.1	Удаление снежных накатов и наледи на поверхности., трактором	10000 м2	938,42
7.3.3.2	Удаление снежных накатов и наледи на поверхности., автогрейдером	10000 м2	2 791,41
7.3.4	Сгребание снега с формированием снежного вала:		
7.3.4.1	Сгребание снега с формированием снежного вала., автогрейдером	10 км прохода	3 576,49
7.3.4.2	Сгребание снега с формированием снежного вала., трактором	10 км прохода	817,98
7.3.5	Посыпка проезжей части улиц и тротуаров пескосоляной смесью с погрузкой пескосоляной смеси в ковш трактора вручну		
7.3.5.1	Посыпка проезжей части улиц и тротуаров пескосоляной смесью с погрузкой пескосоляной смеси в ковш трактора вручную, Мульти УАЗ -73	10 км прохода	496,18
7.3.5.2	Посыпка проезжей части улиц и тротуаров пескосоляной смесью с погрузкой пескосоляной смеси в ковш трактора вручную, трактор	10 км прохода	848,50
7.30	Очистка газонов и цветников от опавших листьев, сучьев и мусора. (Сгрести граблями мусор, листья, сучья и другие растительные остатки в кучи и отнести за пределы газона или цветника)		
7.30.1	Очистка газонов и цветников от опавших листьев, сучьев и мусора., При средней засоренности	100 м²	150,08
7.30.2	Очистка газонов и цветников от опавших листьев, сучьев и мусора., При сильной засоренности	100 м²	226,58
7.31	Прополка цветников. (Прополка цветников с отноской травы на расстоянии до 50 м. Рыхление почвы.)		
7.31.1	Прополка цветников., При слабой засоренности	100 м²	418,53
7.31.2	Прополка цветников., При средней засоренности	100 м²	706,27
7.31.3	Прополка цветников., При сильной засоренности	100 м²	1 242,53
7.32	Прополка газонов. (Прополка газона с отноской травы за пределы газона на расстояние до 50 м)	100 м²	353,14
7.33	Полив цветочных растений из шланга. (Подноска шланга на расстоянии до 100 м Разматывание шланга и присоединение к водопроводу Полив растений из шланга с использованием насадки Уборка шланга с отсоединением его от водопровода и отноской на расстояние до 100 м)	100 м²	40,49
7.34	Выкашивание газонов газонокосилкой. (Приготовление газонокосилки к работе. Выкашивание газонов.)	100 м²	43,70
7.35	Выкашивание газонов вручную. (Подготовка косы к работе Косьба травы с укладкой ее в ряды. Заточка косы в процессе работы)	100 м²	61,52
7.36	Сгребание скошенной травы. (Сгребание скошенной травы граблями. Относка травы на расстояние до 30 м с укладкой в кучи.)	100 м²	29,15
7.37	Вырезка сухих ветвей и поросли. (Подноска и установка стремянки. Вырезка ветвей. Перенос лестницы во время работы. Сбор срезанных ветвей и складывание их в кучу.)	1 дерево	121,43
7.38	Удаление поросли с отмосток зданий и газонов на расстоянии 5м от зданий. (Обрезка поросли с откидыванием в сторону. Сбор в кучи срезанной поросли.)	м2	6,63
7.39	Срезка, вырубка сухих и аварийных деревьев, кустарников		
7.4	Механизированная Летняя уборка		
7.4.1	Подметание улиц, трактор	10 000 м2	348,22
7.4.2	Подметание улиц с увлажнением, трактор	10 000 м2	380,01
7.4.3	Вывоз КГМ		
7.4.3.1	Вывоз КГМ, бортовая машина 3 м³	1 м³	298,46
7.4.3.2	Вывоз КГМ, бортовая машина 6 м³	1м³	278,63
7.4.3.3	Вывоз КГМ, трактор	1м³	243,78
7.4.4	Вывоз спиленных деревьев, веток, листвы		
7.4.4.1	Вывоз спиленных деревьев, веток, листвы, бортовая машина 3 м³	1м³	591,66
7.4.4.2	Вывоз спиленных деревьев, веток, листвы, бортовая машина 6 м³	1 м³	429,56
7.4.4.3	Вывоз спиленных деревьев, веток, листвы, трактор	1 м³	570,75
7.40	Вырубка кустарника. (Сбор срубленного кустарника с переноской на расстояние до 50 м и укладкой в кучи)	шт	103,49
7.41	Вырубка деревьев. (Вырубка подроста, валка дерева, обрубка сучьев, сбор порубочных остатков)	шт	476,52

7.42	Обрезка крон деревьев. (Подножка и установка стремянки. Обрезка крон под естественный вид с окрашиванием крупных срезов. Перенос лестницы во время работы. Сбор срезанных ветвей и складывание их в кучу.)	1 дерево	143,87
7.43	Обрезка кустарников (Обрезка кроны под естественный вид. Сбор срезанных ветвей и складывание их в кучу.)	1 кустарник	10,30
7.44	Побелка стволов деревьев	1 дерево	6,63
7.45	Обработка приствольных кругов. (Перекопка и рыхление почвы лопатами с выравниванием граблями)	1 шт	37,93
7.46	Отвод поверхностных вод.		
7.46.1	Разработка немерзлого грунта в траншеях при ширине до 0,5 м и глубиной разрабатываемого слоя до 1 м при разрыхлении грунта вручную		
7.46.1.1	Отвод поверхностных вод., Разработка немерзлого грунта в траншеях при ширине до 0,5 м и глубиной разрабатываемого слоя до 1 м при разрыхлении грунта	1 м3 грунта	147,44
7.46.1.2	Отвод поверхностных вод., Разработка немерзлого грунта в траншеях при ширине до 0,5 м и глубиной разрабатываемого слоя до 1 м при разрыхлении грунта	1 м3 грунта	223,12
7.46.1.3	Отвод поверхностных вод., Разработка немерзлого грунта в траншеях при ширине до 0,5 м и глубиной разрабатываемого слоя до 1 м при разрыхлении грунта	1 м3 грунта	327,51
7.46.2	Разработка мерзлого грунта в траншеях при ширине до 0,5 м и глубиной разрабатываемого слоя до 1 м при разрыхлении грунта вручную		
7.46.2.1	Отвод поверхностных вод., Разработка мерзлого грунта в траншеях при ширине до 0,5 м и глубиной разрабатываемого слоя до 1 м при разрыхлении грунта	1 м3 грунта	536,50
7.46.2.2	Отвод поверхностных вод., Разработка мерзлого грунта в траншеях при ширине до 0,5 м и глубиной разрабатываемого слоя до 1 м при разрыхлении грунта	1 м3 грунта	687,66
7.46.2.3	Отвод поверхностных вод., Разработка мерзлого грунта в траншеях при ширине до 0,5 м и глубиной разрабатываемого слоя до 1 м при разрыхлении грунта	1 м3 грунта	990,47
7.47	Заливка хоккейных площадок. Создание ледяного покрытия катков.(рассчетная толщина 5 см). Пробег к месту наполнения водой. Наполнение цистерны водой. (без стоимости воды)	100 м²	1 032,76
7.48	Планировка площадей бульдозерами. Приведение агрегата в рабочее положение. Планировка поверхности площади по заданным отметкам.	100 м²	277,46
7.49	Обрезка крон деревьев с автовышки. Обрезка крон под естественный вид с окрашиванием крупных срезов. Сбор срезанных ветвей и складирование их в кучу	1 дерево	397,01
7.5	Уборка помойницы	1 помойница	15,69
7.6	Устройство элементов детских, спортивных площадок и других МАФ.		
7.6.1	Устройство элементов детских, спортивных площадок и других МАФ., Установка скамьи без спинки с металлическими опорами. (Без стоимости скамьи. Установка металлических элементов, крепление к ним досок. Острожка деревянных элементов. Проолифка окрашиваемой поверхности. Подмазка и шлифовка свищей и гребней. Окраска.)	1 скамья	713,89
7.6.10	Устройство элементов детских, спортивных площадок и других МАФ., Установка металлических ограждений из профлиста. (Земляные работы.Установка и скрепление элементов электросваркой. Проолифка окрашиваемой поверхности. Окраска.)	1 пог.м.	921,01
7.6.11	Устройство элементов детских, спортивных площадок и других МАФ., Установка деревянных ограждений. (Установка и скрепление элементов. Проолифка окрашиваемой поверхности. Окраска.)	1 пог.м.	546,94
7.6.12	Устройство элементов детских, спортивных площадок и других МАФ., Установка турникета. (Рытье ям под столбы с обратной засыпкой и тромбованием вручную. Установка. Заделка столбов в ямах бетоном.)	1 турникет	1 764,75
7.6.2	Устройство элементов детских, спортивных площадок и других МАФ., Установка скамьи без спинки с бетонными опорами. (Без стоимости скамьи. Установка бетонных элементов, крепление к ним досок. Острожка деревянных элементов. Проолифка окрашиваемой поверхности. Подмазка и шлифовка свищей и гребней. Окраска.)	1 скамья	748,48
7.6.3	Устройство элементов детских, спортивных площадок и других МАФ., Установка скамьи чугунной со спинкой. (Без стоимости скамьи. Установка чугунных элементов, крепление к ним досок, острожка деревянных элементов. Проолифка окрашиваемой поверхности. Подмазка и шлифовка свищей и гребней. Окраска.)	1 скамья	1 017,17
7.6.4	Устройство элементов детских, спортивных площадок и других МАФ., Установка качели-маятника. (Без стоимости качелей. Земляные работы, установка железных опор, навес качелей на креплениях. Проолифка окрашиваемой поверхности. Подмазка и шлифовка свищей и гребней. Окраска.)	1 качели	4 724,53
7.6.5	Устройство элементов детских, спортивных площадок и других МАФ., Установка качели-балансира. (Без стоимости качелей. Земляные работы, установка железных опор, навес балансира качелей. Проолифка окрашиваемой поверхности. Подмазка и шлифовка свищей и гребней. Окраска.)	1 качели	4 724,53
7.6.6	Устройство элементов детских, спортивных площадок и других МАФ., Устройство песочницы. (Земляные работы, установка каркаса, крепление досок. Проолифка окрашиваемой поверхности. Подмазка и шлифовка свищей и гребней. Окраска. Засыпка песка.)	1 песочница	3 215,68

7.6.7	Устройство элементов детских, спортивных площадок и других МАФ., Установка лианы 3-х секционной. (Без стоимости лианы. Земляные работы, установка лианы, укрепление. Окраска)	1 лиана	4 701,50
7.6.8	Устройство элементов детских, спортивных площадок и других МАФ., Установка лестницы. (Без стоимости лестницы. Земляные работы, установка лестницы. Укрепление. Окраска.)	1 лестница	4 400,86
7.6.9	Устройство элементов детских, спортивных площадок и других МАФ., Установка турника. (Без стоимости турника. Земляные работы, установка турника, укрепление. Окраска.)	1 турник	488,05
7.7	Ремонт элементов детских, спортивных площадок и других МАФ.		
7.7.1	Ремонт элементов детских, спортивных площадок и других МАФ., Ремонт скамьи без спинки с металлическими опорами(скамьи чугунной со спинкой). (Замена поврежденных досок. Труб с последующей окраской.)	1 скамья	806,44
7.7.10	Ремонт элементов детских, спортивных площадок и других МАФ., Ремонт футбольных ворот. (Скрепление элементов электросваркой. Вырезка отдельных негодных элементов и установка новых.)	1 ворота	6 791,76
7.7.11	Ремонт элементов детских, спортивных площадок и других МАФ., Ремонт металлических ограждений из профлиста. (Скрепление элементов электросваркой. Вырезка отдельных негодных элементов и установка новых.)	1 пог.м.	444,37
7.7.12	Ремонт элементов детских, спортивных площадок и других МАФ., Ремонт деревянных ограждений . (Вырезка отдельных негодных элементов и установка новых.)	1 пог.м.	299,54
7.7.13	Ремонт элементов детских, спортивных площадок и других МАФ., Ремонт бельесушилок. (Ремонт поврежденных элементов.)	1 бельесушилка	318,66
7.7.2	Ремонт элементов детских, спортивных площадок и других МАФ., Ремонт скамьи без спинки с бетонными опорами. (Замена поврежденных досок с последующей окраской. Подготовкой поврежденных мест к ремонту. Приготовление раствора (смеси). Заделка выбоин с уплотнением шпатлевкой и шлифовкой вручную. Железнение поверхности.)	1 скамья	539,90
7.7.3	Ремонт элементов детских, спортивных площадок и других МАФ., Ремонт качели-маятника. (Замена поврежденных досок, труб с последующей окраской.)	1 качели	867,42
7.7.4	Ремонт элементов детских, спортивных площадок и других МАФ., Ремонт качели-балансира	1 качели	584,10
7.7.5	Ремонт элементов детских, спортивных площадок и других МАФ., Ремонт песочницы. (Замена поврежденных досок с последующей окраской.)	1 песочница	1 495,25
7.7.6	Ремонт элементов детских, спортивных площадок и других МАФ., Ремонт лианы 3-х секционной. (Выправка прогнутых элементов, скрепление элементов электросваркой. Вырезка отдельных негодных элементов и установка новых.)	1 лиана	5 200,56
7.7.7	Ремонт элементов детских, спортивных площадок и других МАФ., Ремонт лестницы. (Выправка прогнутых элементов, скрепление элементов электросваркой. Вырезка отдельных негодных элементов и установка новых.)	1 лестница	4 839,66
7.7.8	Ремонт элементов детских, спортивных площадок и других МАФ., Ремонт турника (Скрепление элементов электросваркой.)	1 турник	444,98
7.7.9	Ремонт элементов детских, спортивных площадок и других МАФ., Ремонт хоккейных ворот (Скрепление элементов электросваркой. Вырезка отдельных негодных элементов и установка новых.)	1 ворота	3 294,44
7.8	Покраска бельесушилок, оборудования детских и спортивных площадок, других МАФ. в том числе ограждений контейнерных площадок.		
7.8.1	Покраска бельесушилок, оборудования детских и спортивных площадок, других МАФ, в том числе ограждений контейнерных площадок., Окраска скамьи без спин (Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Проолифка окрашиваемой поверхности. Подмазка и шлифовка свищей и гребней. Окраска.)	1 скамья	104,19
7.8.10	Покраска бельесушилок, оборудования детских и спортивных площадок, других МАФ, в том числе ограждений контейнерных площадок., Окраска хоккейных ворот (Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Проолифка окрашиваемой поверхности. Подмазка и шлифовка свищей и гребней. Окраска.)	1 ворота	161,60
7.8.11	Покраска бельесушилок, оборудования детских и спортивных площадок, других МАФ, в том числе ограждений контейнерных площадок., Окраска футбольных воро (Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Проолифка окрашиваемой поверхности. Подмазка и шлифовка свищей и гребней. Окраска.)	1 ворота	332,47
7.8.12	Покраска бельесушилок, оборудования детских и спортивных площадок, других МАФ, в том числе ограждений контейнерных площадок., Окраска металлических о (Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Проолифка окрашиваемой поверхности. Окраска.)	1 пог.м.	215,08
7.8.13	Покраска бельесушилок, оборудования детских и спортивных площадок, других МАФ, в том числе ограждений контейнерных площадок., Окраска деревянных огра (Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Проолифка окрашиваемой поверхности. Окраска.)	1 пог.м.	43,93
7.8.14	Покраска бельесушилок, оборудования детских и спортивных площадок, других МАФ, в том числе ограждений контейнерных площадок., Окраска бельесушилок. (Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Проолифка окрашиваемой поверхности. Окраска.)	1 пог.м.	240,95

7.8.15	Покраска бельесушилок, оборудования детских и спортивных площадок, других МАФ, в том числе ограждений контейнерных площадок., Заполнение песочницы пе (Транспортирование песка к песочнице, заполнение песочницы, разравнивание песка)	1 песочница	323,27
7.8.2	Покраска бельесушилок, оборудования детских и спортивных площадок, других МАФ, в том числе ограждений контейнерных площадок., Окраска скамьи без спин (Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Проолифка окрашиваемой поверхности. Подмазка и шлифовка свищей и гребней. Окраска.)	1 скамья	100,10
7.8.3	Покраска бельесушилок, оборудования детских и спортивных площадок, других МАФ, в том числе ограждений контейнерных площадок., Окраска скамьи чугунной (Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Проолифка окрашиваемой поверхности. Подмазка и шлифовка свищей и гребней. Окраска.)	1 скамья	223,36
7.8.4	Покраска бельесушилок, оборудования детских и спортивных площадок, других МАФ, в том числе ограждений контейнерных площадок., Окраска качели-маятника (Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Проолифка окрашиваемой поверхности. Подмазка и шлифовка свищей и гребней. Окраска.)	1 качели	228,96
7.8.5	Покраска бельесушилок, оборудования детских и спортивных площадок, других МАФ, в том числе ограждений контейнерных площадок., Окраска качели-балансир (Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Проолифка окрашиваемой поверхности. Подмазка и шлифовка свищей и гребней. Окраска.)	1 качели	228,96
7.8.6	Покраска бельесушилок, оборудования детских и спортивных площадок, других МАФ, в том числе ограждений контейнерных площадок., Окраска поверхности пес (Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Проолифка окрашиваемой поверхности. Подмазка и шлифовка свищей и гребней. Окраска.)	1 песочница	123,02
7.8.7	Покраска бельесушилок, оборудования детских и спортивных площадок, других МАФ, в том числе ограждений контейнерных площадок., Окраска лианы 3-х секци (Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Проолифка окрашиваемой поверхности. Подмазка и шлифовка свищей и гребней. Окраска.)	1 лиана	252,63
7.8.8	Покраска бельесушилок, оборудования детских и спортивных площадок, других МАФ, в том числе ограждений контейнерных площадок., Окраска лестницы. (Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Проолифка окрашиваемой поверхности. Подмазка и шлифовка свищей и гребней. Окраска.)	1 лестница	236,96
7.8.9	Покраска бельесушилок, оборудования детских и спортивных площадок, других МАФ, в том числе ограждений контейнерных площадок., Окраска турника. (Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Проолифка окрашиваемой поверхности. Подмазка и шлифовка свищей и гребней. Окраска.)	1 турник	109,65
7.9	Восстановление (ремонт) дорожек. (Разрыхление грунта вручную на глубину 50 мм. Добавление материала покрытия с россыпью, поливкой, планировкой и уплотнением вручную. Россыпь песка или каменной мелочи с разметанием и		
7.9.1	Восстановление (ремонт) дорожек., из известнякового щебня добавлением слоя толщиной 5 см	1 м2	94,98
7.9.2	Восстановление (ремонт) дорожек., из кирпичного щебня добавлением слоя толщиной 5 см	1 м2	58,56
7.9.3	Восстановление (ремонт) дорожек., из шлака добавлением слоя толщиной 5 см	1 м2	103,14
9	Земляные работы		
9.40	Ручные земляные работы		
9.40.1	Разработка немерзлого грунта в котлованах и траншеях при разрыхлении грунта пневматическими отбойными молотками		
9.40.1.1	Группа грунта III при ширине котлована или траншеи до 0.5 м		
9.40.1.1.1	Ручные земляные работы, Разработка немерзлого грунта в котлованах и траншеях при разрыхлении грунта пневматическими отбойными молотками, Группа грунт	1 м3 грунта	385,53
9.40.1.1.2	Ручные земляные работы, Разработка немерзлого грунта в котлованах и траншеях при разрыхлении грунта пневматическими отбойными молотками, Группа грунт	1 м3 грунта	406,60
9.40.1.1.3	Ручные земляные работы, Разработка немерзлого грунта в котлованах и траншеях при разрыхлении грунта пневматическими отбойными молотками, Группа грунт	1 м3 грунта	448,71
9.40.1.2	Группа грунта III при ширине котлована или траншеи от 0.5 м до 1 м		
9.40.1.2.1	Ручные земляные работы, Разработка немерзлого грунта в котлованах и траншеях при разрыхлении грунта пневматическими отбойными молотками, Группа грунт	1 м3 грунта	369,34
9.40.1.2.2	Ручные земляные работы, Разработка немерзлого грунта в котлованах и траншеях при разрыхлении грунта пневматическими отбойными молотками, Группа грунт	1 м3 грунта	388,77
9.40.1.2.3	Ручные земляные работы, Разработка немерзлого грунта в котлованах и траншеях при разрыхлении грунта пневматическими отбойными молотками, Группа грунт	1 м3 грунта	430,89
9.40.1.3	Группа грунта III при ширине котлована или траншеи от 1 м до 2 м		
9.40.1.3.1	Ручные земляные работы, Разработка немерзлого грунта в котлованах и траншеях при разрыхлении грунта пневматическими отбойными молотками, Группа грунт	1 м3 грунта	335,32
9.40.1.3.2	Ручные земляные работы, Разработка немерзлого грунта в котлованах и траншеях при разрыхлении грунта пневматическими отбойными молотками, Группа грунт	1 м3 грунта	353,14

9.41.2.4.4	Механизированные земляные работы, Разработка грунта в траншеях одноковшовыми экскаваторами, Оборудованными обратной лопатой с гидравлическим приводом	10 м3 грунта	67,45
9.41.2.4.5	Механизированные земляные работы, Разработка грунта в траншеях одноковшовыми экскаваторами, Оборудованными обратной лопатой с гидравлическим приводом	10 м3 грунта	53,51
9.41.3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами		
9.41.3.1	Группа грунта I, (марка трактора / марка бульдозера)		
9.41.3.1.1	Механизированные земляные работы, Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, Группа грунта I, (марка трактора / марка бульдозера), Т-74/ДЗ-29 (Д-535)	10 м3 грунта	14,44
9.41.3.1.2	Механизированные земляные работы, Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, Группа грунта I, (марка трактора / марка бульдозера), ДТ-75/ ДЗ-42 (Д-606)	10 м3 грунта	16,28
9.41.3.1.3	Механизированные земляные работы, Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, Группа грунта I, (марка трактора / марка бульдозера), Т-100/ДЗ-8(Д-271А),	10 м3 грунта	9,39
9.41.3.1.4	Механизированные земляные работы, Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, Группа грунта I, (марка трактора / марка бульдозера), /ДЗ-53 (Д-686), ДЗ-	10 м3 грунта	9,08
9.41.3.1.5	Механизированные земляные работы, Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, Группа грунта I, (марка трактора / марка бульдозера), Д-259, ДЗ-18 (Д-493)	10 м3 грунта	6,95
9.41.3.1.6	Механизированные земляные работы, Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, Группа грунта I, (марка трактора / марка бульдозера), ДЭТ-250/ ДЗ-118, ДЗ	10 м3 грунта	4,68
9.41.3.2	Группа грунта II (марка трактора / марка бульдозера)		
9.41.3.2.1	Механизированные земляные работы, Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, Группа грунта II (марка трактора / марка бульдозера), Т-74/ДЗ-29 (Д-535),	10 м3 грунта	18,63
9.41.3.2.2	Механизированные земляные работы, Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, Группа грунта II (марка трактора / марка бульдозера), Т100/ДЗ-8(Д-271А),	10 м3 грунта	11,63
9.41.3.2.3	Механизированные земляные работы, Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, Группа грунта II (марка трактора / марка бульдозера), Т100/Д-17(Д-492А),	10 м3 грунта	9,39
9.41.3.2.4	Механизированные земляные работы, Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, Группа грунта II (марка трактора / марка бульдозера), Т130/ДЗ-27С(Д-532С)	10 м3 грунта	6,95
9.41.3.2.5	Механизированные земляные работы, Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, Группа грунта II (марка трактора / марка бульдозера), ДЭТ-250/ ДЗ-118, ДЗ	10 м3 грунта	4,53
9.42	Восстановление асфальтового покрытия после проведения земляных работ		
9.42.1	Восстановление асфальтового покрытия после проведения земляных работ, Ремонт асфальтобетонного покрытия проездов	1 м2	541,34
9.42.2	Восстановление асфальтового покрытия после проведения земляных работ, Ремонт тротуаров	1 м2	632,90
9.42.3	Восстановление асфальтового покрытия после проведения земляных работ, Ремонт бордюров	1 пог.м.	142,41
9.42.4	Восстановление асфальтового покрытия после проведения земляных работ, Восстановление отмоксти	1 м²	1 140,30
9.43	Пробивка отверстий в бетонных полах		
9.43.1	Площадь отверстий до 0,2 м²		
9.43.1.1	Пробивка отверстий в бетонных полах, Площадь отверстий до 0,2 м², Глубина отверстий до 100 мм	1 отверстие	25,92
9.43.1.2	Пробивка отверстий в бетонных полах, Площадь отверстий до 0,2 м², Глубина отверстий до 150 мм	1 отверстие	34,02
9.43.2	Площадь отверстий до 1 м²		
9.43.2.1	Пробивка отверстий в бетонных полах, Площадь отверстий до 1 м², Глубина отверстий до 100 мм	1 отверстие	64,79
9.43.2.2	Пробивка отверстий в бетонных полах, Площадь отверстий до 1 м², Глубина отверстий до 150 мм	1 отверстие	87,48
9.44	Заделка отверстий в бетонных полах		
9.44.1	Площадь отверстий до 0,1 м²		
9.44.1.1	Заделка отверстий в бетонных полах, Площадь отверстий до 0,1 м², Глубина отверстий до 100 мм	1 отверстие	190,67
9.44.1.2	Заделка отверстий в бетонных полах, Площадь отверстий до 0,1 м², Глубина отверстий до 150 мм	1 отверстие	280,11
9.44.2	Площадь отверстий до 0,2 м²		
9.44.2.1	Заделка отверстий в бетонных полах, Площадь отверстий до 0,2 м², Глубина отверстий до 100 мм	1 отверстие	331,53
9.44.2.2	Заделка отверстий в бетонных полах, Площадь отверстий до 0,2 м², Глубина отверстий до 150 мм	1 отверстие	563,46
9.45	Ремонт и устройство опор под трубопроводы		
9.45.1	Ремонт и устройство опор под трубопроводы, Ремонт кирпичной кладки	1 м³	6 805,52
9.45.2	Ремонт и устройство опор под трубопроводы, Устройство опор под трубопроводы	10 кг	524,99
9.45.3	Ремонт и устройство опор под трубопроводы, Устройство подвесок для крепления трубопроводов	1 шт.	69,97